



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE REUNIERON EN LA COORDINACION TECNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, PISO ONCE, COLONIA ROMA NORTE, C.P. 06700, MEXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS, FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS ARTÍCULOS 39, 40, 42, 46, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MEDIANTE CONVOCATORIA NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

SEGUNDO.- EN EL MISMO SENTIDO LA COORDINACION TECNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO EMITIÓ LOS OFICIOS NÚMEROS 09538461-14B1/12206,12218, 12220, 12221 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, MEDIANTE LOS CUALES SE INVITÓ AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, A LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN CANACINTRA, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD IMSS OPORTUNIDADES RESPECTIVAMENTE.

TERCERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 45 DEL REGLAMENTO Y EL NUMERAL 4, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLAMENTE PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO SU ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

CUARTO.- CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.2 Y 4, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE RECIBIERON POR COMPRANET 5.0 CON **24 HORAS** DE ANTELACIÓN AL EVENTO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NÚM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
1	BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	50
2	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	32
3	COMERLAT, S.A. DE C.V.	34
4	DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.	14



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

NÚM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
5	EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	45
6	EQUIVER, S.A. DE C.V.	25
7	GRUPÓ ORINLA, S.A. DE C.V.	15
8	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	28
9	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.	5
10	INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.	29
11	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	11
12	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	18
13	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	14
14	MALLINCKORDT MEDICAL, S.A. DE C.V.	2
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	30
16	SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	13
17	SERBINETER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9
18	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	28
19	T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.	31
20	TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	12
21	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	83

QUINTO. - SE ANEXARON AL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PRECISIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS.-----

SEXTO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA CONVOCANTE NOTIFICÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN, QUE LAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS SE RESPONDERÍAN EN UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DIA **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**, A LAS **10:00 HORAS**. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN. -----

SÉPTIMO.- CON FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE RECIBIERON POR COMPRANET 5.0 CON **24 HORAS** DE ANTELACIÓN AL EVENTO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: -----

NÚM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
1	DICIPA, S.A. DE C.V.	16
2	EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	21
3	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	20



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

NUM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
4	SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	11
5	COMERLAT, S.A. DE C.V.	4

OCTAVO.- CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA CONVOCANTE NOTIFICÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN, QUE LAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS SE RESPONDERÍAN EN UNA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN. -----

DESARROLLO DEL EVENTO.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL EN EL PRESENTE PROCESO, EL C.P. JESÚS MANUEL VELAZCO GASCA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 33 FRACCION I DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.-----

SEGUNDO.- SE INFORMA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN AL PRESENTE EVENTO POR COMPRANET 5.0 LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: -----

NÚM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
1	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	11
2	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	16
3	DICIPA, S.A. DE C.V	8
4	SERBINTER, S.A. DE C.V.	4

TERCERO. – LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA CONTINUAR EN PUNTO DE LAS 19:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. -----

CUARTO.- SIENDO LAS 19:30 HORAS, LA CONVOCANTE INFORMA QUE EL ÁREA TÉCNICA REVISÓ LAS PREGUNTAS Y DIO RESPUESTAS A LAS MISMAS, ESTAS SE ENVÍAN MEDIANTE EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0), PARA QUE PROCEDAN A CONOCER LAS MISMAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, MANIFESTANDO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN HASTA LAS 11:00 HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE 2012, A PARTIR DE SU ENVÍO PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y PRECISIONES TÉCNICO-MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO. ASIMISMO LES INFORMO QUE ENVIEN EN EL ARCHIVO DE FORMATO WORD CON SUS REPREGUNTAS CONFORME AL ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) DE LA LICITACIÓN DE MÉRITO. -----

QUINTO.- SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE AGOSTO DE 2012, Y UNA VEZ QUE CONCLUYO EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONVOCANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN A LAS PRECISIONES Y RESPUESTAS OTORGADAS, SE PROCEDIO NUEVAMENTE A ESTABLECER ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0),



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

IDENTIFICÁNDOSE LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTES EMPRESAS:-----

NÚM.	LICITANTE	NUM. DE PREGUNTAS
1	EQUIVER, S.A. DE C.V.	19
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A.D E C.V.	1
3	CASA PLARRE, S.A.D E C.V.	26
4	COMERLAT, S.A.D E C.V.	29
5	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A.D E C.V.	1
6	GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V.	21
7	INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.	29
8	SELECCIONES MEDICAS, S.A.D E C.V.	3

SEXTO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO A LO SEÑALADO EN EL "DESARROLLO DEL EVENTO, NUMERAL CUARTO" DE LA PRESENTE ACTA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LAS PREGUNTAS DE LA EMPRESA ASOKAM, S.A. DE C.V. NO FUERON RESPONDIDAS, YA QUE NO HACEN REFERENCIA A NINGUNA DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR LA CONVOCANTE, ASIMISMO, PARA LA EMPRESA EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., ENVIO SUS PREGUNTAS DE MANERA EXTEMPORANEA (SE ANEXA PANTALLA DE COMPRANET).-----

SEPTIMO.- CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LA CONVOCANTE INFORMA QUE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-----

OCTAVO.- SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LA CONVOCANTE INFORMA QUE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, A LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.-----

NOVENO.- SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LA CONVOCANTE PROCEDIO A DAR RESPUESTA, POR LO QUE SE ANEXA EL TOTAL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA, CON ESTO SE DA POR TERMINADA LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE MÉRITO.-----

DÉCIMO.- ASIMISMO, SE NOTIFICA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN, QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO POR COMPRANET 5.0, EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2012, EN PUNTO DE LAS 09:00 HORAS. -----

----- CIERRE DEL ACTA -----

PRIMERO.- POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO LECTURA A SU CONTENIDO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 13:30 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET 5.0.-----

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y AL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL ONCEAVO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL. ROMA CÓDIGO POSTAL 06700,




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.

MÉXICO D.F., A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES QUE NO HUBIERAN ASISTIDO A ESTE EVENTO EL LUGAR EN EL QUE, PODRÁN RECOGER UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ASÍ MISMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA, PODRÁ SER CONSULTADO EN LA PÁGINA <http://compras.imss.gob.mx>. -----

POR EL IMSS:

REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO (CONVOCANTE)	 C.P. JESUS MANUEL VELAZCO GASCA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD IMSS OPORTUNIDADES (AREA REQUERENTE Y TECNICA)	DR. ALEJANDRO QUIROZ HERNANDEZ C.P. EDGAR IVAN MIJARES SOLANO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	NO ASISTIÓ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	NO ASISTIÓ
REPRESENTANTE DEL CONSEJO COORDINADOR DE LA INDUSTRIA DE LA CANACINTRA	NO ASISTIÓ

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-019GYR040-T91-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL PROGRAMA IMSS OPORTUNIDADES 2012.



LA-019GYR040-T91-2012

1/1



PRECISIONES TECNICO - ADMINISTRATIVAS

LA-019GYR040-T91-2012

NO.	DICE					DEBE DECIR				
	Preguntas de la empresa Dicipa, S.A. de C.V.					Preguntas de la empresa Dicipa, S.A. de C.V.				
3)	Consecutivo IMSS	Consecutivo o Licitante	Partida o Punto	Pregunta	Respuestas	Consecutivo IMSS	Consecutivo o Licitante	Partida o Punto	Pregunta	Respuestas
	533	6	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.	533	6	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO. SIN EMBARGO DEBERA PRESENTAR COPIAS SIMPLE DEL APOSTILLADO EN EL QUE EL FABRICANTE AUTORIZA AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.
	534	7	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO H	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.	534	7	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO H	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO. SIN EMBARGO DEBERA PRESENTAR COPIAS SIMPLE DEL APOSTILLADO EN EL QUE EL FABRICANTE AUTORIZA AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.

1/2



LA-019GYR040-T91-2012

2/2



CONSOLIDADO PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-019GYR040-T91-2012
(17 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

1.- BIOMEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1)	1.	II.-DOCUMENTACION TÉCNICA: (APLICA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE) B) ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, ...	DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE TENEMOS 25 MB PARA TRANSMITIR POR INCISO Y EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACION ES ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
2)	2.	2.1.	DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE TENEMOS 25 MB PARA TRANSMITIR POR INCISO Y EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACION ES ELECTRÓNICA SOLICITAMOS ATENTAMENTE PRESENTAR ÚNICAMENTE ANVERSO Y REVERSO DE REGISTRO SANITARIO YA QUE EL PRESENTARLO CON SUS ANEXOS PODRIA EXCEDER DICHA CAPACIDAD AL PARTICIPAR EN VARIAS PARTIDAS ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA , ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE SE RELACIONEN LOS ANEXOS QUE COMPRENDE EL REGISTRO SANITARIO Y DONDE SE COMPROMETE A PRESENTAR AL DIA SIGUIENTE DEQUE LA CONINVOCANTE LO SOLICITE LOS ANEXOS REFERENCIADOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA SU REVISIÓN Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO PUNTO 10, INCISO a)
3)	3.	PARTIDA 5 DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: SIN PUNTO	PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA NUMERAR LA CÉDULA PARA UN FÁCIL REFERENCIADO DE LA MISMA, RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4)	4.	PARTIDA 5 DE ANESTESIA INTERMEDIA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ÉSTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MUCHAS VECES EL MANTENER CERRADOS LOS CAJONES PERJUDICA EL	NO SE ACEPTA SE DEBERÁ APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CUAL ESTABLECE QUE



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN	TRABAJO DE LOS USUARIOS, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AL MENOS DOS CAJONES Y QUE EL SISTEMA DE CIERRE SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	DEBEN SER 3 CAJONES CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UNO DE ELLOS.
5)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL	PREGUNTA: ALGUNAS VECES LA MESA MOVIBLE O ABATIBLE NO PERMITE UNA MANIPULACIÓN DEL TODO EFECTIVA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA DEBERÁ DE CONTAR CON MESA DE TRABAJO FIJA. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO PUEDE SER FIJA O MOVIL DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
6)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: SUMINISTRO DE GASES CON SISTEMA QUE PERMITA, MEZCLA DE TRES GASES SIMULTÁNEOS...	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON SISTEMA QUE PERMITE LA MEZCLA DE LOS GASES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ANESTESIA. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERA APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES YA QUE SE SOLICITA SUMINISTRO DE GASES CON SISTEMA QUE PERMITAN MEZCLA DE TRES GASES SIMULTANEOS A TRAVES DE: FLUJOMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES: MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACIÓN..
7)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE, N2O - AZUL, AIRE - AMARILLO	PREGUNTA: CON FINES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA DEMOSTRAR ÉSTAS CARACTERÍSTICAS CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO CUMPLE CON EL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES EN LO MANÓMETROS Y EN LOS FLUJÓMETEROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA REFERENCIARLOS EN CATALOGOS, MANUALES O FOLLETOS DEL FABRICANTE.
8)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FLUJO CON RANGO SUPERIOR DE 10 L/MIN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EL FLUJO DE GAS FRESCO DEBE DE SER DE 0.2 L/MIN. O MENOR A 18 L/MIN. O MAYOR DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		PUNTO: FLUJO DE GAS FRESCO DE...		
9)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADOS EN FORMA SIMULTÁNEA...CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GR O MAYOR...CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR CANISTER SENCILLO O CANISTER DOBLE CON CAPACIDAD TOTAL DE AL MENOS 1500 GR. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE DE SER CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADO EN FORMA SIMULTÁNEA, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GRS O MAYOR.
10)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: CON DESACOPLO DE GAS FRESCO Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO...COMPENSACION ES DE....	PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTRO EQUIPO NO UTILIZA ÉSTE TIPO DE TECNOLOGÍA SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE GAS FRESCO O DESACOPLO DE GAS FRESCO QUE PERMITA GARANTIZAR UN VOLUMEN CORRIENTE INDEPENDIENTEMENTE DEL FLUJO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO; SE REQUIERE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
11)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: CON PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR)...NO MENOR A 15 PULGADAS...	PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PANTALLA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE DESPLIEGA TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS, DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
12)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA	PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS GASES ANESTÉSICOS SE ENCUENTRAN EN RECIRCULACIÓN TODO EL TIEMPO Y PARA	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: PRESIÓN SOPORTE (PSV)	GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL PACIENTE. ¿EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON EL MODO PRESIÓN SOPORTE CON RESPALDO EN CASO DE APNEA? ¿ES ESTO CORRECTO?	DEMÁS LICITANTES
13)	13.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS ÉSTE MODO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; REQUIERE VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
14)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO....CON CONTROL ELECTRÓNICO DE PEEP...PRESIÓN INSPIRATORIA.....PRESIÓN LÍMITE...	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ÉSTAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LOS RANGOS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE EL EQUIPO SOPORTA TODO TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A TODOS LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
15)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE O PISTÓN...	PREGUNTA: POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DEMOSTRANDO QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON UN SISTEMA DE RESPIRACIÓN INTEGRADO A LA ESTACIÓN DE TRABAJO, DISEÑADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUGA Y CAPAZ DE PERMITIR UNA VENTILACIÓN CONTINUA Y REINHALACIÓN DE LOS GASES EXHALADOS A TODO EL RANGO DE PACIENTES SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE, RESPALDANDO ESTA CARACTERÍSTICA CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PERMITA VENTILAR PACIENTES NEONATOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE O PISTÓN DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR ALARMA QUE INDIQUE FALLA EN EL SENSOR DE O ₂ O DE CAMBIO DE SENSOR DE O ₂ O DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SENSOR DE O ₂ . ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE DE ALARMA QUE INDIQUE FALLA EN EL SENSOR DE O ₂ O DE CAMBIO DE SENSOR DE O ₂ O DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SENSOR DE O ₂ . QUE SEA AUDIBLE Y VISIBLE DE ACUERDO A CEDULA



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		PUNTO: FALLA EN EL SENSOR DE O2...		DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
17)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: DESPLIEGUE EN LA MENOS DOS CANALES DE ECG	PREGUNTA: PARA CONTAR CON UNA CANTIDAD DE DATOS MAYOR QUE NOS PERMITA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ECG, ¿EL EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR EN PANTALLA AL MENOS TRES CANALES DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS CANALES DE ECG DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
18)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: BATERÍA...	PREGUNTA: CON ESTA CARACTERISTICA SE REFIEREN A QUE EL SISTEMA DE ANESTESIA DEBERA CONTAR CON BATERIA INTERCONSTRUIDA CON CAPACIDAD MINIMA TOTAL DE 90 MINUTOS O NO BREAK GRADO MEDICO PARA SOPORTE DE TODO EL SISTEMA DE ANESTESIA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA BATERIA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE SE SOLICITA SEA INTERCONSTRUIDA. QUE SOPORTE TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA MAQUINA. DE ALMENOS 60 MINUTOS DE RESPALDO
19)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: CON MANOVACUÓMETRO	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE DE UN MANOVACUOMETRO.
20)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: MANGUERAS IDENTIFICADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE, N2O - AZUL, AIRE - AMARILLO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR: MANGUERAS CODIFICADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES AIRE-AMARILLO, OXIGENO-VERDE Y OXIDO NITROSO-AZUL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA REFERENCIARLOS EN CATALOGOS, MANUALES O FOLLETOS DEL FABRICANTE.
21)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE SAI: 531.053.0372.00.01 PUNTO: UNIDAD DE ANESTESIA	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD, MEJOR SERVICIO Y EVITAR QUE EL INSTITUTO TENGA QUE LIDIAR ENTRE VARIOS PROVEEDORES EN EL MOMENTO QUE EL EQUIPO NECESITE ALGÚN SERVICIO, LA MAQUINA DE ANESTESIA, EL MONITOR, EL VENTILADOR Y LOS	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SEÑALA QUE TODOS LOS EQUIPOS DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.




1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		GENERAL..... VAPORIZADORES... Y MONITOR DE SIGNOS VITALES...	VAPORIZADORES DEBERAN DE SER DE LA MISMA MARCA. ¿ES CORRECTO?	
22)	22.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO CLAVE SAI: 531.168.0069 PUNTO: SIN REFERENCIA	PREGUNTA: PARA UNA RAPIDA Y MEJOR UBICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS A OFERTAR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA INDEXAR LA CÉDULA, SIN QUE SEA ALTERADO EL ORDEN Y LA REDACCION DE LO SOLICITADO Y DERIVADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL ORDEN NI EL CONTENIDO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE PARTICIPANTES LA MISMA INDEXACIÓN.
23)	23.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO CLAVE SAI: 531.168.0069 PUNTO: ... CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACION DEL TRAZO...	PREGUNTA: POR CUESTIONES DE REFERENCIACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ELECTROCARDIOGRAFO CON CAPACIDAD DE CONECTAR DISPOSITIVOS EXTERNOS, SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE NO ESPECIFICA QUE DISPOSITIVOS EXTERNOS, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
24)	24.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO CLAVE SAI: 531.168.0069 PUNTO: CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNETICO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON ALMACENAMIENTO EN MEMORIA INTERNA DE AL MENOS 40 REGISTROS Y TRANSFERENCIA DE ESTUDIOS VIA RS232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
25)	25.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO CLAVE SAI: 531.168.0069 PUNTO: ...BATERIA RECARGABLE INTEGRADA...	PREGUNTA: DADO QUE NO LO INDICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON BATERIA INTEGRADA RECARGABLE CON DURACION PARA AL MENOS 50 ESTUDIOS DE ECG. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
26)	26.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CLAVE SAI: 531.191.0391 PUNTO: SIN REFERENCIA	PREGUNTA: PARA UNA RAPIDA Y MEJOR UBICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS A OFERTAR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA INDEXAR LA CÉDULA, SIN QUE SEA ALTERADO EL ORDEN Y LA REDACCION DE LO SOLICITADO Y DERIVADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL ORDEN NI EL CONTENIDO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE PARTICIPANTES LA MISMA INDEXACIÓN



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
27)	27.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CLAVE SAI: 531.191.0391 PUNTO: CAPACIDAD A FUTURO DE MONITOREO DE SATURACION DE OXIGENO...	PREGUNTA: DADO QUE LO SOLICITAN COMO CAPACIDAD A FUTURO, ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO DEBERÁ DE SER DEMOSTRABLE EN CATALOGOS Y/O MANUALES DEL BIEN A OFERTAR PERO SIN SER TOMADA EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
28)	28.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CLAVE SAI: 531.191.0391 PUNTO: CAPACIDAD EXTERNO MARCAPASO TRASCUTANEO INTERCONSTRUIDO, A FUTURO.	PREGUNTA: DADO QUE LO SOLICITAN COMO CAPACIDAD A FUTURO, ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO DEBERÁ DE SER DEMOSTRABLE EN CATALOGOS Y/O MANUALES DEL BIEN A OFERTAR PERO SIN SER TOMADA EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
29)	29.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. PUNTO SIN PUNTO DICE: DESCRIPCION. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO Y PARTES METALICAS, PROTECCION POR ZINCADO, PINTURA ELECTROESTATICA, DE POLIPROPILENO DE 5".	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON EL ISO 13485, NORMAS DE SEGURIDAD Y ESTANDARES MECIONANDO QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO REFERIDO A EQUIPO MEDICO. OFERTANDO TECNOLOGIA PROPIA DE ACUERDO A NUESTRO FABRICANTE Y DE ACUERDO A LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. DADO QUE NO SE PUEDE VALORAR LA PROPUESTA, YA QUE LA EMPRESA NO ESPECIFICA CUAL SERIA EL MATERIAL ALTERNATIVO A LA LAMINA DE ACERO, A LA PROTECCION POR ZINCADO Y ALA PINTURA, TAMPOCO ESPECIFICA CUAL CARACTERISTICA ES LA QUE SE SUSTITUIRIA O SIN SON TODAS.
30)	30.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA.	ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR UN PANEL DE CONTROL Y PANTALLA A COLOR INTERCONSTRUIDA EN LA COLUMNA DE ELEVACION DEL EQUIPO CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, ASCEDENTE Y DESCENDENTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		PUNTO SIN PUNTO DICE: COLUMNA DE ALTURA VARIABLE, MEDIANTE SISTEMA DE ELEVACION ELECTROMECANICO, DESDE LA BASE DEL COMPARTAMIENTO DEL INFANTE, PANEL DE CONTROL, BOTONES PARA TRES MEMORIAS ESTABLECIDOS POR EL USUARIO, TECLAS INDEPENDIENTES O DE PEDAL, PARA ELEVACION Y DESCENSO DE LA COLUMNA, EN FORMA CONTINUA.		
31)	31.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO DICE: SIESTEMA CALEFACTOR, UNO O DOS ELEMENTOS CERAMICOS RADIANTES DE ALTA RESISTENCIA, INDEFORMABLES A ALTAS TEMPERATURAS.	SE REFIERE LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y TECNOLOGIA CON EL PATRON DE CALENTAMIENTO EN FORMA DE RELOJ DE ARENA EL CUAL PROPORCIONA UNA DISTRIBUCION UNIFORME DEL CALOR SIN AFECTAR EL PROPIO MATERIAL DE ELABORACION, ADMINISTRANDO AL BEBE TEMPERATURA SIN SOBRE CALENTAR AL PERSONAL MEDICO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES
32)	32.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: SISTEMA DE CONTROL, QUE PERMITA, DESCONEXION AUTOMATICA, CUANDO EL CALEFACTOR SE ABATE PARA; TOMA DE RAYOS X.	LA CONVOCANTE SE REFIERE EN ESTE PUNTO QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERA DE CONTAR CON UN CALENTADOR AEREO EN FORMA DE RELOJ DE ARENA A UNA ALTURA REGULABLE DE 193-218 CM. PERMITIENDO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS SIN AFECTAR AL BEBE Y SEGUIRLE PROPORCIONANDO CALOR DE UNA FORMA REGULAR SIN INTERRUMPIR LA TERAPEUTICA DE TERMORREGULACION, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
33)	33.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: UNIDAD CALEFACTORA, ABATIBLE 90° HACIA LOS LADOS, PARA PERMITIR EL USO DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA.	CONSIDERAMOS QUE ESTA CARACTERISTICA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI LA TERAPEUTICA DEL BEBE SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON EL CALENTADOR AEREO A UNA DISTANCIA DE 193CM CON POSIBILIDAD DE ELEVARLO HASTA 218CM FACILITANDO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BEBE, ENTRE OTROS EQUIPOS DE IMAGEN Y TOMA DE RX SIN DEJAR DE APORTAR LOS BENEFICIOS DE LA TERMORREGULACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, REQUERIMOS TECNOLOGÍA ABATIBLE; NO DE MODIFICACIÓN DE ALTURA
34)	34.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: CON LAMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCA DE LEDS, PARA EXAMINACION DE PACIENTE, CON VIDA UTIL MINIMA DE 50,000 HORAS.	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBE DE CONTAR CON LUCES DE OBSERVACION DE HALOGENO GRADUABLES QUE PERMITAN LA EXAMINACION DEL BEBE PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA EL EQUIPO MEDICO DE LARGA VIDA UTIL ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
35)	35.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA DEL PACIENTE DE 23° A 40°C O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE 30° A 42°C EN LA SONDA SIN QUE ESTO DEMERITE LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI PONENDO EL RIESGO LA SALUD DEL BEBE TENIENDO EN CUENTA QUE LOS BEBES SE DESCOMPENSAN RAPIADAMENTE Y 23 GRADOS CENTIGRADOS ES UNA TEMPERATURA MUY BAJA PARA UN RECIENTE NACIDO SIN QUE ESTO TENGA UN EFECTO NEGATIVO EN LA MONITORIZACION DE LA TEMPERATURA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
36)	36.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	SE REFIERE LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES CON DOS NIVELES DE PRIORIDAD INDICANDONOS TEMPERATURA DE PIEL ALTA Y BAJA Y SILENCIO	NO ES CORRECTO, DEBERÁ ADEMÁS INCLUIR SISTEMA DE ALARMAS FALLA EN SONDA DE INFANTE, FALLA DE SISTEMA, FALLA DE PODER (SUMINISTRO ELECTRICO), AVISO DE BARANDAL ABATIDO Y QUE INDIQUE EN PANTALLA CUAL DE



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO DICE: SISTEMA DE ALARMAS PARA; AUDIOVISUALES TEMPERATURA DE PIEL ALTA Y BAJA, FALLA EN Sonda DE INFANTE, FALLA DE SISTEMA, FALLA DE PODER (SUMINISTRO ELECTRICO), AVISO DE BARANDAL ABATIDO.	DE ALARMA A MANOS LIBRES PARA MINIMIZAR CONTACTO CON EL PACIENTE Y REDUCIR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION INTRAHOSPITALARIA ¿ES CORRECTO?	LOS CUATRO BARANDALES SE ENCUENTRA ABIERTO O MAL CERRADO.
37)	37.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: BLOQUEO DE TECLADO PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON LA ACTIVACION DE LA TECLA MODO EN LA SELECCIÓN DE MODO MANUAL O BEBE, MANTENIENDO SU MISMA FUNCION EN TODO MOMENTO, EVITANDO ASI LOS CAMBIOS ACCIDENTALES Y PROPORCIONANDO SEGURIDAD AL BEBE EN ESTE MODO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE AL RESTO DE LOS LICITANTES
38)	38.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO DICE: CRONOMETRO APGAR, DESPLIEGUE CONTINUO, CON RESOLUCION DE 1 SEGUNDO, RANGO CICLICO DE 00:00 A 59:59(MM:SS), SISTEMA DE AVISO AUDIBLE., AL MINUTO, QUINTO MINUTO, DESPUES CADA 5 MINUTOS, QUE PERMITE INICIAR UNA CUENTA, CUANDO Y CUANTAS VECES SE REQUIERA, MANTENER LA CUENTA ACTIVA Y LIMPIARLA.	ENTENDIENDO QUE LA CUNA DE CALOR RADIANTE ES UN EQUIPO MEDICO DE USO PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y LA MEDICION DE EL CRONOMETRO APGAR SE REALIZA EN LA SALA DE EXPULSION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL POR NO PERJUDICAR SU FUNCION PRIMORDIAL PARA LO QUE FUE CREADO EL EQUIPO, NI DEMERITA LOS PROCESOS DE TERMOREGULACION. SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE AL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE AL RESTO DE LOS LICITANTES.



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
39)	39.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTEGRADA; AL SISTEMA CALEFACTOR, A TRAVEZ DE LA LAMPARA DE LEDS AZULES Y BLANCOS DE: ALTA DURACION(MINIMO 50,000 MIL HRS. DE VIDA UTIL), LONGITUD DE ONDA DE 400 A 550 NM., FOTOTERAPIA PROGRAMABLE EN PERIODO DE 30 MINUTOS HASTA POR 99 HRS., SISTEMA ELECTRONICO DE FOTOTERAPIA, CAPACIDAD DE DESPLEGAR TIEMPO PROGRAMADO, TIEMPO TRANSCURRIDO DE TERAPIA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON FOTOTERAPIA ADAPTADA AL SISTEMA DE TERMOREGULACION CUMPLIENDO CON TODO LO REFERIDO Y PROPORCIONANDO SEGURIDAD AL NEONATO POR SU TECNOLOGIA DE VAGUARDIA Y COMODA ADAPTACION DE POSICIONES SIN ENFOCAR LA LUZ HACIA EL EQUIPO MEDICO PROPORCIONANDO LUZ DIRIGIDA AL BEBE CUMPLIENDO ASI CON LO REQUIDO EN ESTE PUNTO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA DESCRIPCION NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES
40)	40.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE:SISTEMA ELECTRICO DE AJUSTE CONTINUO PARA POSICIONES.CON BOTONES PARA TRES MEMORIAS ESTABLECIDAS POR EL USUARIO .INDICACION DEL COLCHON PARA DAR POSICIONES DEL TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG +/-15º	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON EL POSICIONAMIENTO DE TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG DE AL MENOS 12° LO QUE PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTOS TALES COMO POSICION ANTIREFLUJO Y MANIPULACION DEL BEBE DE FORMA SEGURA SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL PROVEDOR NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS DEL PUNTO EN CUESTION Y SOLO MENCIONA LA VARIACION EN GRADOS DEL TRENDELEMBURG Y NO HACE REFERENCIA AL AJUSTE ELECTRONICO, NI A LOS BOTONES PARA MEMORIAS.



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
41)	41.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: BASE DEL COLCHON, RADIOTRASPARENTE, CHAROLA PARA CARTUCHOS DE RAYOS X.	SE REFIERE LA CONVOCANTE EN ESTE PUNTO QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERA CONTAR CON COLCHON DE BASE GIRATORIA DE 360 GRADOS Y TECNOLOGIA PARA REDUCIR LOS PUNTOS DE PRESION PARA GARANTIZAR EL CONFORT DE BEBE YA MANIPULACION FACILMENTE SIN SACARLO DE SU ZONA DE CONFORT NI INTERRUMPIR LA TERAPEUTICA DE TERMORREGULACION. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA BASE PARA COLCHON RADIOTRASPARENTE Y CHAROLA PARA CARTUCHOS DE RX, PARA PODER REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO.
42)	42.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO. DICE: COLCHON DE 44 X 61 CM. +/- 3CM., FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, FORRO DE VINILIO, HIPOALERGENICO, ANTIESTATICO, ATOXICO, RADIOTRASPARENTE, TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, FUNGICIDA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON COLCHON DE 65 X 48 X 4 CM, GIRATORIO EN 360 GRADOS CENTIGRADOS, CON TERMOREGULACION EN ENTORNO CALIDO, CONFORTABLE QUE AYUDA AL DESARROLLO DEL BEBE Y FACILITA LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS A REALIZAR SIN ESTRESAR AL BEBE PROPORCIONANDO SEGURIDAD Y BIENESTAR. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE NO ESPECIFICA CUAL ES EL MATERIAL Y SOLO HACE REFERENCIA A VENTAJAS DE CONFORT Y LO QUE SE SOLICITA ES COLCHON DE 44 X 61 CM. +/- 3CM., Y CON ESTAS CARACTERISTICAS FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, FORRO DE VINILIO, HIPOALERGENICO, ANTIESTATICO, ATOXICO, RADIOTRASPARENTE, TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, FUNGICIDA.
43)	43.	PARTIDA 12 CLAVE DEL IMSS DE BIEN:531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. FOTOTERAPIA. PUNTO SIN PUNTO DICE: MONITOR NEONATAL, PANTALLA A COLOR, TIPO LCD O TFT DE 12", INTEGRADO AL EQUIPO. DESPLIEGUE DE TRAZOS E INFORMACION DE: ECG, SPO2, RESPIRACION, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA. TEMPERATURA.	SE REFIERE LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERA DE CONTAR CON DESPLIEGUE SIMULTANEO DE SEIS CURVAS EN UNA PANTALLA DE 8.4" A COLOR LA CUAL NOS PROPORCIONE MAYOR CERTEZA EN LA MEDICION DE PARAMETROS Y FACILITE LA MONITORIZACION DEL BEBE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON MONITOR CON PANTALLA DE 12" INTEGRADA AL EQUIPO QUE DESPLIEGUE TRAZOS E INFORMACION DE: ECG, SPO2, RESPIRACION, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA. TEMPERATURA



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
44)	44.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: SIN PUNTO	PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA NUMERAR LA CÉDULA PARA UN FÁCIL REFERENCIADO DE LA MISMA, RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
45)	45.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ...DE AL MENOS OCHO CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS...	PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AL MENOS SEIS CURVAS SIMULTÁNEAS SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE EL EQUIPO DESPLIEGA TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REQUIERE MÍNIMO 8 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS E INFORMACION NUMERICA.
46)	46.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ...ASÍ COMO DE LA PRESIÓN DEL BRAZALETE AL COMIENZO DE LA MEDICIÓN...	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE EL MONITOR DEBERÁ DESPLEGAR LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA, SIMULTANEAMENTE EN LA PANTALLA DEL MONITOR. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, PERO ADEMÁS, DEBERÁ DESPLEGAR LOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICA Y STAT.
47)	47.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ...MAINSTREAM O DE VÍA PRINCIPAL...	PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DEL VALOR NUMÉRICO DE CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO ASÍ COMO DESPLIEGUE DE SU CURVA CON TECNOLOGÍA SIDESTREAM O MAINSTREAM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CON CAPACIDAD DE MONITORIZACION A FUTURO MEDIANTE TECNOLOGIA MAINSTREAM O DE VIA PRINCIPAL DEL CO2 PARA DESPLIEGUE DE LA CURVA DE CO2 Y VALORES NUMERICOS DE CO2.
48)	48.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ...TENDENCIAS DE...	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CONTAR CON UN HISTORIAL AMPLIO, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 24 HORAS DE TENDENCIAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES (TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72HRS).
49)	49.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ...GUARDAR Y TRANSFERIR DATOS EN UNA TARJETA...	PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR TRANSFERENCIA DE DATOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE NUETSRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE TENER OPCIÓN A FUTURO PARA GUARDAR Y TRASFERIR EN UNA TARJETA O DISPOSITIVO DE MEMORIA.



1.- BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. (50 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
50)	50.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE SAI: 531.619.0403.02.01 PUNTO: ... PESO NO MAYOR...	PREGUNTA: DEBIDO AL TIPO DE PANTALLA REQUERIDO, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PESO NO MAYOR A 7 KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES, PESO NO MAYOR A 5,5 KG INCLUYENDO BATERÍAS.



2.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. (32 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
51)	1.	TODAS LAS PARTIDAS	PARA UNA REFERENCIACIACIÓN MÁS CLARA SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER NUMERAR LAS CARACTERÍSTICAS EN EL ENDENDIDO QUE NO SE CAMBIARAN DICHAS CARACTERÍSTICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
52)	2.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN CAMBIO DE CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR CANISTER DE 3000 GR PARA QUE NO SEA NECESARIO EL CAMBIO DEL CANISTER DURANTE LA CIRUGIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: SE DEBE APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE DE UN CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADOS EN FORMA SIMULTANEA REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GR O MAYOR QUE PERMITA EL CAMBIO SIN PROVOCAR FUGAS PARA LA SEGURIDAD N LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE.
53)	3.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN PANTALLA DEL VENTILADOR DE 15" DEBIDO A QUE CON UNA PANTALLA DE 8.4 PULGADAS ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA VISUALIZAR ADECUADAMENTE LOS PARAMETROS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR VENTILADOR CON PANTALLA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS.
54)	4.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A VENTILACIÓN MANDATORIA SINCRONIZDA CONTROLADA POR PRESIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES
55)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	DEBIDO A QUE CON UN VOLUMEN DE 20 A 1500ML ES MAS QUE SUFICIENTE PARA PODER VENTILAR PACIENTES ADULTO HASTA PEDIATRICOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 ML O MENOR A 1500 ML O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
56)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN PEEP DE 1 A 30 CMH2O DEBIDO A QUE EL PEEP FISIOLÓGICO ES DE 3 CMH2O Y CONTAR CON UN PEEP POR DEBAJO DE ESTE VALOR CARECE DE APLICACIONES CLINICAS ADEMÁS QUE CON UN PEEP DE MAXIMO 20 CMH2O SE CUBREN PACIENTES DESDE NEONATOS HASTA ADULTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR PEEP DE 3 CMH2O O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




2.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. (32 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
57)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O O MENOR A 80CMH2O O MAYOR DEBIDO A QUE CON UNA PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O A 50 CMH2O SE CUBRE PERFECTAMENTE TODOS LOS PACIENTES DESDE NEONATO HASTA ADULTO Y NO SE PROVOCARIA NINGUN BAROTRAUMA AL PACIENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR UNA PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O O MENOR A 50 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
58)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O O MENOR A 80CMH2O O MAYOR DEBIDO A QUE CON UNA PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O A 70 CMH2O SE CUBRE PERFECTAMENTE TODOS LOS PACIENTES DESDE NEONATO HASTA ADULTO Y NO SE PROVOCARIA NINGUN BAROTRAUMA AL PACIENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR UNA PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O O MENOR A 70 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
59)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEBIDO A QUE ESTA CARACTERISTICA ES DE UNA SOLA MARCA EN PARTICULAR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN Y PRESIÓN-VOLUMEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN EN DONDE SE SOLICITAN LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN.
60)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN LINEAS DE MUESTREO REUSABLE PARA GASES ANESTÉSICOS (TRES), SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR LINEA GASES ANESTÉSICOS DESECHABLES 25 PZAS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE SOLICITA 3 REHUSABLES.
61)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN MONITOREO DEL BIS DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE DEMOSTRARA EN CATÁLOGOS QUE SE CUENTA CON DICHA CARACTERÍSTICA Y NO FORMARÁ PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
62)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO	SOLICITAN MONITOREO DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR A FUTURO DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE DEMOSTRARA EN CATÁLOGOS QUE SE CUENTA CON DICHA CARACTERÍSTICA Y NO FORMARÁ PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA



2.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. (32 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
63)	13.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN PUNTO	SOLICITAN ELECTROCARDIOGRAMA EN DOCE DERIVACIONES: DI, DII, AVF, AVL, V1 -V6 SELECCIONABLES POR EL USUARIO, Y CAPACIDAD A FUTURO DE DEASPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES DE MANERA SIMULTANEA, DEBEMOS ENTENDER QUE LA MEDICIÓN DE LAS 12 DERIVACIONES SERÁ CON CRECIMIENTO A FUTURO POR LO QUE SE DEBE DEMOSTRAR EN CATÁLOGOS PERO NO FORMARÁ PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DICE CAPACIDAD A FUTURO DE DESPLIEGUE DE DOCE DERIVACIONES DE MANERA SIMULTANEA Y DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
64)	14.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN PUNTO	SOLICITAN INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN EL GABINETE PARA ACCESAR A LAS FUNCIONES Y MENUS DEL MONITOR DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLINICA 1SUSTANCIAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA O CONTROL ROTATORIO O PANTALLA SENSIBLE AL TACTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE SOLICITA CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN EL GABINETE PARA ACCESAR A LAS FUNCIONES.
65)	15.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN PUNTO	SOLICITAN OPCIÓN A FUTURO PARA GUARDAR Y TRANSFERIR DATOS EN UNA TARJETA SD O DISPOSITIVO DE MEMORIA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE DE SER CAPAZ DE ALMACENAR TENDENCIA/ GRAFICAS, NUMERICAS, EVENTOS DE ALARMA, EVENTOS DE ARRITMIA EN UNA TARJETA SD. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE O CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
66)	16.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN PUNTO	SOLICITAN PESO NO MAYOR A 5.5 INCLUYENDO LA BATERÍA DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLINICA SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PESO NO MAYOR DE 7 KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES, DONDE SOLICITA PESO NO MAYOR A 5,5 KG INCLUYENDO BATERÍAS
67)	17.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETACION CON	DICE: VIA DE TRANSMISIÓN RS 232 SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MEMORIA SD PARA LA TRANSMISIÓN A UNA COMPUTADORA YA QUE NO LIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VIA RS232
68)	18.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON	DICE: CAPACIDAD PARA CONECTAR A UN MONITOR YA QUE NUESTRA PANTALLA ES LCD DE 5.7 PULGADAS Y SE LOGRA OBTENER UNA Apreciación OPTIMA DE LAS CURVAS, SE SOLICITA	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CAPACIDAD PARA CONECTAR A UN MONITOR EXTERNO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA.



2.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. (32 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		INTERPRETACION	QUE SE CONSIDERE OPCIONAL ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	
69)	19.	PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETACION CON	DICE; CAJÓN PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN DE LOS ACCESORIOS. PREGUNTA; SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR BANDEJA PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN, YA QUE CUMPLE CON EL MISMO FUNCIONAMIENTO Y A PARTE TIENES UNA ACCESO INMEDIATO A LOS ACCESORIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. LA CHAROLA NO PERMITE CUMPLIR CON LOS ATRIBUTOS DE GUARDA Y PROTECCIÓN
70)	20.	PARTIDA 11 CARRO ROJO COMPLETO	DICE; BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML PREGUNTA; SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 500 Y 750 ML ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ SER BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML.
71)	21.	PARTIDA 11	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO DE 585 ML ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ SER BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML.
72)	22.	PARTIDA 11	SE ENTIENDE QUE EL RESERVORIO DE OXIGENO PODRÁ SER MAYOR A 600 ML ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, NO SE ESPECIFICA A QUE TIPO DE PACIENTE SE REFIERE
73)	23.	PARTIDA 11	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA PODER OFERTAR RESERVORIO DE OXIGENO DE 810 ML. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE ESPECIFICA A QUE TIPO DE PACIENTE SE REFIERE
74)	24.	PARTIDA 11	DICE; BATERÍA ALCALINA. PREGUNTA; SUPONEMOS QUE PODREMOS OFERTAR BATERÍA RECARGABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA Y SIN SER LIMITANTE O CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES DE OFERTAR LA BATERÍA RECARGABLE DEBERÁ SER DE ION LITIO, INTEGRADA AL EQUIPO DIRECTO A CORRIENTE
75)	25.	PARTIDA 11	DICE; MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTANEO (CAPACIDAD A FUTURO) PREGUNTA; SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE SE CONSIDERE ESTE PUNTO OBLIGATORIO, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS LICITANTES, CUENTAN CON UN MARCAPASOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ÚNICAMENTE DEBE DEMOSTRAR CAPACIDAD A FUTURO COMPROBABLE DE MARCAPASOS EXTERNO.
76)	26.	PARTIDA 11	DICE; 5 KG DE PESO. PREGUNTA; ENTENDEMOS QUE ESTE PESO ES SIN LA BATERÍA RECARGABLE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITAN 5 KGRS INCLUYENDO BATERÍA, MONITOR, PALETAS Y REGISTRADOR.
77)	27.	PARTIDA 11	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR DESFIBRILADOR CON UN PESO DE 6.3 KG INCLUYENDO BATERÍA Y	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE 5 KGRS INCLUYENDO BATERÍA, MONITOR, PALETAS Y REGISTRADOR.




2.- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. (32 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			PALETAS EXTERNAS. ¿SE ACEPTA?	
78)	28.	PARTIDA 11	DICE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS. PREGUNTA; SE ENTIENDE QUE EL DESFIBRILADOR DEBE DE CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE 124 ANALISIS Y LA CAPACIDAD DE CONECTAR MEMORIA SD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CAPACIDAD DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS Y 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS O MAYOR CON IMPRESION DE FECHA, HORA.
79)	29.	PARTIDA 11	EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR MEMORIA SD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CAPACIDAD DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS.
80)	30.	PARTIDA 11	DICE: 50 TIRAS DE ECG DE 10 SEGUNDOS. PREGUNTA; SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA DE CADA MARCA, 44 SUCESOS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CON 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS O MAYOR CON IMPRESIÓN DE FECHA, HORA.
81)	31.	PARTIDA 11	DICE; CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. PREGUNTA; SE ENTIENDE QUE SE PODRÁ REFERENCIAR ESTE PUNTO CON ESQUINAS REDONDEADAS CONTRA CHOQUES. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
82)	32.	PARTIDA 11	DICE; CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. PREGUNTA; YA QUE EL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON ESQUINAS REDONEADAS CONTRA GOLPES, ES UNA TECNOLOGIA MAYOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. NO SE ESPECIFICA QUE TIPO DE TECNOLOGIA SE ESTA OFERTANDO.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
83)	1.	1.1	SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS ORIGINALES DEL FABRICANTE, SIN EMBARGO POR SER UNA LICITACION ELECTRONICA, SE ENVIAN EN FORMA ELECTRONICA, O ESCANEADOS ¿ ES CORRECTO?	LA PRESENTACIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO DE ACUERDO AL PUNTO 5, INCISO a) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
84)	2.	2.B	EN LO REFERENTE A LA CAPACITACIÓN QUE SE REQUIERE, PUEDE ACLARARSE POR FAVOR SI ESTA SE BRINDARÁ AQUÍ EN EL D.F., EN CADA UNIDAD, O POR ESTADO, YA QUE EL HECHO DE PROLONGAR ESTA CAPACITACIÓN POR UNIDAD ELEVARÁ MÁS DE LO NECESARIO EL COSTO DE LOS EQUIPOS. POR OTRA PARTE, CON LA PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA CUMPLIR CON ESTE RUBRO, SE LIBERARÍA EL PAGO? DADO QUE SI EL INSTITUTO RETRASA ESTA CAPACITACIÓN TAMBIÉN SE RETRASARÍA EL PAGO CORRESPONDIENTE Y HABRÍA QUE CONSIDERAR TAMBIÉN LOS COMPROMISOS DE LOS LICITANTES.	LA CAPACITACIÓN SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EN EL PUNTO DE DESTINO FINAL DEL EQUIPO, EN CUANTO A LA LIBERACIÓN DEL PAGO CON LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
85)	3.	2.1.I	DEBIDO A QUE SON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, PUEDEN OTORGARNOS 90 DÍAS PARA LA ENTREGA?	DEBERA APEGARSE A LO ESTIPULADO EN BASES, LAS CUALES DETERMINAN QUE LA ETREGA DE LOS BIENES SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.
86)	4.	2.2	SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO PARA LOS BIENES OFERTADOS Y EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO, SOLICITAN PRESENTAR NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA SSA, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO. SI LOS BIENES A OFERTAR NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD, CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENER EL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	DEBERÁ PRESENTAR UNO U OTRO, DEPENDIENDO DE LAS PARTIDAS A OFERTAR



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SE ACEPTA PRESENTAR COPIA DE ESTE ACUERDO Y REFERENCIAR EN EL LISTADO EL PRODUCTO A COTIZAR O EL OFICIO DE SOLICITUD A COFEPRIS PARA LA EMISIÓN DE LA CARTA DE QUE NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO?	
87)	5.	2.3 LICENCIAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE NUESTROS REGISTROS SANITARIOS ESTÉN VIGENTES Y POR LO TANTO LOS PRESENTEMOS CONFORME AL NUMERAL 2.2; NO SERÁ NECESARIO PRESENTARLOS EN EL NUMERAL 2.3 NUEVAMENTE. POR LO QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA DE NO APLICA ¿ES CORRECTO?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
88)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, SE REQUIERE TENER LIBRE ACCESO A MEDICAMENTO O UTENSILIOS QUE PUEDAN GUARDARSE EN LOS CAJONES DEL EQUIPO DE ANESTESIA POR LO CUAL DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO, EL COLOCAR CERRADURA EN SUS CAJONES NO ES RECOMENDADO, ASÍ LO MANIFIESTA LA CÉDULA DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MÉDICO AL DESCRIBIR "CAJONES AL MENOS UNO", DEBIDO QUE CORRE EL RIESGO DE QUE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO QUEDEN BAJO LLAVE EN EL MOMENTO MENOS OPORTUNO. DADO QUE LA CERRADURA O EL NÚMERO DE CAJONES EN UN EQUIPO DE ANESTESIA NO SON CARACTERÍSTICAS QUE DEFINAN EL NIVEL DE UN EQUIPO Y TAMPOCO INFLUYEN EN LA ATENCIÓN QUE PUEDA RECIBIR UN PACIENTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTEN EQUIPOS DE ANESTESIA CON UNO O MÁS CAJONES CON O SIN CERRADURA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE DE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
89)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE MESA DE TRABAJO FIJA NO MÓVIL NI ABATIBLE. BASADOS EN EL HECHO DE LA MESA ABATIBLE O DESLIZABLE TIENEN LA DESVENTAJA DE SOPORTAR UN PESO PEQUEÑO DE CARGA DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE; LO QUE SIGNIFICA QUE	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			EL MÉDICO NO PODRÁ RECARGARSE PARA HACER ANOTACIONES NI COLOCAR OTROS ADITAMENTOS DE PESO EN DICHA MESA, ADEMÁS DE QUE CON EL TIEMPO LOS SISTEMAS QUE INMOVILIZAN LAS MESAS ABATIBLES O DESLIZABLES SE DESGASTA O SE VENCEN LO QUE OCASIONA VIBRACIÓN EN LA MESA, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE OCASIONAR ACCIDENTES O DERRAMES DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	
90)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO DE ELLAS. PREGUNTA: LOS EQUIPOS DE ANESTESIA ESTAN DISEÑADOS PARA TENER LA MOVILIDAD MAS IDONEA DENTRO DEL QUIROFANO. PARA TAL EFECTO LAS MÁQUINAS ESTAN DISEÑADAS PARA TENER AL MENOS DOS FRENO EN LAS RUEDAS DELANTERAS QUE PERMITAN ESA VERSATILIDAD, ASI LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO AL SOLICITAR "CUATRO RUEDAS DOS CON FRENO". LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS CUMPLEN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA MUNDIALMENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS O EN LAS CUATRO RUEDAS O CON FRENO CENTRALIZADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEBERÁ DE OFERTARSE CON CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS Y CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.
91)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICOS CON ILUMINACIÓN SENCILLOS O DOBLES PARA O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO, SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL. GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES EN CASCADA CON RANGOS BAJOS DE 0.1 L/MIN A 1 L/MIN Y EN RANGOS ALTOS DE 0.1 L/MIN A 10 L/MIN COMO MÍNIMO, AMBOS SISTEMAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE EVITE EL SUMINISTRO DE MEZCLAS	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRA OFERTAR MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS PARA TRES GASES CON RANGOS DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, PERO CUMPLIENDO EL RANGO DE FLUJO DE GAS FRESCO DE 0.2 L/MINUTO O MENOR A 18 L/MINUTO O MAYOR; CON SISTEMA DE GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
92)	10.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	HIPOXICAS MENORES DEL 25% ¿ES CORRECTO? DICE: CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOMETROS DE GAS FRESCO PREGUNTA: DADO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA AMBAS TECNOLOGÍAS; FLUJOMETROS ELECTRONICOS O NEUMATICOS. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERE COMO OPCIONAL AL OFERTAR SOLO FLUJOMETROS NEUMÁTICOS. DEBIDO QUE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE FORMA AUTOMATICA SE HACE ÚNICAMENTE CON FLUJOMETROS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA CUAL ESTABLECE QUE DEBEN SER FLUJOMETROS CON MEZCLADOR ELECTRONICO, PARA TRES GASES CON DESPLIEGE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACION.
93)	11.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: FLUJO DE GAS FRESCO .2 O MENOR A 18 L/MIN O MAYOR. PREGUNTA: CONSIDERANDO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE NO SE INDICA ALGUN RANGO A ESTE RESPECTO Y CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE MANEJA UN RANGO DISTINTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FLUJO DE .3 ± .2 L Y 15 L ± 10%, LO QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EL FLUJO DE GAS FRESCO DEBE DE SER DE 0.2 L/MIN. O MENOR A 18 L/MIN. O MAYOR DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
94)	12.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: QUE PERMITA EL CAMBIO DEL CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE LOS CANISTER QUE SOLICITAN SON DE 1500 GR O MAYOR, ES MUY DIFÍCIL QUE SE REQUIERA REALIZAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO UN CAMBIO DE CAL SODADA; SIENDO ASI EL REQUERIMIENTO ENTONCES SE ESTA SOLICITANDO QUE LA MAQUINA PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO LO QUE SE CONOCE COMO BY PASS DEL ABSORBEDOR ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO; PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EN FOLLETO, CATALOGO O MANUALES QUE SU PROCEDIMIENTO DE BY PASS TIENE COMO FINALIDAD EL CAMBIO DE CAL SODADA Y NO GENERE FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE SU PROCEDIMIENTO Y SE VISUALICE UN MENSAJE O INDICADOR EN PANTALLA DE QUE EL ABSORBEDOR NO ESTA CONECTADO O HA SIDO REMOVIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE BY PASS.
95)	13.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: CON DESACOPLO DE GAS FRESCO Y CALENTAMIENTO.	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LA CEDULA DE



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		INTERMEDIA	PREGUNTA: EN EL MERCADO EXISTEN LA TECNOLOGIAS DE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y DE COMPENSACION DE GAS FRESCO, AMBAS SU FUNCION ES COMPENSAR EL GAS FRESCO QUE LLEGA AL PACIENTE, POR FUGAS O ESPACIO MUERTO EN EL CIRCUITO DE PACIENTE O CIRCUITO DE REINHALACION. PARA CUMPLIR CON EL PUNTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMPENSACION DE GAS FRESCO O DESACOPLO DE GAS FRESCO QUE REQUIERE DEL CALENTAMIENTO SEGUN LA TECNOLOGIA USADA POR CADA FABRICANTE, QUE NO DEMERITA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ES DESCRITO DE ESA MANERA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL. ¿SE ACEPTA?	ESPECIFICACIONES TECNICAS.
96)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VALVULA REGULABLE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO INDEPENDIENTEMENTE DEL SUMINISTRO DE GAS FRESCO. PREGUNTA: SE ESTAN REFIRIENDO AL FLUJOMETRO DE PUNTAS NASALES ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA FLUJO DE OXIGENO.
97)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS PREGUNTA: EL TAMAÑO DE LA PANTALLA PARA EL VENTILADOR NO ESTA DESCRITO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS O MAYOR, CARACTERISTICA QUE CUMPLE LA MAYORIA DE LA PROVEDURIA, CON DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA? DICE: PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO QUE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA DE ANESTESIA (VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES) SEAN A COLOR, Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA: SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
98)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO QUE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA DE ANESTESIA (VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES) SEAN A COLOR, Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITA QUE LAS PANTALLAS PARA AMBOS SEA POLICROMATICA NO BICOLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR, SOLO CONFIGURABLE PARA EL USUARIO PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES.
99)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA	DICE: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR FLUJO, PRESIÓN SOPORTE,	SE ACEPTA COMO OPCION, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LOS MODOS VENTILATORIOS DE ACUERDO A SU





3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		INTERMEDIA	VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL SOLO DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MODOS DE VENTILACION: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR PRESION O POR FLUJO, CAPACIDAD DE PRESION SOPORTE. PARA FINES DE REFERENCIACION EN BASE A LA TERMINOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE OFERTANDO VENTILACIÓN CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON PRESION SOPORTE (POR VOLUMEN), SIMV CON PRESION SOPORTE (POR PRESION) Y VENTILACION MANUAL ¿SE ACEPTA?	TERMINOLOGIA Y LOS MODOS PROPUESTOS SEAN EQUIVALENTES A LOS SOLICITADOS, TENIENDO QUE REFERENCIAR EN SUS FOLETOS, CATALOGOS Y MANUALES.
100)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VÁLVULA CONMUTADORA ME BOLSA VENTILADOR QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL DEBERÁ REALIZARSE EN UN SOLO PASO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO.
101)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 MLO MAYOR. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DESCRIBE UN VOLUMEN DE 20 A 1400 ML O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 ML A 1500 ML O UNA TOLERANCIA DE +- 7% CON LO CUAL CONSIDERAMOS ES SUFICIENTE PARA VENTILAR A CUALQUIER TIPO DE PACIENTE DE NEONATOS A ADULTOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
102)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH20 A O MENOR A 30 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL NO DESCRIBE ALGUN RANGO DE PEEP. CADA FABRICANTE MANEJA EL RANGO PEEP QUE EL CONSIDERA EL MAS ADECUADO, PRUEBA DE ELLO ES LA GRAN VARIEDAD QUE EXISTE EN EL AJUSTE DEL PARAMETRO ENTRE LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO.	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			MAS AUN, DADO QUE LA PEEP FISIOLÓGICA DE CUALQUIER INDIVIDUO OSCILA DE 3 A 4 CMH2O SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PEEP ELECTRONICO (NO VALVULA EXTERNA) DE 3 CMH2O A 20 CMH2O CON LO CUAL SE CUBRE LA FISIOLÓGIA DEL PACIENTE PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO ALVEOLAR EN LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS, CUIDANDO QUE NO EXISTA VALOR QUE PUEDA PONER EL RIESGO LA CONDICION PULMONAR (BAROTRAUMAS O VOLUTRAUMAS) EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
103)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: LA PRESION INSPIRATORIA SOLICITADA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO ES DE 10 A 50 CM DE H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESION INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 50 CMH2O CON LO CUAL SE PUEDE PROPORCIONAR UN MANEJO CORRECTO DEL PACIENTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS POR PRESION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
104)	22.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: PRESIÓN LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: NUEVAMENTE HACEMOS REFERENCIA AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE REFIERE QUE LA PRESION LIMITE ES DE 15 A 70 CM DE H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN LIMITE EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 70 CMH2O CON LO CUAL SE ASEGURA EL BIENESTAR DEL PACIENTE Y SE EVITA EL RIESGO DE BARO TRAUMAS DURANTE LA VENTILACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
105)	23.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: LAZOS PARA ESPIROMETRIA, CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO PRESION Y VOLUMEN PRESIÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR, LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE EN ANESTESIA PERMITE CONOCER LA CONDICION PULMONAR DE RESISTENCIA Y COMPLIANCE DEL PULMON, DESPLEGANDO GRAFICOS DE PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, SIENDO UN PARAMETRO QUE NO LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN EN DONDE SE SOLICITAN LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			INSTITUCIONAL EN LA ANESTESIA INTERMEDIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTA DESPLIEGUE DE LAZO DE PRESIÓN-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, PRESIÓN-TIEMPO, Y FLUJO-TIEMPO CON LO CUAL CONSIDERAMOS QUE SE CUBRE CORRECTA MENTE LA MONITORIZACIÓN DE LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	
106)	24.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: SENSOR DE FLUJO INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO PREGUNTA: LOS SENSORES DE FLUJO TIENEN LA FUNCION PRINCIPAL DE MONITORIZAR EL VOLUMEN TIDAL DEL PACIENTE EXHALADO, Y LA MEJOR MANERA DE HACERLO ES MEDIRLO EN LA VIA PROXIMAL DEL PACIENTE Y NO EN LOS SENSORES DE FLUJO QUE ESTAN COLOCADOS DE MANERA LEJANA PASANDO POR TODO EL CIRCUITO DE PACIENTE (1.5 M. O MAS) LO QUE GENERA UN ESPACIO MUERTO MUY ALTO Y UNA CONDICIÓN PULMONAR DEL PACIENTE ENMASCARADA. DE TAL MANERA QUE ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBE DE ESTAR COLOCADO EN LA PARTE PROXIMAL DE LA VIA AEREA DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
107)	25.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: ANÁLISIS DE ARRITMIAS PREGUNTA: CREEMOS QUE PARA COMPLEMENTAR LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON DETECCIÓN DE ARRITMIAS DE AL MENOS FIBRILACIÓN VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA, ECTOPIA VENTRICULAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
108)	26.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN 12 DERIVACIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
109)	27.	PARTIDA 5 DE UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, MANUAL Y AUTOMÁTICA EN EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO LO REQUIERA. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON MODO MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. CONTINÚA DURANTE 5 MIN (MODO STAT). ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
110)	28.	PARTIDA 5	DICE: PRESIÓN INVASIVA	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PREGUNTA: CREEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE NIVEL INTERMEDIO EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON POR LO MENOS DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON FUNCIÓN DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN INTRACRANEAL, AURÍCULA IZQUIERDA, ARTERIA UMBILICAL, VENOSA UMBILICAL. ¿ES CORRECTO?	TECNICAS REFIERE PRESION INVASIVA EN UN CANAL CON CAPACIDAD PARA AGREGAR UN SEGUNDO. DEPLIEGUE DEL VALOR NUMERICO Y ETIQUETADO DE LAS PRESIONES SISTOLICA DIASTOLICA Y MEDIA, POR LO QUE SE DEBERA APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
111)	29.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR E INTERCONSTRUIDO PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERÁ ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, QUE PERMITA CONFIGURAR LA PANTALLA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
112)	30.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	DICE: UN VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO. UN VAPORIZADOR DE ISOFLUORANO. PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER LA MEJOR COMPATIBILIDAD EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, VAPORIZADOR, VENTILADOR Y MAQUINA DE ANESTESIA DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA?	NO ES CORRECTO.
113)	31.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO. PREGUNTA: LAS ÚLTIMAS GENERACIONES DE LOS MONITORES PERMITEN TENER LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC. LO QUE ASEGURA A LA INSTITUCIÓN QUE SE ESTÁ ADQUIRIENDO TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y NO TECNOLOGÍA QUE SIGUE UTILIZANDO PLATAFORMAS DE SOFTWARE ESTANCADA Y COMPONENTES EN HARDWARE EN DESHUSO. LOS MONITORES DEBERÁN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE ACCEDER A ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC; DEMOSTRABLE EN CATALOGO Y MANUAL, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



3.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (34 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
114)	32.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: ACCESO A FUNCIONES Y MENUS MEDIANTE LA COMBINACION DE DOS TECNOLOGIAS DE ENTRE LAS TRES SIGUIENTES: SENSIBLE AL TACTO, BOTON ROTATORIO, TECLAS DE MEMBRANA. PREGUNTA: HOY DIA LA TECNOLOGIA CON TECLAS DE MEMBRANA HAN VENIDO EN DESUSO Y LOS EQUIPOS DE VANGUARDIA UTILIZAN PANTALLAS TÁCTILES, QUE ACTUALMENTE LAS ENCONTRAMOS EN MUCHOS DISPOSITIVO ELECTRÓNICOS COMUNES. CON EL FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN ADQUIERA TECNOLOGÍA DE PUNTA, EL MONITOR DEL VENTILADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBERÁN TENER PANTALLA TÁCTIL PARA SU PROGRAMACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITA TENGA ACCESO AL MENOS POR DOS DE LAS TRES TECNOLOGIAS SOLICITADAS.
115)	33.	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.6 ALTURA AJUSTABLE DEL PISO A LA BASE DEL COLCHON POR MEDIO DE PEDAL. EL AJUSTE DE ALTURA SE PUEDE HACER DESDE LOS CONTROLES ALAMBRICOS?	NO, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DONDE SE SOLICITA ALTURA AJUSTABLE DEL PISO A LA BASE DEL COLCHON POR MEDIO DEL PEDAL
116)	34.	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	1.7 FRENADO CENTRALIZADO CON ACCESO DESDE AMBOS LADOS DE LA CAMA. EL SISTEMA DE FRENOS CENTRALIZADOS SE PUEDE APLICAR DESDE CUALQUIERA DE SUS LLANTAS?	NO.



4.- DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)


NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
117)	1.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA.	DICE COLUMNA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE SISTEMA DE ELEVACION ELECTROMECANICO, Y CON BOTONES PARA TRES MEMORIAS, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE OFERTAR TAMBIEN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACION CUNA TERMICA DE ALTURA FIJA, CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO POR UNA CARACTERISCA QUE EN REALIDAD NO REPRESENTA BENEFICIO AL PACIENTE, SE ACEPTA OFERTAR CUNA DE ALTURA FIJA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE ALTURA VARIABLE DADO QUE DICHA CARACTERISTICA SI REPRESENTA BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES Y FACILITA LA OPERACION DEL EQUIPO AL PERSONAL DE SALUD
118)	2.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA.	EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON DESPLIEGUE DIGITAL CONTINUO EN PANTALLA DE LCD A COLOR CON SISTEMA TOUCH SCREEN DE 7", LA CUAL PERMITE UNA BUENA VISUALIZACIÓN Y FÁCIL MANEJO DEL EQUIPO, SE ACEPTA, OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERISTICA, YA QUE DE LO CONTRARIO SE LIMITARIA LA CONVOCANTE A UN SOLO PROVEEDOR, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE SOLICITA PANTALLA DE 10" PULGADAS O MAYOR, EL TAMAÑO DE LA PANTALLA ESTA RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA VISUALIDAD DE LOS DATOS, 7" PUEDE LLEVAR A LECTURAS ERRONEAS CON MAYOR PROBABILIDAD QUE UNA PANTALLA DE 10" O MAYOR, COMO LA QUE SE ESTA SOLICITANDO
119)	3.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL DESPLIEGUE DE LAS TENDENCIAS GRÁFICAS DE LAS TEMPERATURAS T1 Y T2 DE FORMA SIMULTÁNEA PODRÁ SER DE FORMA HISTÓRICA EN PERIODOS DE 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 48, 72, 96 HORAS, SE ACEPTA, OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERISTICA?	NO SE ACEPTA, LOS ENFERMOS A QUIENES SE DESTINA ESTE EQUIPO MÉDICO REQUIEREN SER MONITOREADOS AL MENOS CADA 60 MINUTOS Y NO EN PLAZOS TAN LARGOS YA QUE DE HABER MODIFICACIONES NO DETECTABLES, SE PONE EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE.
120)	4.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	LA ALARMA DE BARANDAL ABATIDO DEBERÁ DE INDICAR SI UNO O MAS DE LOS BARANDALES SE ENCUENTRA ABATIDO, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO SE SOLICITA ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE.
121)	5.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL SISTEMA DE POSICIONES DEBERÁ DE SER DE FORMA CONTINUA CON ACTIVACIÓN MEDIANTE BOTÓN PARA DAR POSICIÓN DE TRENDLENBURG Y CONTRATRENDLENBURG A +/- 15°, SE ACEPTA?	DICHA CARACTERISTICA FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO, NO SE APRECIA PROPIUESTA DIFERENTE QUE SE DEBA DE ACEPTAR O RECHAZAR.
122)	6.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	DICE SISTEMA ELÉCTRICO DE AJUSTE CONTINUO CON BOTONES PARA TRES MEMORIAS ESTABLECIDAS POR EL USUARIO, SE DEBE ENTENDER QUE EN BASE A QUE ESTA FUNCIÓN NO REPERCUTE EN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO NI	NO ES CORRECTO.



4.- DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			BENEFICIA EN LA TERAPIA AL PACIENTE, SE PUEDE OFERTAR DE FORMA OPCIONAL, ES ESTO CORRECTO?	
123)	7.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON 2 LÁMPARAS DE OBSERVACIÓN A BASE DE LEDS, UNA LÁMPARA DE DÍA Y OTRA DE NOCHE, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBE FUNCIONAR CUANDO SE REQUIERA.
124)	8.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS DEL CRONOMETRO APGAR DEBE ESTAR INTEGRADO AL PANEL DE CONTROL, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, PODRA ESTAR INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL QUE ESTA CONTENIDO EN LA PANTALLA A COLOR, INTERCONSTRUIDA EN LA COLUMNA DE ELEVACION DEL EQUIPO.
125)	9.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	DEBIDO A QUE EL BILIRRUBINOMETRO ES UN ACCESORIO ADICIONAL, EL CUAL NO INTERACTUA NI AFECTA EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE SOLICITA SE ACEPTE COMO OPCIONAL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE ES UN METODO NO INVASIVO UTIL.
126)	10.	ASPECTO TÉCNICO PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	DEBIDO A QUE EL MONITOR ES UN ACCESORIO ADICIONAL, EL CUAL NO INTERACTUA NI AFECTA EN LA OPERACIÓN DE LA CUNA, SE SOLICITA SE ACEPTE COMO OPCIONAL, CON EL FIN DE NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO INICIAL, SE ACEPTA, QUE SEA OPCIONAL?	NO SE ACEPTA, EL MONITOR SE REQUIERE PARA QUE EL PERSONAL MEDICO ESTE MONITOREANDO DATOS DEL PACIENTE.
127)	11.	DUDAS ADMINISTRATIVAS DICE PUNTO I.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO): GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ANEXO NÚMERO 5 (CINCO): DIRECTORIO DE ALMACENES; DEBIDO A QUE EN SU MAYORÍA LOS FABRICANTES PRODUCEN EN BASE A PEDIDO EN FIRME, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ ENTREGAR LOS BIENES A 75 DÍAS A PARTIR DEL PEDIDO, SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA
128)	12.	DUDAS ADMINISTRATIVAS ANEXO 10	ANEXO 10 PROPUESTA ECONOMICA.- EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION DEBEMOS ENTENDER QUE SE ANOTARA EL	ES CORRECTO.





4.- DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			NOMBRE GENERICO DEL BIEN PROPUESTO, ES ESTO CORRECTO, FAVOR DE ACLARAR?	
129)	13.	DUDAS ADMINISTRATIVAS ANEXO 8	ANEXO 8 FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6. FRACCION I. INCISO G),H),I). DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO SE PRESENTARÁ PARA CUMPLIR CON TODOS LOS INCISOS MENCIONADOS EN EL MISMO Y QUE NO SE SERÁ NECESARIO HACER UN ESCRITO POR INCISO, ES ESTO CORRECTO, FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO DEBERÁ DE OBSERVAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0
130)	14.	DUDAS ADMINISTRATIVAS ANEXO 7	ANEXO 7 FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6. FRACCION I. INCISO B),C),E). F) Y G); DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO SE PRESENTARÁ PARA CUMPLIR CON TODOS LOS INCISOS MENCIONADOS EN EL MISMO Y QUE NO SE SERÁ NECESARIO HACER UN ESCRITO POR INCISO, ES ESTO CORRECTO, FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO DEBERÁ DE OBSERVAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0

5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
131)	1.	3.2. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES : ELECTRONICA	EN EL ENTENDIDO DE QUE LA LICITACIÓN SE PRESENTARA ÚNICAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, SE ELIMINARA EL PRESENTARLA FOLIADA, ¿ESESTO CORRECTO?	NO ES NECESARIO FOLIAR LA PROPUESTA ENVIADA POR LOS LICITANTES.
132)	2.	3.2. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES : ELECTRONICA	COMO LA PRESENTACION DE LA LICITACION ES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VERSION 5 COMPRANET, SE ENVIARAN LAS CARTAS BAJO PROTESTAS DE LICITANTE POR FORMATO WORD SIN FIRMA EN EL ENTENDIDO DE QUE YA SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES ESTO CORRECTO?	SI ES CORRECTO, SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES.
133)	3.	3.2. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES : ELECTRONICA	COMO LA PRESENTACION DE LA LICITACION ES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VERSION 5 COMPRANET Y PARA FACILITAR EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS SECCIONES Y/O PÁRRAFOS DE LOS MANUALES, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS QUE SOPORTEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
134)	4.	2.1. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.	2.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: La fecha límite para la entrega de los bienes será dentro de los 45 días naturales posteriores al fallo, en los Almacenes Delegacionales, en los lugares señalados en el Anexo Número 4 (cuatro): Guía de Distribución y Anexo Número 5 (cinco): Directorio de Almacenes. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
135)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Con 4 o más contactos eléctricos interconstruidos, Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tira de contactos eléctricos interconstruida al riel de la máquina de anestesia, toda vez que esta característica no demerita el funcionamiento del equipo ni la seguridad del mismo, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
136)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Tres cajones, con sistema de cierre en al menos un cajón, Pregunta: De acuerdo a la clasificación de la DEA de los fármacos utilizados en la práctica médica, y en particular los que corresponden a la anestesia, la asociación americana de anesthesiologists (ASA) establece que los cajones deberán permanecer abiertos dentro del quirófano de manera que cualquier instrumento permanezca accesible durante todo el tiempo que el quirófano permanezca activo y mientras haya personal autorizado dentro de él. Por tal motivo, se solicita de la manera más atenta se elimine la solicitud de cerradura en los cajones, de manera que se pueda cumplir con esta regulación. ¿Se acepta? Dice: Ventilador microprocesador interconstruido. Con pantalla policromática (no bicolor), no menor a 15 pulgadas para el despliegue de todos los parámetros, Debido a que el equipo estará destinado a hospitales rurales debemos entender que ventilador deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia, de esta forma el instituto solo tendrá que solicitar a un solo proveedor los servicios de mantenimiento, cuando los periodos de garantía por contrato hayan terminado. ¿Es correcto?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE DEBE DE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. NO ES CORRECTO.
137)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Ventilador microprocesador interconstruido. Con pantalla policromática (no bicolor), no menor a 15 pulgadas para el despliegue de todos los parámetros, Pregunta: Esta característica es propia de una marca por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita ofertar ventilador microprocesador e interconstruido con tamaño de pantalla de al menos 6.5", toda vez que esta característica no limita la funcionalidad del equipo pero si limita la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
138)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Volumen corriente que cubra el rango de 20 ml o menor a 1600 ml o mayor, Pregunta: Con un volumen corriente entre 20 y 1400 mL se pueden atender pacientes neonatales, pediátricos y adultos, por lo que se solicita de la manera más atenta se no permita ofertar dicho rango. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS RANGOS REQUERIDOS A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
139)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Frecuencia respiratoria, Pregunta: Un prematuro puede alcanzar hasta 60 respiraciones por minuto Por lo anterior se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un rango de frecuencia respiratoria de 4 o menor a 60 respiraciones por minuto o mayor, ya que un rango mayor no es necesario para la adecuada atención del prematuro ni de los pacientes pediátricos y adultos. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
140)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Con control electrónico del PEEP (no válvula externa) que cubra el rango de 1 cmH2O o menor a 30 cmH2O o mayor, Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar rango de PEEP de 1 o menor a 20 cmH2O o mayor, toda vez que con este rango se cubren las necesidades de ventilación para todos los tipos del paciente, garantizando la seguridad del mismo, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
141)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Presión inspiratoria que cubra el rango : de 10 cmH2O o menor a 80 cmH2O o mayor, Pregunta: Solicitamos de la manera más atenta se nos permita ofertar rango de presión inspiratoria de 10 o menor a 70 cmH2O o mayor, toda vez que con este rango se cubren las necesidades de ventilación para todos los tipos del paciente, garantizando la seguridad del mismo, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
142)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Presión límite que cubra el rango : de 10 cmH2O o menor a 80 cmH2O o mayor, Pregunta: Para la presión límite un rango inferior de 15 cmH2O y un rango superior de 70 cmH2O podemos llevar a cabo una ventilación adecuada a todo tipo de pacientes, ¿se aceptan estos rangos?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
143)	13.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Vaporizadores, Pregunta: Sugierimos a la convocante que para garantizar la seguridad del paciente, los vaporizadores sean de la misma marca que la máquina de anestesia, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE LOS VAPORIZADORES SEAN DE LA MISMA MARCA.
144)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Vaporizadores, Pregunta: Ya que no se especifica, sugerimos a la convocante que los vaporizadores cuenten con un sistema de llenado de al menos 300 ml, lo que permita garantizar un mayor tiempo de uso de los mismos, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, LA DESCRIPCIÓN NO SE ENCUENTRA EN EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
145)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: ECG en al menos siete derivaciones seleccionables por el usuario, Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar al menos 6 derivaciones con capacidad de monitorizar 12 derivaciones, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, EL ECG DEBE DE DEPLEGAR EL VALOR NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN POR LO MENOS SIETE DERIVACIONES SELECCIONADAS POR EL USUARIO CONFORME A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
				TECNICAS
146)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Monitor de Signos Vitales, Pregunta: El monitor de signos vitales que solicitan deberá tener la capacidad de crecimiento a futuro de ser compatible con el protocolo de comunicación HL7. ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBE LLEGAR A CUMPLIR CON DICHO PROTOCOLO.
147)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice Monitor de Signos Vitales, Pregunta: ¿El monitor de signos vitales que solicitan deberá tener la capacidad de crecimiento a futuro de almacenamiento de 150 eventos?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA ALGUN TIPO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA.
148)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Monitor de Signos Vitales, Pregunta: El monitor de signos vitales que solicitan deberá ser de la misma marca que la maquina de Anestesia. ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBA DE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MAQUINA DE ANESTESIA.
149)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	Dice: Monitor de Signos Vitales, Pregunta: El monitor de signos vitales que solicitan deberá tener la capacidad de crecimiento a futuro de 96 horas de tendencias. ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBE LLEGAR A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO.
150)	20.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Gabinete fabricado en lámina de acero y partes metálicas. Protección por zincado, Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar gabinete fabricado de acuerdo a la tecnología del fabricante, ya que el material no tiene ningún beneficio clínico para el paciente y limita la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE NO ESPECIFICA EL MATERIAL QUE PRETENDE OFERTAR Y SI BIEN NO TIENE BENEFICIO CLINICO, SI TIENE QUE VER CON LOS BENEFICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL.
151)	21.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Base rodable con cuatro ruedas de polipropileno de 5", Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar base rodable con cuatro ruedas del tamaño de cada fabricante, ya que esto no tiene ningún beneficio clínico y limita la participación, ¿Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
152)	22.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Con lámpara fluorescente de luz blanca de leds para examinación del paciente con vida útil mínima de 5000 horas. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar lámpara fluorescente de luz blanca de acuerdo a la tecnología del fabricante, esto para no limitar la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA LUZ BLANCA DE LEDS CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HORAS
153)	23.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Sistema de control que permita: Desconexión automática, cuando el calefactor se abate para: Toma de rayos X. Pregunta: Solicitamos a la convocante que el equipo cuente con un mecanismo que centre automáticamente el calor radiante en el bebé, incluso si el calefactor se desplaza para evitar que el bebé se enfríe o	NO SE ACEPTA YA QUE NO ESPECIFICA EL MECANISMO QUE PRETENDE OFERTAR.



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			sufra de estrés por frío durante el proceso de toma de rayos X, asegurando que el calor se distribuya uniformemente en todo momento. ¿Se acepta?	
154)	24.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Despliegue digital continuo den pantalla LCD o TFT policromática de 10" o mayor. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar despliegue digital de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, toda vez que no se demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE NO ESPECIFICA LA TECNOLOGIA QUE PRETENDE OFERTAR
155)	25.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Despliegue simultáneo en pantalla de dos curvas de tendencias en tiempo real para la temperatura central y la temperatura periférica de al menos 60 minutos Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar este punto como opcional, toda vez que se trata de un equipo de cuidado abierto, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, EL MONITOREO DE LAS TEMPERATURAS ES INDISPENSABLE
156)	26.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Despliegue de la potencia en al menos 4 barras o segmentos y valor numérico de la potencia en incrementos del 5% o menor rango de medición de temperatura del paciente de 23° a 40° C ó mayor. Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar despliegue de potencia en indicador de 10 barras (10%) para una mejor interpretación de la potencia del calefactor, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DESPLIEGUE DE POTENCIA EN INCREMENTOS DEL 5% O MENOR
157)	27.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Aviso de barandal abatido y que indique en pantalla cual de los 4 barandales se encuentra abierto o mal cerrado. Pregunta: Solicitamos a la convocante permita ofertar mecanismo para cerradura de barandales de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE SE SOLICITA ALARMA DE BARANDAL ABATIDO Y EL PROVEEDOR NO ESPECIFICA SI ES ALARMA O MECANISMO PARA CERRADURA DE BARANDALES LO QUE PRETENDE OFERTAR
158)	28.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Lámpara de fototerapia integrada. Al sistema calefactor a través de leds azules y blancos de: Alta duración (mínimo 50000 horas de vida útil) Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar lámpara de fototerapia con tecnología halógena, toda vez que esta característica no demerita ala funcionalidad del equipo y limita la libre participación, ¿Se acepta? Dice: Fototerapia programable en periodos de 30 minutos hasta por 99 horas. Sistema electrónico de fototerapia. Capacidad de desplegar tiempo programado. Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar sistema electrónico de fototerapia, de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, esto para no limitar la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA. DADO QUE LA EMPRESA NO DA DETALLES DE LOS PARAMETROS CON LOS CUALES FUNCIONARIA LA TECNOLOGIA HALOGENA Y DE ESTA MANERA PODER DETERMINAR SI SON EQUIVALENTES A LOS SOLICITADOS. NO SE ACEPTA YA QUE EL PROVEEDOR NO ESPECIFICA EL MECANISMO A OFERTAR



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
159)	29.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Compartimiento del infante:.... Paneles transparentes de acrílico de 6 mm de espesor Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar paneles de acuerdo al espesor de cada fabricante, toda vez que esta característica no limita el funcionamiento del equipo y se limita la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA YA QUE EL PROVEEDOR NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL PANEL A OFERTAR
160)	30.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Botones para tres memorias establecidas por el usuario. Pregunta: Solicitamos a la convocante que está característica sea opcional para no limitar la libre participación de los licitantes, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, LOS BOTONES PARA MEMORIAS FACILITAN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ADEMAS LA EMPRESA NO ESPECIFICA CUAL ES LA ALTERNATIVA A LOS BOTONES.
161)	31.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Sistema eléctrico de ajuste continuo para posiciones. Pregunta: Solicitamos a la convocante que para garantizar el correcto y fácil funcionamiento, que permita ergonomía en la manipulación del equipo, el sistema de ajuste continuo deberá ser a través de pedales en ambos lados de la cuna, ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO SE SOLICITA SISTEMA ELECTRICO
162)	32.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Colchón de 44x61 cm +/- 3 cm, fabricado en espuma de poliuretano, forro de vinilo... Y subsecuentes Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el tamaño y material del colchón al tamaño del compartimiento de cada una de las cunas y de acuerdo con las características de cada fabricante, ya que un tamaño menor o mayor podría afectar el rendimiento de la cuna.	NO SE ACEPTA YA QUE EL PROVEEDOR NO ESPECIFICA EL TAMAÑO Y MATERIAL DEL COLCHÓN A OFERTAR
163)	33.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Colchón de gel. Módulo de temperatura para el colchón de gel. Pregunta: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar este punto como opcional ya que esta tecnología podría interferir en la impresión de los rayos X en las placas radiográficas como se solicita en otro punto de la cédula ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
164)	34.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: 2.26 Unidad de succión Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar como opcional este punto, toda vez que no se incrementa el costo del equipo, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, ESTA FUNCIONALIDAD PUEDE SER REQUERIDA POR EL PERSONAL DE SALUD, SEGÚN LA SITUACIÓN CLÍNICA EL ENFERMO
165)	35.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: 2.27 Sistema de humidificación Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar este punto como opcional, toda vez que se trata de un equipo de cuidados neonatales abierto, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, ESTA FUNCIONALIDAD ES INDISPENSABLE, PARA GENERAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ENFERMO.
166)	36.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas o mayor Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros monitoreados de al	NO SE ACEPTA SE REQUIERE DE 72 HORAS O MAYOR




5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			menos 24 horas, toda vez que con este tiempo se puede dar un completo seguimiento a la evolución del paciente a lo largo del día en todos los turnos del personal, ¿Se acepta?	
167)	37.	PARTIDA 12 CUNA DE CARLOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.	Dice: Bilirubinómetro portátil Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar como opcional esta característica, garantizando que se cuenta con ella, esto para no incrementar el costo del equipo. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SE REQUIERE COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS NO INVASIVOS
168)	38.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Monitor, preconfigurado o modular con pantalla de 12" como mínimo Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar pantalla de al menos 10.4" como mínimo, toda vez que esta característica no limita las funciones del equipo y se incrementa el costo del mismo, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, LA PROPIUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE SOLICITA MONITOR, PRECONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12" COMO MÍNIMO.
169)	39.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Con presentación de siete canales de ECG en pantalla Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar al menos 6 derivaciones con capacidad de 12 derivaciones, esto para no limitar la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, LA PROPIUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE REQUIERE CON PRESENTACIÓN DE SIETE CANALES DE ECG EN PANTALLA.
170)	40.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	1. Dice: Con análisis del segmento ST de al menos 13 tipos de arritmia Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar para este punto las siguientes arritmias: asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, corrida ventricular, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia supraventricular, artefacto, pausa, bradicardia, taquicardia sinusal, bigeminismo ventricular, par ventricular, esto para cubrir e identificar las diferentes arritmias que se puedan presentar en el paciente ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DICE ANALISIS DEL SEGMENTO ST DE AL MENOS 13 TIPOS DE ARRITMIA.
171)	41.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Función que permita ajustar automáticamente la escala respecto a la onda medida y función para elegir la rapidez o promediación de la SpO2 Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar esta característica con su equivalente, de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, toda vez de no limitar la libre participación, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, SU PROPIUESTA NO ESPECIFICA QUE TIPO DE TECNOLOGIA ESTA OFERTANDO.
172)	42.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS	Dice: Despliegue del tiempo transcurrido desde la última medida de ciclo automático así como de la presión del brazalete al comienzo de la	NO SE ACEPTA, SU PROPIUESTA NO ESPECIFICA QUE TIPO



5.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (45 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		VITALES.	medición. Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar esta característica con su equivalente, de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, toda vez de no limitar la libre participación, ¿Se acepta?	DE TECNOLOGIA ESTA OFERTANDO.
173)	43.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Función para etiquetar el sitio de medición: axilar, piel, esófago, rectal, timpánico, al menos Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar para este punto, etiquetas de la temperatura como T1 y T2, así como ΔT para la diferencia de las temperaturas, ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES QUE DICE, FUNCIÓN PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL, ESÓFAGO, RECTAL, TÍMPANICO, AL MENOS.
174)	44.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 72 horas... Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar tendencias gráficas y numéricas de al menos 24 horas, toda vez que con este tiempo, se puede dar un correcto y completo seguimiento de la evolución del paciente a lo largo del día en todos los turnos del personal, ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE ESPECIFICA QUE SE REQUIEREN TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HORAS.
175)	45.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Dice: Sin Punto Pregunta: Ya que no se especifica, debemos entender que el monitor deberá tener la capacidad de conectarse a la red de monitoreo, ¿Es correcto?	NO ES CORRECTO, LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA SEÑALA "LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED DE MONITOREO Y CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN MONITOR A MONITOR EN LA MISMA RED".



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
176)	1.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	CEDULA DE DESCRIPCION ANEXO 3 ENTENDEMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA DESCRIPCION SON LAS MINIMAS A OFERTAR, YA QUE SON GENERICAS Y NO TIENEN RANGOS QUE LIMITEN LA PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO DE LO QUE SE DERIVE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
177)	2.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	CEDULA DE DESCRIPCION ANEXO 3 LOS VALORES O RANGOS DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SE OFERTARAN DE ACUERDO A LOS PROPORCIONADOS POR EL CATALOGO TECNICO Y/O MANUAL DE USUARIO DE CADA FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LO MINIMO SOLICITADO EN LA CEDULA. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO DE LO QUE SE DERIVE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
178)	3.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	MONITOR DE 10 PULGADAS O MAYOR ENTENDEMOS QUE NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACION OFERTAR UN MONITOR DE 15 PULGADAS O MAYOR SIN EMBARGO PONEMOS A SU FINA CONSIDERACION QUE EL MONITOR SE SOLICITE DE AL MENOS 15 PULGADAS, ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACION DE NINGUN PROVEEDOR. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.
179)	4.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	MEDIOS DE CONTRASTE SOLICITAMOS SE NOS ACLARE QUE EL PROGRAMA PARA ECORREALZADORES SE DEBE OFERTAR TANTO PARA APLICACIONES VASCULARES COMO ABDOMINALES ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO PUEDE OFERTAR AMBAS APLICACIONES, SIN QUE ESTO SEA CONDICIONANTE O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
180)	5.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINELLOP SELECCION DE PUNTOS FOCALES ZOOM ENTENDEMOS QUE EN CUANTO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO CADA FABRICANTE PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGIA PROPIA, APEGANDOSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SIN QUE ELLO SEA LIMITANTE O CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ESTOS AL NO SOLICITARSE UN VALOR ESPECIFICO SE OFERTARAN DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ES DECIR UNA MEMORIA DE AL MENOS 180,000 CUADROS Y/O DISCO DURO DE 120 GB O MAYOR. MÚLTIPLES ZONAS FOCALES CON CONTROL DEL NUMERO Y DISTANCIA CON MARCADORES EN PANTALLA O IMAGEN CONFOCAL COMO MINIMO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ES CORRECTO?	
181)	6.		CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA EN NUESTRO CASO NUESTRO EQUIPO CUENTA CON LOS SIGUIENTES 10 FUNCIONES O ALGORITMOS DE GANANCIA: 1.- CONTROL DE GANANCIA CON FUNCION AUTOMATICA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA EN MODO B 2.- CALCULO AUTOMATICO DE CURVAS DE TGC 3.- OPTIMIZACION CONTINUA DE TEJIDO EN MODO B 4.- PROFUNDIDAD INTELIGENTE QUE OPTIMIZA LOS PATRONES DE TRANSMISION DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD DE EXPLORACION 5.- ALGORITMO UD CLARITY Y 6.- ALGORITMO UD SPECKLE REDUCE IMAGING, ESTOS SON TECNICAS DE PROCESAMIENTO AVANZADO PARA REMOVER RUIDOS E IMPUREZAS EN TIEMPO REAL. 7.- CONTROLES DE TGC DESLIZABLES 8.- ALGORITMO CLEAR VESSEL PARA REDUCIR REVERBERACIONES Y RUIDO EN IMAGENES DE CAROTIDAS 9.- MODO DE OPTIMIZACION AUTOMATICA EN TIEMPO REAL DEL ESPECTRO DOPPLER 10.- AJUSTE Y CORRECCION AUTOMATICA DEL ANGULO DE VELOCIDAD EN DOPPLER 11.- CONTROL DE GANANCIA EN MODO M,	SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES.



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			12.- GANANCIA DE MODO M EN COLOR, 13.- GANANCIA EN COLOR, 14 Y 15.- GANANCIA EN DOPPLER CONTINUO Y PULSADO. 16 Y 17.- GANANCIA DE FLUJO EN MODO B Y FLUJO EN COLOR SE NOS ACEPTA OFERTAR ESTOS CONTROLES DE GANANCIA QUE EN TOTAL SON MAS DE 20, QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y A LO QUE OFRECE EL MERCADO QUE SON 6, 8 O 9 CONTROLES DE GANANCIA. SE NOS PERMITE OFERTAR?	
182)	7.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	EN CUANTO AL NUMERO DE CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL NO SE INDICA NINGUN VALOR POR LO QUE ESTO DEPENDERA DE CADA FABRICANTE Y EL NIVEL TECNOLÓGICO DEL EQUIPO A OFERTAR. ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBIENDO APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
183)	8.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	LA CEDULA DE DESCRIPCION DICE LOS SIGUIENTE: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: PROGRAMAS COMPLETOS DE REPORTES Y CALCULOS, DISTANCIAS, VELOCIDADES, CAPACIDAD DE MEDIR PENDIENTES Y ACCELERACION/DESACELERACION ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SOLICITAMOS SE USARA TANTO PARA ESTUDIOS Y MEDICIONES OBSTETRICOS, GINECOLOGICOS, PEDIATRICOS, VASCULARES, CARDIOLOGIA Y QUE DEBERA INCLUIR MEDICIONES GENERICAS EN MODO B; MODO M, MODO DOPPLER MEDICION DE GROSOR DE INTIMA, TRAZO AUTOMATICO DEL ESPECTRO DOPPLER CON MEDICION DE VELOCIDADES MEDIA Y MAXIMA, PRESIONES MEDIA Y MAXIMA, INDICE DE PULSATILIDAD, INDICE DE RESISTIVIDAD, ACCELERACION, TIEMPO DE ACCELERACION COMO MINIMO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRA CONSIDERAR EN SU OFERTA COMO OPCION ESTAS MEDICIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONDICIONAR O LIMITAR LAS PROPUESTAS DE OTROS LICITANTES
184)	9.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: PROGRAMAS COMPLETOS DE REPORTES Y CALCULOS,	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRA CONSIDERAR EN SU OFERTA COMO OPCION, ESTOS PARAMETROS DE MEDICIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONDICIONAR O LIMITAR



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			DISTANCIAS, VELOCIDADES, CAPACIDAD DE MEDIR PENDIENTES Y ACELERACION/DESACELERACION ENTENDEMOS QUE DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CALCULO Y MEDICION VASCULARES SE DEBE DE CONTAR CON EL PARAMETRO DE ESTENOSIS, CALCULO AUTOMATICO DEL ESPECTRO DOPPLER Y PROGRAMA PARA MEDICION AUTOMATICO DEL GROSOR DE INTIMA ES CORRECTO?	LAS PROPUESTAS DE OTROS LICITANTES
185)	10.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	LA CEDULA DE DESCRIPCION DICE LOS SIGUIENTE: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: IMPRESORA Y VIDEOIMPRESORA ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA SOLA IMPRESORA TIPO TERMICA GRADO MEDICO PARA IMPRESION EN CUALQUIER FORMATO Y EN PAPEL TANTO EN ESCALA DE GRISES COMO EN COLOR ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE UNA IMPRESORA LA CUAL DEBE SER TERMICA A COLOR, ASI COMO UNA VIDEO IMPRESORA INDEPENDIENTE
186)	11.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES LINEAL DE 13-6 MHZ, 25 MM, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS EN NUESTRO CASO EN EL TRANSDUCTOR LINEAL LA HUELLA O LA ZONA DE LOS CRISTALES DE 14 X 47 MM, ES DECIR TIENE UN ANCHO DE 47 MM, SUPERIOR AL SOLICITADO DE 25 MM Y ADEMAS CUENTA CON MODO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE AUMENTA EL CAMPO DE VISION, SE NOS PERMITE OFERTAR ESTA CARACTERISTICA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PROVEEDORES?	NO SE PERMITE, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR LINEAL DE 13-6 MHZ, 25 MM
187)	12.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES CONVEXOS 5-2 MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ, 11 MM, EN EL CASO DE LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONA EN MILIMETROS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE A LA CURVATURA DEL SECTOR Y/O LA HUELLA DEL MISMO. POR LO QUE RESPECTA A NUESTRO TRANSDUCTOR CONVEXO LAS DIMENSIONES SON DE 17 X 65 MM Y UN ANGULO DE 58	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA; FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 25 MM.



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			GRADOS, DE IGUAL FORMA CUENTA CON UN FORMATO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE INCREMENTA EL CAMPO DE VISION Y POR LO TANTO ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR SIN MODIFICAR LA DESCRIPCION ORIGINAL. ES CORRECTO?	
188)	13.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ, 11 MM, EN EL CASO DE LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONA EN MILIMETROS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE A LA CURVATURA DEL SECTOR Y/O A LA HUELLA DEL MISMO. POR LO QUE RESPECTA A NUESTRO TRANSDUCTOR CONVEXO LAS DIMENSIONES SON DE 17 X 21 MM Y UN ANGULO DE 133 GRADOS, DE IGUAL FORMA CUENTA CON UN FORMATO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE INCREMENTA EL CAMPO DE VISION Y POR LO TANTO ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR SIN MODIFICAR LA DESCRIPCION ORIGINAL. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA; DEBEN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 25 MM.
189)	14.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	GUIA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA. FAVOR DE INDICAR PARA QUE TRANSDUCTORES SE REQUIERE LA GUIA DE BIOPSIA	PARA LOS TRES (LINEAL, CONVEXO E INTRACAVITARIO).
190)	15.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS: ENTENDEMOS QUE LOS TRES TRANSDUCTORES OFERTADOS DEBEN DE CONTAR CON FRECUENCIAS ARMONICAS ES CORRECTO?	ES CORRECTO
191)	16.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	DISCO OPTICO, ÓPTICO MAGNÉTICO, ENTENDEMOS QUE EL DISCO OPTICO MAGNETICO YA NO SE REQUIERE; DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD SE INTEGRAN UNIDADES DE GRABACION CD/DVD CON VISUALIZADOR PARA SER USADO EN PC TANTO PARA REVISION DE IMAGENES COMO CLIPS DE CINE EN FORMATO DICOM Y NO DICOM. ESTO ES LO QUE REQUIEREN?	NO ES LO QUE SE REQUIERE, DE ACUERDO A LA CEDULA TÉCNICA SE REQUIERE DISCO ÓPTICO O MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 30,000 IMÁGENES. SE PUEDE OFERTAR OTRO TIPO DE TECNOLOGIA DE MANERA OPCIONAL, APEGANDOSE A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES Y SIN LIMITATIVO O CONDICIONANTE A




6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
				LOS DEMAS LICITANTES
192)	17.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 30,000 IMAGENES EN NUESTRO CASO EL DISCO DURO ES DE 120 GB COMO MINIMO Y CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONECTAR MEDIANTE USB UN DISCO DURO EXTERNO DE HASTA 1 TB, ES SUFICIENTE CON DEMOSTRAR ESTA CAPACIDAD?	NO ES SUFICIENTE DEMOSTRAR ESTA CAPACIDAD, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DEBE SER PARA ALMACENAR 30,000 IMÁGENES.
193)	18.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	DICOM PARA ALMACENAMIENTO Y PARA IMPRESION AL SOLICITAR LA MODALIDAD DICOM, LOS SERVICIOS QUE SE INTEGRAN SON TAMBIEN: VERIFICATION IMAGEN PARA EXPORTACION Y ALMACENAMIENTO EN RED MODALIDAD LISTA DE TAREAS COMPROMISO DE ALMACENAMIENTO PROCEDIMIENTO DE PASO REALIZADO DICOM MEDIA ALMACENAMIENTO EN SERVIDOR DICOM CONEXION ETHERNET SE ACEPTAN COMO ESTANDAR?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO PODRÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA COMO OPCION, ESTOS SERVICIOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONDICIONAR O LIMITAR LAS PROPUESTAS DE OTROS LICITANTES.
194)	19.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	SALIDAS EXTERNAS S VIDEO (IN/OUT) O DVD PARA GRABAR O REPRODUCIR RG O DVI CON SALIDA A UNA PANTALLA LCD EXTERNA SALIDA DE VIDEO COMPUESTO (NTSC/ PAL) SALIDA DE AUDIO EN NUESTRO CASO CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES CONEXIONES INTERNAS: 2 DVI/VGA SALIDA DE VIDEO 2 SALIDAS DE AUDIO 4 CONECTORES USB, Y CON LAS SIGUIENTES CONEXIONES EXTERNAS 2 DVI/VGA SALIDA DE VIDEO	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y APEGANDOSE A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			2 SALIDAS DE AUDIO 4 CONECTORES USB, 4 CONECTORES USB 2 FRONTALES Y 2 TRASERAS PARA VIDEOIMPRESORAS, DISCO OPTICO MAGNETICO, MEMORIAS FLASH Y CONEXIÓN ETHERNET SE NOS ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO?	
195)	20.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	CON DISCOS OPTICOS U OPTICOS MAGNETICOS FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE CD/DVD, PAPEL PARA IMPRESIÓN Y SI SE REQUIERE DE GEL	CD/DVD: 100 PAPEL PARA IMPRESIÓN: 5 ROLLOS GEL: 3 GALONES POR EQUIPO
196)	21.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	ESPECIFICACION SIN NUMERO NO SE INDICA QUE LOS TRANSDUCORES TENGAN LA CAPACIDAD DE IMÁGENES PANORAMICAS PROPONEMOS A USTEDES SE INCORPORE LA FUNCION COMO UNA CARACTERISTICA ESTANDAR, YA QUE TODOS LOS EQUIPOS CUENTAN CON ESTA FUNCION. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO PODRÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA ESTA OPCIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONDICIONAR O LIMITAR LAS PROPUESTAS DE OTROS LICITANTES Y SIN QUE SE MODIFIQUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
197)	22.	PUNTO NO. II DOCUMENTACIÓN TÉCNICA B). LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS EQUIPOS, DEBERÁN SER EN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y SÓLO EN IDIOMA ESPAÑOL.	PARA EL CASO DE ESTA LICITACIÓN SE ACEPTA SE ENTREGUE ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES DONDE SE ESTA REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A OFERTAR DEBIDO AL GRAN TAMAÑO DE LOS MANUALES Y PARA NO DIFICULTAR LA SUBIDA DE LOS MISMOS AL PORTAL DE COMPRANET. ACOMPAÑADO DE UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPRESE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS MANUALES, FOLETOS Y/O CATÁLOGOS SON ORIGINALES Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE HARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



6.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (25 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
198)	23.	PUNTO NO. II DOCUMENTACIÓN TÉCNICA B). LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS EQUIPOS, DEBERÁN SER EN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y SÓLO EN IDIOMA ESPAÑOL.	PARA EL CASO DE ESTA LICITACIÓN SE ACEPTA SE ENTREGUE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS CATALOGOS FOLLETOS Y/O MANUALES DONDE SE REFERENCIAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. SE ACEPTA?	SERA SOLAMENTE DE LA ESPECIFICACIONES SEÑALAS DE LA FICHA TECNICA DEL PARRAFO COMPLETO EN TRADUCCION SIMPLE.
199)	24.	ANEXO 13-A	PARA EL CASO DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR DONDE SE ENCUENTRA LA CASA MATRIZ Y QUE ESTA CUMPLE CON LAS REGLAS DE ORIGEN Y MENCIONANDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTABLECIDO CON EL PAÍS DE QUE SE TRATE? ES CORRECTO?	
200)	25.	SIN PUNTO	PARA EL CASO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBIDO A QUE ES ELECTRÓNICA, BASTARÁ CON ENVIAR LOS ESCRITOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN FORMATO WORD O PDF SIN FIRMA A EXCEPCIÓN DE LOS QUE EMITA EL FABRICANTE. ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO NO ES LIMITATIVO, NI OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.



7.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (15 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
201)	1.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.3.2 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR CONTROLES ELECTRICOS INCORPORADOS EN LAS BARANDAS Y EN LA PLATAFORMA DE PIES. SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
202)	2.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.4.1 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR FOWLER DE 75 GRADOS O MAYOR. CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MARCAS COMERCIALES. SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, FOWLER DE 75 GRADOS.
203)	3.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.4.2 Y 2.4.3 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 12 GRADOS O MAYOR, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MARCAS COMERCIALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO AMBOS DE 15 GRADOS.
204)	4.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.4.4 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR ANGULO DE PIERNAS DE 0 A 30 GRADOS, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, ÁNGULO DE PIERNAS DE 0 A 45°
205)	5.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.6 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DEL PISO A LA BASE DEL COLCHON POR MEDIO DE PEDAL O SISTEMA ELECTRICO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DONDE SE SOLICITA POR MEDIO DE PEDAL
206)	6.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.6.1 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR PARA NIVEL INFERIOR DE 46 CMS O MENOR. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, ÁNGULO DE PIERNAS DE 0 A 45°
207)	7.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.6.2 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR PARA NIVEL SUPERIOR DE 83 CMS O MENOR. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, NIVEL SUPERIOR DE 81 CM
208)	8.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.6.1 Y 2.6.2 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE TOLERANCIA DE +/- 5%. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, NIVEL INFERIOR 43 CM NIVEL SUPERIOR 81CM.
209)	9.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.7.1. DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR RUEDAS CON SISTEMA DE BLOQUEO TOTAL EN LAS CUATRO RUEDAS Y CON RUEDA DE DIRECCION, LO CUAL PERMITE REALIZAR MANIOBRAS AL PERSONAL USUARIO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. SE ACEPTA	SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN QUE SE MODIFIQUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



7.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (15 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
210)	10.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.8 TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA QUE LA POSICION DE AUTOCONTORNO SE CONSIDERE OPCIONAL, TODA VEZ QUE LA POSICION SOLICITADA ES SOLO PARA HOSPITALIZACION, YA QUE LOS PACIENTES INGRESADOS EN TERAPIA INTENSIVA NO TIENEN MOVILIDAD POR SU MISMA SITUACION DE GRAVIDEZ. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, CON FUNCIÓN DE AUTO-CONTUR Y AUTO REGRESO.
211)	11.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.9.1 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 89 X 213 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 200 X 90CM.
212)	12.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.9.2 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR LARGO Y ANCHO TOTAL DE 231 X 108 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, LARGO X ANCHO TOTAL DE 214 X 95 CM
213)	13.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.9.1 Y 2.9.2 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR TOLERANCIAS DE +/- 10%. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS; SUPERFICIE DEL PACIENTE 200 X 90 CM, LARGO X ANCHO TOTAL DE 214 X 95 CM.
214)	14.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.11 DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS ACEPTE OFERTAR BARANDALES ABATIBLES Y QUE SE GUARDEN DEBAJO DEL TENDIDO DE LA CAMA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES; BARANDALES ABATIBLES Y DESMONTABLES A LO LARGO DE LA CAMA.
215)	15.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	2.16 TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS ACEPTE OFERTAR PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN QUE MODIFIQUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
216)	1.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	DICE COLUMNA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE SISTEMA DE ELEVACION ELECTROMECANICO, Y CON BOTONES PARA TRES MEMORIAS, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE OFERTAR TAMBIEN Y SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACION CUNA TERMICA DE ALTURA FIJA, CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO POR UNA CARACTERISCA QUE EN REALIDAD NO REPRESENTA BENEFICIO AL PACIENTE, SE ACEPTA OFERTAR CUNA DE ALTURA FIJA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE ALTURA VARIABLE DADO QUE DICHA CARACTERISTICA SI REPRESENTA BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES Y FACILITA LA OPERACION DEL EQUIPO AL PERSONAL DE SALUD.
217)	2.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL EQUIPO PODRA CONTAR CON DESPLIEGUE DIGITAL CONTINUO EN PANTALLA DE LCD A COLOR CON SISTEMA TOUCH SCREEN DE 7", LA CUAL PERMITE UNA BUENA VISUALIZACION Y FÁCIL MANEJO DEL EQUIPO, SE ACEPTA, OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERISTICA, YA QUE DE LO CONTRARIO SE LIMITARIA LA CONVOCANTE A UN SOLO PROVEEDOR, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE SOLICITA PANTALLA DE 10" PULGADAS O MAYOR, EL TAMAÑO DE LA PANTALLA ESTA RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA VISUALIDAD DE LOS DATOS, 7" PUEDE LLEVAR A LECTURAS ERRONEAS CON MAYOR PROBABILIDAD QUE UNA PANTALLA DE 10" O MAYOR, COMO LA QUE SE ESTA SOLICITANDO.
218)	3.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL DESPLIEGUE DE LAS TENDENCIAS GRAFICAS DE LAS TEMPERATURAS T1 Y T2 DE FORMA SIMULTANEA PODRA SER DE FORMA HISTORICA EN PERIODOS DE 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 48, 72, 96 HORAS, SE ACEPTA, OFERTAR BAJO NUESTRA CARACTERISTICA?	NO SE ACEPTA, LOS ENFERMOS A QUIENES SE DESTINA ESTE EQUIPO MÉDICO REQUIEREN SER MONITOREADOS AL MENOS CADA 60 MINUTOS Y NO EN PLAZOS TAN LARGOS YA QUE DE HABER MODIFICACIONES NO DETECTABLES, SE PONE EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE.
219)	4.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	LA ALARMA DE BARANDAL ABATIDO DEBERA DE INDICAR SI UNO O MAS DE LOS BARANDALES SE ENCUENTRA ABATIDO, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO SE SOLICITA ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE
220)	5.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL SISTEMA DE POSICIONES DEBERA DE SER DE FORMA CONTINUA CON ACTIVACION MEDIANTE BOTÓN PARA DAR POSICIÓN DE TRENDLENBURG Y CONTRATRENDELENBURG A +/- 15°, SE ACEPTA?	DICHA CARACTERISTICA FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO, NO SE APRECIA PROPUESTA DIFERENTE QUE SE DEBA DE ACEPTAR O RECHAZAR.
221)	6.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON	DICE SISTEMA ELÉCTRICO DE AJUSTE CONTINUO CON BOTONES PARA TRES MEMORIAS ESTABLECIDAS POR EL	NO ES CORRECTO



8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		FOTOTERAPIA	USUARIO, SE DEBE ENTENDER QUE EN BASE A QUE ESTA FUNCIÓN NO REPERCUTE EN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO NI BENEFICIA EN LA TERAPIA AL PACIENTE, SE PUEDE OFERTAR DE FORMA OPCIONAL, ES ESTO CORRECTO?	
222)	7.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON 2 LÁMPARAS DE OBSERVACIÓN A BASE DE LEDS, UNA LÁMPARA DE DÍA Y OTRA DE NOCHE, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBE FUNCIONAR CUANDO SE REQUIERA
223)	8.	PARTIDA NO. 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	EL DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS DEL CRONOMETRO APGAR DEBE ESTAR INTEGRADO AL PANEL DE CONTROL, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, PODRA ESTAR INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL QUE ESTA CONTENIDO EN LA PANTALLA A COLOR, INTERCONSTRUIDA EN LA COLUMNA DE ELEVACION DEL EQUIPO.
224)	9.	PUNTO 1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:	LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES, EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO): GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ANEXO NÚMERO 5 (CINCO): DIRECTORIO DE ALMACENES; DEBIDO A QUE EN SU MAYORÍA LOS FABRICANTES PRODUCEN EN BASE A PEDIDO EN FIRME, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ ENTREGAR LOS BIENES A 75 DÍAS A PARTIR DEL PEDIDO, SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
225)	10.	SIN REFERENCIA	SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE NOS PROPORCIONE LA GUÍA DE DISTRIBUCION ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), YA QUE ESTE NO SE ENCUENTRA EN BASES, MUCHAS GRACIAS!!	ESTE ANEXO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE COMPRANET 5.0 EN EL APARTADO DE ANEXOS.
226)	11.	PARA TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NUMERAR LOS PUNTOS DE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA REFERENCIACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE U OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
227)	12.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	DICE: "FUNCIÓN PARA DETECCIÓN Y RECHAZO DE LOS IMPULSOS DEL MARCAPASOS" DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS ENTRE CADA	NO SE ACEPTA; APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES; FUNCIÓN PARA DETECCIÓN Y RECHAZO DE LOS IMPULSOS DEL MARCAPASOS.



8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ESTA SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
228)	13.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	DICE: "CON FUNCIÓN DE CANULACIÓN VENOSA" DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ESTA SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES; MEDICIÓN AUTOMÁTICA A INTERVALOS PRE ESTABLECIDOS; MEDICIÓN MANUAL Y MEDICIÓN CONTINUA DURANTE 5 MINUTOS (MODO SAT) CON FUNCIÓN DE CANULACIÓN VENOSA.
229)	14.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	DICE: "FUNCIÓN PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL, ESÓFAGO, RECTAL ENTRE OTROS". DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ESTA SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES; FUNCIÓN PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL, ESÓFAGO, RECTAL ENTRE OTROS.
230)	15.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	DICE: "OPCIÓN A FUTURO PARA GUARDAR Y TRANSFERIR DATOS EN UNA TARJETA O DISPOSITIVO DE MEMORIA". ENTENDEMOS QUE EL MONITOR CONTARÁ CON OPCIÓN A FUTURO DE TRANSFERIR ESTOS DATOS A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN SERIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN? DICE: PESO NO MAYOR A 5.5 KG.	NO ES CORRECTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SOLICITA "OPCIÓN A FUTURO PARA GUARDAR Y TRANSFERIR DATOS EN UNA TARJETA O DISPOSITIVO DE MEMORIA".
231)	16.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES.	DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS DE CADA FABRICANTE Y, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MONITOR SOLICITADO, POR LAS DIMENSIONES DE PANTALLA Y OTRAS OPCIONES, ES UN EQUIPO MUY COMPLETO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 7 KG. O MENOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES, PESO NO MAYOR A 5,5 KG INCLUYENDO BATERÍAS.
232)	17.	PARTIDA 21 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	DICE: "FRECUENCIA DE PULSO DENTRO DEL RANGO DE 18 A 300 PULSOS POR MINUTO".	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.




8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR "DENTRO DEL RANGO" IMPLICA QUE EL RANGO DE PULSOS POR MINUTO QUE EL EQUIPO A OFERTAR MANEJE, DEBERÁ SER DE 18 O MAYOR A 300 O MENOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "APLICABLE EN PACIENTES".	
233)	18.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO APLICABLE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA FICHA TÉCNICA YA REFIERE "APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES".
234)	19.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, MEDIOS DE CONTRASTE". CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR Y QUE ESTE PUNTO DEBERÍA LEERSE: "VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, O INVERSIÓN DE PULSOS", YA QUE MEDIOS DE CONTRASTE ES UNA FUNCIONALIDAD COMPLETAMENTE DISTINTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "VIDEOIMPRESORA"	NO ES CORRECTO, LA ESPECIFICACIÓN DE LA CEDULA TÉCNICA ES CORRECTA, YA QUE SE REFIERE A QUE EN LAS VARIABLES DE PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, MEDIOS DE CONTRASTE DEBERÁN EXISTIR IMÁGENES ARMÓNICAS USANDO EL MODO B, LO QUE INCLUYE LAS IMÁGENES USANDO UN MEDIO DE CONTRASTE.
235)	20.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UNA IMPRESORA TÉRMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "LINEALES DE 13-6 MHZ, 25 MM".	NO ES CORRECTO, SON EQUIPOS DISTINTOS; LO QUE SE SOLICITA ES TANTO UNA IMPRESORA TÉRMICA A COLOR, COMO UNA VIDEOIMPRESORA, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
236)	21.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	ENTENDEMOS QUE ESTA MEDIDA (25 MM) SE REFIERE AL CAMPO DE VISTA (FOV). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SU PREGUNTA ES AMBIGUA, SE REQUIERE SEA MAS ESPECIFICO.



8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
237)	22.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR TECNOLOGÍAS QUE EXCEDAN EL VALOR MÍNIMO REQUERIDO, PUDIENDO OFERTAR 25 MM O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR LINEAL DE 13-6 MHZ, 25 MM.
238)	23.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS DE CADA FABRICANTE, Y BUSCANDO SIEMPRE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LINEALES DE 3.5 A 12 MHZ, EN TANTO QUE ESTOS VALORES EXCEDEN EL RANGO DE FRECUENCIAS SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS DE BANDA ANCHA, ULTRABANDA O MULTIFRECUENCIAL, LINEALES DE 13-6 MHZ, 25 MM, CONVEXOS 5-2 MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ, 11-MM., CON FRECUENCIAS ARMONICAS.
239)	24.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "INTRACAVITARIOS, 11MM". ENTENDEMOS QUE EN LOS TRANSDUCTORES INTRACAVITARIOS, EL VALOR SOLICITADO (11 MM) SE REFIERE AL RADIO DE CURVATURA DEL MISMO (ROC). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
240)	25.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, PONEMOS A LA AMABLE CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TRANSDUCTORES ENDOCAVITARIOS CON UN RADIO DE CURVATURA (ROC) DE 10 MM. O MENOR, EN TANTO QUE, AL SER SONDA QUE SE INTRODUCEN EN CAVIDADES, UN RADIO DE CURVATURA MENOR CONTRIBUYE A REALIZAR ESTUDIOS MENOS INVASIVOS, CAUSANDO MENOS MOLESTIAS AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 11-MM.



8.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
241)	26.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "CON SALIDAS EXTERNAS S-VIDEO (IN/OUT), [...] DVD, [...] RGB, [...] DVI, [...] LCD, [...] INTSCPAL". PREGUNTA 1: DADA LA ENORME DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS DE SALIDA DE VIDEO EN RELACIÓN CON CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SALIDA DE VIDEO EXTERNA". ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA Y SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS LICITANTES.
242)	27.	SIN REFERENCIA	DADO QUE EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS SERÁ EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET, SE ENVIARÁN LAS CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR FORMATO WORD SIN FIRMA EN EL ENTENDIDO DE QUE YA SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ESTO ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO, SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES.
243)	28.	SIN REFERENCIA	DADO QUE EL ENVÍO DE PROPUESTAS SERÁ POR COMPRANET ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO FOLIAR LOS DOCUMENTOS?	EFFECTIVAMENTE, PERO ES RECOMENDABLE PARA EFECTOS DE UN MEJOR MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN



9.- INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V. (5 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
244)	1.	11	PALETAS PARA ADULTO Y PARA NIÑO PARA EXCITACIÓN EXTERNA REUSABLE DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE PALETAS PARA EXCITACIÓN EXTERNA ADULTO CONVERTIBLE A PEDIÁTRICAS ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIEREN POR SEPARADO, PARA ADULTO Y PARA NIÑO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CEDULA.
245)	2.	11	PALETAS PARA ADULTO Y PARA NIÑO PARA EXCITACIÓN EXTERNA REUSABLE ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UNAS PALETAS QUE ADEMÁS DE CONTAR CON BOTONES DE CARGA Y DESCARGA TAMBIÉN CUENTEN CON LOS BOTONES SELECCIÓN DE ENERGÍA E IMPRESIÓN DESDE LAS MISMAS YA QUE DA MAYOR COMODIDAD AL USUARIO DURANTE EL EVENTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁN APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.
246)	3.	11	MODO SEMIAUTOMÁTICO PARA NO DELIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR ENERGÍA PRECONFIGURADA EN SHOCKS DE 120, 150 Y 200 J ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS CEDULA DE ESPECIFICACIONES, SE REQUIERE SEMIAUTOMÁTICO (AED) CON ENERGÍA FIJA 150 JOULES CON CHOQUES HASTA 4 SERIES ASISTIDO POR MENSAJE DE VOZ Y GRÁFICO EN ESPAÑOL.
247)	4.	11	RANGO DE ENERGÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA ESCALA DE ENERGÍA DE AL MENOS 20 PASOS PORQUE HAY UN MAYOR RANGO PARA ELEGIR UNA DESCARGA DESEADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE NO SE ESTABLECE SI SE CUBREN TODOS LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
248)	5.	11	MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS LICITANTES PODER OFERTAR UN MARCAPASO CON CORRIENTE DE 0 A 140 MA CON INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE 2 MA Y UN RITMO DE ESTIMULACIÓN DE 30 A 180 PPM CON INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE 2 PPM ESTO PARA CUBRIR UN MAYOR RANGO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
249)	1.	2.1.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA 5 (UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA) Y QUE ESTOS PUEDEN SER DE IMPORTACIÓN. PREGUNTAMOS ¿SERÁ POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DÍAS?	NO SE ACEPTA
250)	2.	2.3 LICENCIAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE NUESTROS REGISTROS SANITARIOS ESTEN VIGENTES Y POR LO TANTO LOS PRESENTEMOS CONFORME AL NUMERAL 2.2; NO SERÁ NECESARIO PRESENTARLOS EN EL NUMERAL 2.3 NUEVAMENTE. POR LO QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA DE NO APLICA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
251)	3.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, SE REQUIERE TENER LIBRE ACCESO A MEDICAMENTO O UTENSILIOS QUE PUEDAN GUARDARSE EN LOS CAJONES DEL EQUIPO DE ANESTESIA POR LO CUAL DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO, EL COLOCAR CERRADURA EN SUS CAJONES NO ES RECOMENDADO, ASÍ LO MANIFIESTA LA CÉDULA DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MÉDICO AL DESCRIBIR "CAJONES AL MENOS UNO", DEBIDO QUE CORRE EL RIESGO DE QUE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO QUEDEN BAJO LLAVE EN EL MOMENTO MENOS OPORTUNO. DADO QUE LA CERRADURA O EL NÚMERO DE CAJONES EN UN EQUIPO DE ANESTESIA NO SON CARACTERÍSTICAS QUE DEFINAN EL NIVEL DE UN EQUIPO Y TAMPOCO INFLUYEN EN LA ATENCIÓN QUE PUEDA RECIBIR UN PACIENTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTEN EQUIPOS DE ANESTESIA CON UNO O MÁS CAJONES CON O SIN CERRADURA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA PROPUESTA SE DEBE DE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
252)	4.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE MESA DE TRABAJO FIJA NO MÓVIL NI ABATIBLE, BASADOS EN EL HECHO DE LA MESA ABATIBLE O DESLIZABLE TIENEN LA	SE ACEPTA, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			DESVENTAJA DE SOPORTAR UN PESO PEQUEÑO DE CARGA DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE; LO QUE SIGNIFICA QUE EL MÉDICO NO PODRÁ RECARGARSE PARA HACER ANOTACIONES NI COLOCAR OTROS ADITAMENTOS DE PESO EN DICHA MESA, ADEMÁS DE QUE CON EL TIEMPO LOS SISTEMAS QUE INMOVILIZAN LAS MESAS ABATIBLES O DESLIZABLES SE DESGASTA O SE VENCEN LO QUE OCASIONA VIBRACIÓN EN LA MESA, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE OCASIONAR ACCIDENTES O DERRAMES DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	
253)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD INTERMEDIA	ANESTESIA DICE: CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO DE ELLAS. PREGUNTA: LOS EQUIPOS DE ANESTESIA ESTAN DISEÑADOS PARA TENER LA MOVILIDAD MAS IDONEA DENTRO DEL QUIROFANO. PARA TAL EFECTO LAS MÁQUINAS ESTAN DISEÑADAS PARA TENER AL MENOS DOS FRENS EN LAS RUEDAS DELANTERAS QUE PERMITAN ESA VERSATILIDAD. ASI LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO AL SOLICITAR "CUATRO RUEDAS DOS CON FRENO". LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS CUMPLEN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA MUNDIALMENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS O EN LAS CUATRO RUEDAS O CON FRENO CENTRALIZADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
254)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD INTERMEDIA	ANESTESIA DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICOS CON ILUMINACIÓN SENCILLOS O DOBLES PARA O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO, SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL. GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES EN CASCADA CON RANGOS BAJOS DE 0.1 L/MIN A 1 I/MIN Y EN RANGOS ALTOS DE 0.1 L/MIN A 10 L/MIN	NO ES CORRECTO, NO SE APEGA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NO OFERTA QUE DEBE CONTAR CON ILUMINACIÓN.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			COMO MÍNIMO, AMBOS SISTEMAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE EVITE EL SUMINISTRO DE MEZCLAS HIPOXICAS MENORES DEL 25% ¿ES CORRECTO?	
255)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOMETROS DE GAS FRESCO PREGUNTA: DADO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA AMBAS TECNOLOGIAS; FLUJOMETROS ELECTRONICOS O NEUMATICOS. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERE COMO OPCIONAL AL OFERTAR SOLO FLUJOMETROS NEUMÁTICOS. DEBIDO QUE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE FORMA AUTOMÁTICA SE HACE ÚNICAMENTE CON FLUJOMETROS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
256)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: FLUJO DE GAS FRESCO. 2.0 MENOR A 18 L/MIN O MAYOR. PREGUNTA: CONSIDERANDO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE NO SE INDICA ALGUN RANGO A ESTE RESPECTO Y CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE MANEJA UN RANGO DISTINTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FLUJO DE .3 ± .2 L Y 15 L ±10%, LO QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL FLUJO DE GAS FRESCO DEBE DE SER DE 0.2 L/MIN. O MENOR A 18 L/MIN. O MAYOR DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
257)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: QUE PERMITA EL CAMBIO DEL CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE LOS CANISTER QUE SOLICITAN SON DE 1500 GR O MAYOR, ES MUY DIFÍCIL QUE SE REQUIERA REALIZAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO UN CAMBIO DE CAL SODADA; SIENDO ASI EL REQUERIMIENTO ENTONCES SE ESTA SOLICITANDO QUE LA MAQUINA PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO LO QUE SE CONOCE COMO BY PASS DEL ABSORBEDOR ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, PODRA OFERTAR, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EN FOLLETO, CATALOGO O MANUALES QUE SU PROCEDIMIENTO DE BY PASS TIENE COMO FINALIDAD EL CAMBIO DE CAL SODADA Y NO GENERE FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE SU PROCEDIMIENTO Y SE VISUALICE UN MENSAJE O INDICADOR EN PANTALLA DE QUE EL ABSORBEDOR NO ESTA CONECTADO O HA SIDO REMOVIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE BY PASS.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
258)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: CON DESACOPLO DE GAS FRESCO Y CALENTAMIENTO. PREGUNTA: EN EL MERCADO EXISTEN LA TECNOLOGIAS DE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y DE COMPENSACION DE GAS FRESCO, AMBAS SU FUNCION ES COMPENSAR EL GAS FRESCO QUE LLEGA AL PACIENTE, POR FUGAS O ESPACIO MUERTO EN EL CIRCUITO DE PACIENTE O CIRCUITO DE REINHALACIÓN. PARA CUMPLIR CON EL PUNTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMPENSACION DE GAS FRESCO O DESACOPLO DE GAS FRESCO QUE REQUIERE DEL CALENTAMIENTO SEGUN LA TECNOLOGIA USADA POR CADA FABRICANTE, QUE NO DEMERITA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ES DESCRITO DE ESA MANERA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
259)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VALVULA REGULABLE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO INDEPENDIENTEMENTE DEL SUMINISTRO DE GAS FRESCO. PREGUNTA: SE ESTAN REFIRIENDO AL FLUOMETRO DE PUNTAS NASALES ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA FLUJO DE OXIGENO.
260)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS PREGUNTA: EL TAMAÑO DE LA PANTALLA PARA EL VENTILADOR NO ESTA DESCRITO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS O MAYOR, CARACTERISTICA QUE CUMPLE LA MAYORIA DE LA PROVEDURIA, CON DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS, DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
261)	13.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO QUE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA DE ANESTESIA (VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES) SEAN A COLOR, Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITA QUE LAS PANTALLAS PARA AMBOS SEA POLICROMATICA NO BICOLOR DE 15 PULGADAS O MAS. SOLO CONFIGURABLE PARA EL USUARIO PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
262)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR FLUJO, PRESIÓN SOPORTE, VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL SOLO DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MODOS DE VENTILACION: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR PRESION O POR FLUJO, CAPACIDAD DE PRESION SOPORTE. PARA FINES DE REFERENCIACION EN BASE A LA TERMINOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE OFERTANDO VENTILACIÓN CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON PRESION SOPORTE (POR VOLUMEN), SIMV CON PRESION SOPORTE (POR PRESION) Y VENTILACION MANUAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LOS MODOS VENTILATORIOS DE ACUERDO A SU TERMINOLOGIA Y LOS MODOS PROPUESTOS SEAN EQUIVALENTES A LOS SOLICITADOS, TENIENDO QUE REFERENCIAR EN SUS FOLETOS, CATALOGOS Y MANUALES.
263)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VÁLVULA CONMUTADORA ME BOLSA VENTILADOR QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL DEBERÁ REALIZARSE EN UN SOLO PASO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO.
264)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DESCRIBE UN VOLUMEN DE 20 A 1400 ML O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 ML A 1500 ML O UNA TOLERANCIA DE +- 7% CON LO CUAL CONSIDERAMOS ES SUFICIENTE PARA VENTILAR A CUALQUIER TIPO DE PACIENTE DE NEONATOS A ADULTOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
265)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH20 A O MENOR A 30 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL NO DESCRIBE ALGUN RANGO DE PEEP. CADA FABRICANTE MANEJA EL RANGO PEEP QUE EL CONSIDERA EL MAS ADECUADO, PRUEBA DE ELLO	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ES LA GRAN VARIEDAD QUE EXISTE EN EL AJUSTE DEL PARAMETRO ENTRE LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO. MAS AUN, DADO QUE LA PEEP FISIOLÓGICA DE CUALQUIER INDIVIDUO OSCILA DE 3 A 4 CMH2O SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PEEP ELECTRONICO (NO VALVULA EXTERNA) DE 3 CMH2O A 20 CMH2O CON LO CUAL SE CUBRE LA FISIOLÓGIA DEL PACIENTE PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO ALVEOLAR EN LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS, CUIDANDO QUE NO EXISTA VALOR QUE PUEDA PONER EL RIESGO LA CONDICION PULMONAR (BAROTRAUMAS O VOLUTRAUMAS) EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
266)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: LA PRESION INSPIRATORIA SOLICITADA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO ES DE 10 A 50 CM DE H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 50 CMH2O CON LO CUAL SE PUEDE PROPORCIONAR UN MANEJO CORRECTO DEL PACIENTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS POR PRESION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
267)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: PRESIÓN LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: NUEVAMENTE HACEMOS REFERENCIA AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE REFIERE QUE LA PRESION LIMITE ES DE 15 A 70 CM DE H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN LIMITE EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 70 CMH2O CON LO CUAL SE ASEGURA EL BIENESTAR DEL PACIENTE Y SE EVITA EL RIESGO DE BARO TRAUMAS DURANTE LA VENTILACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
268)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA DE ANESTESIA	DICE: LAZOS PARA ESPIROMETRIA, CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO PRESIÓN Y VOLUMEN PRESIÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR, LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE EN ANESTESIA PERMITE CONOCER LA CONDICION PULMONAR DE RESISTENCIA Y COMPLIANCE DEL PULMON, DESPLEGANDO GRAFICOS DE	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN EN DONDE SE SOLICITAN LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN.




10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, SIENDO UN PARAMETRO QUE NO LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL EN LA ANESTESIA INTERMEDIA. SOLICITAMOS LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTA DESPLIEGUE DE LAZOS DE PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, PRESION-TIEMPO, Y FLUJO-TIEMPO CON LO CUAL CONSIDERAMOS QUE SE CUBRE CORRECTAMENTE LA MONITORIZACION DE LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	
269)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: SENSOR DE FLUJO INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO PREGUNTA: LOS SENSORES DE FLUJO TIENEN LA FUNCION PRINCIPAL DE MONITORIZAR EL VOLUMEN TIDAL DEL PACIENTE EXHALADO, Y LA MEJOR MANERA DE HACERLO ES MEDIRLO EN LA VIA PROXIMAL DEL PACIENTE Y NO EN LOS SENSORES DE FLUJO QUE ESTAN COLOCADOS DE MANERA LEJANA PASANDO POR TODO EL CIRCUITO DE PACIENTE (1.5 M. O MAS) LO QUE GENERA UN ESPACIO MUERTO MUY ALTO Y UNA CONDICION PULMONAR DEL PACIENTE ENMASCARADA. DE TAL MANERA QUE ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBE DE ESTAR COLOCADO EN LA PARTE PROXIMAL DE LA VIA AEREA DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO DETALLA LA UBICACION DE ESTOS SENSORES, POR LO QUE SU PETICION NO ES UN REQUISITO Y NO DEBE MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA O LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
270)	22.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: ANALISIS DE ARRITMIAS PREGUNTA: CREEMOS QUE PARA COMPLEMENTAR LA DETECCION DE ARRITMIAS EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON DETECCION DE ARRITMIAS DE AL MENOS FIBRILACION VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACION AURICULAR, TAQUICARDIA, ECTOPIA VENTRICULAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO DETALLA NINGUN MENU DE ARRITMIAS A IDENTIFICAR.
271)	23.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: ANALISIS DEL SEGMENTO ST PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CAPACIDAD DE ANALISIS DEL SEGMENTO ST EN 12 DERIVACIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO DETALLA EL NUMERO DE DERIVACIONES EN LAS CUALES SE DEBA ANALIZAR EL SEGMENTO.
272)	24.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA	DICE: PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, MANUAL Y AUTOMATICA EN EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO LO REQUIERA. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON MODO MANUAL Y AUTOMATICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. CONTINUAMENTE DURANTE 5	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLO SOLICITA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, MANUAL (EN EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO LO REQUIERA) Y AUTOMATICA.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
273)	25.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	MIN (MODO STAT). ¿ES CORRECTO? DICE: PRESIÓN INVASIVA PREGUNTA: CREEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE NIVEL INTERMEDIO EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON POR LO MENOS DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON FUNCIÓN DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN INTRACRANEAL, AURÍCULA IZQUIERDA, ARTERIA UMBILICAL, VENOSA UMBILICAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFIERE PRESION INVASIVA EN UN CANAL CON CAPACIDAD PARA AGREGAR UN SEGUNDO. DEPLIEGUE DEL VALOR NUMERICO Y ETIQUETADO DE LAS PRESIONES SISTOLICA DIASTOLICA Y MEDIA.
274)	26.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR E INTERCONSTRUIDO PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERÁ ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, QUE PERMITA CONFIGURAR LA PANTALLA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA UNICA PANTALLA CONFIGURABLE POR EL USUARIO ES LA DE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
275)	27.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: UN VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO. UN VAPORIZADOR DE ISOFLUORANO. PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER LA MEJOR COMPATIBILIDAD EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, VAPORIZADOR, VENTILADOR Y MAQUINA DE ANESTESIA DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO ESPECIFICA QUE DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.
276)	28.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO. PREGUNTA: LAS ULTIMAS GENERACIONES DE LOS MONITORES PERMITEN TENER LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC. LO QUE ASEGURA A LA INSTITUCIÓN QUE SE ESTA ADQUIRIENDO TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y NO TECNOLOGÍA QUE SIGUE UTILIZANDO PLATAFORMAS DE SOFTWARE ESTANCADA Y COMPONENTES EN HARDWARE EN DESHUSO. LOS MONITORES DEBERÁN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE ACCEDER A ESTUDIOS RADIOLOGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



10.- INSTRUMENTAL S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			CLÍNICA, ETC, DEMOSTRABLE EN CATALOGO Y MANUAL, ¿ES CORRECTO?	
277)	29.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA	DICE: ACCESO A FUNCIONES Y MENUS MEDIANTE LA COMBINACION DE DOS TECNOLOGIAS DE ENTRE LAS TRES SIGUIENTES: SENSIBLE AL TACTO, BOTON ROTATORIO, TECLAS DE MEMBRANA. PREGUNTA: HOY DIA LA TECNOLOGIA CON TECLAS DE MEMBRANA HAN VENIDO EN DESUSO Y LOS EQUIPOS DE VANGUARDIA UTILIZAN PANTALLAS TÁCTILES, QUE ACTUALMENTE LAS ENCONTRAMOS EN MUCHOS DISPOSITIVO ELECTRÓNICOS COMUNES. CON EL FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN ADQUIERA TECNOLOGÍA DE PUNTA, EL MONITOR DEL VENTILADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBERÁN TENER PANTALLA TÁCTIL PARA SU PROGRAMACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



11.- INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
278)	1.	1.1	PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EN IMPRESIÓN DE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL O FOLLETO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
279)	2.	1.1	HAY ALGUNOS PUNTOS QUE EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN TEXTO, POR LO TANTO, PARA ESOS PUNTOS SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR EN IMAGEN, FAVOR DE ACLARAR.	LOS PUNTOS DEBERÁN SER REFERENCIADOS EN TEXTO E IMAGEN
280)	3.	5	EN CASO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN CASO DE NO PRESENTAR LOS ARCHIVOS FOLIADOS, ESTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA FOLLEAR LA PROPUESTA PARA UN MEJOR MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN
281)	4.	2.1, I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
282)	5.	ANEXO NÚMERO 3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL EL PODER NUMERAR LAS CARACTERÍSTICAS EN AQUELLAS CEDULAS QUE SEGÚN EL LICITANTE CREA CONVENIENTE ESTÉN NUMERADAS PARA UNA REFERENCIACIÓN MÁS ORDENADA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS OTROS LICITANTES.
283)	6.	4	TENEMOS ENTENDIDO QUE EN CASO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES A LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS ORIGINALMENTE CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, SE PROGRAMARÁ UNA JUNTA DE ACLARACIONES ADICIONAL, ESTO PARA ENCAMINAR NUESTRAS PREGUNTAS A LA NUEVA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
284)	7.	4	SOLICITAMOS QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SEA PROPORCIONADA EN FORMATO DE TEXTO WORD O PDF Y NO EN IMAGEN INCRUSTADA EN WORD O PDF, ESTO PARA NO PERDER TIEMPO TRANSCRIBIENDO LA IMAGEN A TEXTO Y DE ESTA MANERA LOS LICITANTES QUE PARTICIPEMOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (COMPRANET) ESTEMOS EN IGUALDAD DE COMPETENCIA CON LOS LICITANTES QUE ESTÉN PRESENTES.	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN SE REALIZA DE MANERA ELECTRÓNICA.
285)	8.	ANEXO NÚMERO 3	DEBIDO A LOS EQUIPOS QUE SE SOLICITAN EN ESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBIÉNDOSE SUJETAR A




11.- INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONVOCATORIA, HAY EQUIPOS QUE POR SU NATURALEZA NO EXISTEN DE ORIGEN NACIONAL, POR LO CUAL ENTENDEMOS SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO QUE ESTABLECE EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DECIR "BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO"
286)	9.	ANEXO NÚMERO 3	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS CÉDULA TÉCNICA SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LA PROVEEDURÍA Y QUE AL EXCEDER ESTOS REQUERIMIENTOS, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE SE TRATAN DE MEJORAS EN LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS.	NO ES CORRECTO, DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO DE LO QUE SE DERIVE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
287)	10.	II, D)	SOLICITAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL PERIODO DE LA GARANTÍA, TENEMOS ENTENDIDO DE QUE DICHO DOCUMENTO SERÁ FORMATO LIBRE, Y QUE DEBEMOS DE INDICAR LA PERIODICIDAD CON QUE SE DARÁN LOS SERVICIOS Y TAMBIÉN INDICAR QUE ACCIONES SE REALIZARÁN, EN EL CASO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBIDO A QUE ESTOS NO SE PUEDEN PROGRAMAR, POR QUE SON INESPERADOS, TENEMOS ENTENDIDO QUE EN EL CALENDARIO INCLUIREMOS EL CONTACTO A QUIEN SE DEBE DE ACUDIR EN CASO DE REQUERIRSE DICHO MANTENIMIENTO, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
288)	11.	II, D)	SOLICITAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL PERIODO DE LA GARANTÍA, SOLICITAMOS NOS INDIQUE PARA QUE PARTIDAS APLICA DICHO MANTENIMIENTO, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE CIERTOS EQUIPOS NO SE REQUIERE DICHO MANTENIMIENTO, FAVOR DE ACLARAR.	APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS



12.- INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V. (18 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
289)	1.	5	DICE: CON 4 O MÁS CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS PREGUNTA: CONTAR CON CONTACTOS ELÉCTRICOS QUE SE PUEDAN COLOCAR EN CUALQUIER PARTE DE LOS RIELES DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, PERMITE QUE SE PUEDAN COLOCAR Y CONECTAR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL QUIRÓFANO Y EVITAR POSIBLES RIESGOS DE DESCONEXIÓN DURANTE ALGUNA EMERGENCIA O MOVIMIENTO DEL PERSONAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA.
290)	2.	5	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN PREGUNTA: DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LA DEA DE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA MÉDICA, Y EN PARTICULAR LOS QUE CORRESPONDEN A LA ANESTESIA, LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ANESTESIOLOGOS (ASA) ESTABLECE QUE LOS CAJONES DEBERÁN PERMANECER ABIERTOS DENTRO DEL QUIRÓFANO DE MANERA QUE CUALQUIER INSTRUMENTO PERMANezca ACCESIBLE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE EL QUIRÓFANO PERMANezca ACTIVO Y MIENTRAS HAYA PERSONAL AUTORIZADO DENTRO DE ÉL. POR TAL MOTIVO, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ELIMINE LA SOLICITUD DE CERRADURA EN LOS CAJONES, DE MANERA QUE SE PUEDA CUMPLIR CON ESTA REGULACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA.
291)	3.	5	DICE: SOPORTE PARA LA BOLSA DE REINHALACIÓN PREGUNTA: Y A QUE NO SE ESPECIFICA, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL SOPORTE DE LA BOLSA DE REINHALACIÓN SEA FLEXIBLE, TODA VEZ QUE ESTO PERMITA MANIOBRAR Y COLOCAR LA BOLSA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCIÓN SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
292)	4.	5	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO: CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS YA QUE NO SE ESPECIFICA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA	NO ES CORRECTO, EL HECHO QUE NO SE ESPECIFIQUE NO QUIERE DECIR QUE SEAN DE LA MISMA MARCA.




12.- INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V. (18 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
293)	5.	5	MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO? DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO, CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR MICROPROCESADOR E INTERCONSTRUIDO CON TAMAÑO DE PANTALLA DE AL MENOS 12.1", TODA VEZ QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUEN A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
294)	6.	5	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: PARA JUSTIFICAR EL USO DEL EQUIPO EN PACIENTES NEONATOS Y PODER GARANTIZAR SU SEGURIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL RANGO DE VOLUMEN SEA DESDE 5 A 1400 ML, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
295)	7.	5	DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA PREGUNTA: PARA JUSTIFICAR EL USO DEL EQUIPO EN PACIENTES NEONATOS Y PODER GARANTIZAR SU SEGURIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA SEA DE 4 A 100 RPM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
296)	8.	5	DICE: CON CONTROL ELECTRÓNICO DEL PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH2O O MENOR A 30 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PEEP DE 1 O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
297)	9.	5	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 O MENOR A 70 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



12.- INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V. (18 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
298)	10.	5	DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR PREGUNTA: PARA LA PRESIÓN LÍMITE UN RANGO INFERIOR DE 10 CMH2O Y UN RANGO SUPERIOR DE 70 CMH2O PODEMOS LLEVAR A CABO UNA VENTILACIÓN ADECUADA A TODO TIPO DE PACIENTES SIN PRODUCIR ATELECTASIA NI RIESGO DE BAROTRAUMA, ¿SE ACEPTAN ESTOS RANGOS?	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
299)	11.	5	DICE: VAPORIZADORES PREGUNTA: SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, LOS VAPORIZADORES SEAN DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA.
300)	12.	5	DICE: VAPORIZADORES PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL VAPORIZADOR DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD DE LLENADO DE AL MENOS 300 ML, LO QUE GARANTIZA QUE AUMENTE EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿SE ACEPTA?	NO ACEPTA YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO REFIERE LA CAPACIDAD DE LOS VAPORIZADORES
301)	13.	5	DICE: ECG EN AL MENOS SIETE DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS 6 DERIVACIONES CON CAPACIDAD DE MONITORIZAR 12 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA , EL ECG DEBE DE DEPLEGAR EL VALOR NUMERICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN POR LO MENOS SIETE DERIVACIONES SELECCIONADAS POR EL USUARIO CONFORME A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
302)	14.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE COMUNICACIÓN A LA RED DEL HOSPITAL PARA MOSTRAR EN LA MISMA PANTALLA DATOS DE LABORATORIO, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, IMÁGENES DE RAYOS X Y DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBE LLEGAR A CUMPLIR CON DICHO PROTOCOLO.
303)	15.	5	DICE MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE ALMACENAMIENTO DE 150 EVENTOS, TIRAS DE 20 SEGUNDOS DE TODAS LAS CURVAS?	NO ES CORRECTO, LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO MENCIONA ALGUN TIPO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA



12.- INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V. (18 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
304)	16.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MAQUINA DE ANESTESIA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBAN E SER DE LA MISMA MARCA.
305)	17.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE DESPLIEGUE DE 32 PARÁMETROS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LOS PARAMETROS REQUERIDOS QUE ESTAN SEÑALADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
306)	18.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE 96 HORAS DE TENDENCIAS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DICHO CRECIMIENTO NO ES MENCIONADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



13.- INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
307)	1.	5	DICE: CON 4 O MÁS CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS PREGUNTA: PARA ESTE PUNTO LOS CONTACTOS DEBEN ESTAR ARTICULADOS EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO LOS CONTACTOS DEBEN DE ESTAR INTERCONSTRUIDOS A LA MAQUINA DE ANESTESIA
308)	2.	5	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN PREGUNTA: ¿REQUIEREN QUE EL SISTEMA DE CIERRE SEA CENTRALIZADO PARA TODOS LOS CAJONES O SISTEMA DE CIERRE PARA CADA CAJÓN OFERTADO?	NO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA QUE DEBE CONTAR TRES CAJONES CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJON.
309)	3.	5	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO, CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO CON TAMAÑO DE PANTALLA DE AL MENOS 6.5" CON SALIDA DE DATOS VENTILATORIOS Y ANESTÉSICOS A MONITOR DE SIGNOS VITALES DE AL MENOS 15" Y DE LA MISMA MARCA QUE LA MAQUINA DE ANESTESIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
310)	4.	5	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PARA EL RANGO SUPERIOR DE VOLUMEN CORRIENTE POR ARRIBA Y/O POR DEBAJO DE 200 ML DE LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBE AJUSTARSE A LOS RANGOS REQUERIDOS POR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
311)	5.	5	TOMANDO COMO BASE ESTUDIOS SOBRE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA ANESTESIA ASÍ COMO LOS PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA REAL SE PUEDE OBSERVAR QUE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA UTILIZADA EN LOS VENTILADORES DE ANESTESIA PRÁCTICAMENTE NUNCA SOBREPASAN LAS 60 RESPIRACIONES POR MINUTO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 O MENOR A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBE AJUSTARSE A LOS RANGOS REQUERIDOS DE FRECUENCIA RESPIRATORIA SOLICITADOS POR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
312)	6.	5	DICE: CON CONTROL ELECTRÓNICO DEL PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH2O O MENOR A 30	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR LOS RANGOS DE 1 CMH2O O MENOR A 30 CMH2O O MAYOR REQUERIDO EN LA CEDULA




13.- INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			CMH20 O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PEEP QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
313)	7.	5	DICE: MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICO CON ILUMINACIÓN PREGUNTA: DEBERÁ EL EQUIPO CONTAR CON MEZCLADOR PARA GASES Y CON DESPLIEGUE DIGITAL ELECTROLUMINISCENTE Y VIRTUAL EN LA PANTALLA DEL EQUIPO DONDE SE PUEDAN OBSERVAR LOS FLUJOMETROS DE CADA TIPO DE GAS, CON SU CODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN COLOR¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
314)	8.	5	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH20 O MENOR A 80 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
315)	9.	5	DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH20 O MENOR A 80 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN LÍMITE QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
316)	10.		DICE: MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO PREGUNTA: EL EQUIPO DEBERÁ MANDAR UN MENSAJE DE ALARMA QUE NOS INDIQUE GRAN FUGA, CAUSADA POR QUE ESTE NO HA SIDO CONECTADO CORRECTAMENTE O POR UNA AUSENCIA O APERTURA DEL CANISTER ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL MENSAJE EN PANTALLA DEBE INDICAR QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO ASI MISMO SE SOLICITA QUE EL CAMBIO DE CANISTER NO PROVOQUE FUGAS EN EL CIRCUITO DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
317)	11.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: PARA UN MEJOR MANEJO DE LOS EVENTOS DEL EQUIPO DE MONITORIZACIÓN REQUIEREN DE 96 HORAS DE TENDENCIAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS Y DE 150 EVENTOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SOLO SE SOLICITAN TENDENCIAS GRAFICAS DE 24 HORAS O MAYOR Y NO SE MENCIONA NINGUN NUMERO LIMITE DE EVENTOS



13.- INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. (14 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
318)	12.		DICE: VAPORIZADORES PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE TANTO LOS VAPORIZADORES COMO EL VENTILADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.
319)	13.		DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO A TRAVÉS DE MÓDULO... PREGUNTA: DEBEMOS DEMOSTRAR EN CATALOGOS Y/O MANUALES ESTA CAPACIDAD Y QUE ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE MONITOREO YTO QUE SEA TAMBIÉN DE LA MISMA MARCA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SOLO DEBERA COMPROBAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE MONITOREO DE BIS.
320)	14.		DICE: MONITOREO DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR A FUTURO MEDIANTE UN EQUIPO ALTERNO... PREGUNTA: DEBEMOS DEMOSTRAR EN CATALOGOS Y/O MANUALES ESTA CAPACIDAD Y QUE ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE MONITOREO YTO QUE SEA TAMBIÉN DE LA MISMA MARCA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SOLO DEBERA COMPROBAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE MONITOREO DE RELAJACION MUSCULAR.



14.- MALLINCKRODT MEDICAL, S.A. DE C.V. (2 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
321)	1.	21	PREI 12071 CLAVE 531.667.0065.01.01 DICE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE COMO MÍNIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA LA CUAL INCLUYE UNA MEMORIA INTERNA QUE PUEDE ALMACENAR 50 REGISTROS DE DATOS DE PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, SOLICITA 18 HRS. DE DATOS PACIENTE COMO MÍNIMO.
322)	2.	21	PREI 12071 CLAVE 531.667.0065.01.01 DICE. CON INTERFASE RS 232 PARA COMUNICACIÓN A COMPUTADORA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PUERTO DE COMUNICACIÓN INFRA-ROJO PARA IMPRIMIR DATOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN ESPECIFICA CON INTERFASE RS 232 PARA COMUNICACIÓN A COMPUTADORA.



15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. (30 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
323)	1.	5	DICE: CON 4 O MÁS CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS PREGUNTA: SE REFIEREN A INTERCONSTRUIDOS A QUE LOS CONTACTOS DEBEN ESTAR INCLUIDOS Y MONTADOS EN LA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER INTERCONSTRUIDOS Y NO MONTADOS.
324)	2.	5	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN PREGUNTA: EL MANTENER CERRADOS UNO O MÁS CAJONES DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA DENTRO DEL QUIRÓFANO NO PERMITE EL LIBRE ACCESO A LOS INSTRUMENTOS QUE EL ANESTESIOLOGO REQUIERE PARA SU LABOR DIARIA, ADEMÁS DE NO DAR NINGUNA VENTAJA CLÍNICA, TÉCNICA O DE PROCESO, POR LO TANTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
325)	3.	5	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO, CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS. LA MÁQUINA DE ANESTESIA DEBERÁ TRABAJAR CON EL VENTILADOR, VAPORIZADORES Y MONITOR DE LA MISMA MARCA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO REFIERE QUE SEAN DE LA MISMA MARCA.
326)	4.	5	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO, CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS PREGUNTA: LO QUE REQUIEREN PARA ESTE PUNTO ES UNA PANTALLA DE AL MENOS 15" PARA LA MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS LA CUAL DEBE ESTAR INTEGRADA EN EL EQUIPO DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SEÑALA QUE NECESARIAMENTE LA PANTALLA DEL VENTILADOR DEBE ESTAR INTEGRADA AL EQUIPO DE ANESTESIA.
327)	5.	5	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR RANGO SUPERIOR ENTRE LOS 1400 A 1800 ML CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN OBTENER UNA MEJOR PROPUESTA POR PARTE DE LA PROVEEDURIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. (30 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
328)	6.	5	DICE: CON CONTROL ELECTRÓNICO DEL PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH2O O MENOR A 30 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: LA PEEP ÓPTIMA SE DEFINE COMO AQUELLA ASOCIADA A LA MÁXIMA COMPLIANCE DINÁMICA DEL SISTEMA RESPIRATORIO SEGÚN LA TÉCNICA DESCRITA POR SUAREZ-SIPMANN. PARA ELLO, EN DIVERSOS ESTUDIOS SE TOMA COMO REGLA QUE AL INICIO DE LA VENTILACIÓN SE UTILICE UNA PEEP DE 20CMH2O Y NO MAYOR YA QUE COMO NO ES UNA VENTILACIÓN TERAPÉUTICA LA QUE SE ADMINISTRA DURANTE LA CIRUGÍA, SE CORRE EL RIESGO DE GENERAR DAÑOS A LOS PACIENTES AL USAR PEEP MAYOR A 20CMH2O, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PEEP DE 1 O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
329)	7.	5	DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA PREGUNTA: EL USO DE FRECUENCIAS RESPIRATORIAS ALTAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO PUEDE DARSE PARA PACIENTES NEONATALES O EN PACIENTES CON ALGUNA AFECCIÓN PULMONAR RESTRICTIVA, UN PACIENTE NEONATAL PODRÍA UTILIZAR HASTA 60 RESPIRACIONES POR MINUTO MIENTRAS QUE UN PACIENTE CON ENFERMEDAD RESTRICTIVA NO LLEGA A UTILIZAR UNA FRECUENCIA TAN ALTA, POR TANTO EL OFRECER UNA FRECUENCIA RESPIRATORIA TAN ALTA NO GENERA NINGÚN BENEFICIO CLÍNICO POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 O MENOR A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
330)	8.	5	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR RANGO SUPERIOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 70 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. (30 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
331)	9.	5	SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA? DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR PREGUNTA: PARA LA PRESIÓN LÍMITE EN LA VENTILACIÓN POR VOLUMEN UN RANGO INFERIOR DE 15 CMH2O NO TIENE RAZÓN DE SER YA QUE CUANDO SE ANESTESIA UN PACIENTE SE UTILIZAN PEEP TAN BAJOS COMO DE 6-10 CMH2O POR TANTO UN RANGO DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 10CMH2O NO PERMITIRIA VENTILAR TOMANDO COMO BASE ESTO Y LA PREGUNTA NÚMERO 8 DE MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 15 CMH2O O MENOR A 70CMH2O O MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
332)	10.	5	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: PARA UN MEJOR MANEJO DE LOS EVENTOS DEL EQUIPO DE MONITORIZACIÓN REQUIEREN DE 96 HORAS DE TENDENCIAS PARA TODOS LOS PARAMETROS Y DE 150 EVENTOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL MONITOREO SOLICITADO ES DE 24 HORAS O MAYOR Y NO SE SEÑALA UN NUMERO MINIMO DE EVENTOS A MEMORIZAR.
333)	11.	1.1	FAVOR DE ACLARAR SI PODEMOS PRESENTAR TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL Y QUE NO TENGA QUE SER CON PERITO TRADUCTOR. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA.
334)	12.	2	DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBERAN REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES POR PARTIDA EN EL ANEXO 6 DE LA COLUMNA DERECHA CON NUESTROS CATALOGOS FOLLETOS Y MANUALES DE ACUERDO A UNA NUMERACION PROGRESIVA. ¿DE NO HACERLO ASI NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PARTIDA?	ES CORRECTO DE NO HACERLO ASI NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTOS DE LA PARTIDA.
335)	13.	PARTIDA 9 2.4.1	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS PODEMOS OFERTAR UN CAMA CON MOVIMIENTO FOWLER DE 0 A 90 GRADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; DEBE DE AJUSTARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS .
336)	14.	2.9.1	FAVOR DE ACLARAR SI ESTAS DIMENSIONES INCLUYEN LOS BARABDALES.	NO LOS INCLUYE.



15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. (30 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
337)	15.	2.11	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS BARANDALES DE LA CAMA DEBERAN TENER LA CAPACIDAD DE SER ABATIBLES. ESTE MOVIMIENTO SERA A TRAVES DE UN SISTEMA NEUMATICO POR MEDIO DE PISTON Y EL MOVIMIENTO SERA HACIA ABAJO SIN TENER QUE SER DESMONTABLES PARA PODER MOVER AL PACIENTE DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO. ¿ ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, DEBERÁN DE SER DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES EN EL INCISO 2.11 BARANDALES ABATIBLES Y DESMONTABLES A LO LARGO DE LA CAMA.
338)	16.	PARTIDA 15 PUNTO 2	CARDIOTOCOGRAFO FAVOR DE ACLARAR SI SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD DE MEDICION DE GESTACION INDIVIDUAL, GEMELAR Y TRILLIZOS .	SI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA DEBERÉ PERMITIR LA DE DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA PARA PRODUCTO UNICO, LA OPCIÓN DE GEMELOS Y TRILLIZOS
339)	17.	PUNTO 4	FAVOR DE ACLARAR QUE SE REFIEREN CON DETECCION DE FALTA DE PAPEL.	SE REFIERE AL AVISO QUE DEBE DAR EL EQUIPO CUANDO DETECTA LA FALTA DE PAPEL.
340)	18.	PUNTO SIN NUMERO	SOLICITAMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON MEDICION DE LA ACTIVIDAD INTRA UTERINA A TRAVES DE MEDICION DE CATETER ¿SE ACEPTA MI SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, NO ES ALGO REQUERIDO EN CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
341)	19.	PARTIDA 11 PUNTO SIN NUMERO	DICE: MONITOREO CONTINUO DE ECG INTERCONSTRUIDO EN EL MONITOR DE 5 KG DE PESO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PESO DEL EQUIPO NO ESTA INCLUYENDO LOS DEMAS COMPONENTES COMO REGISTRADOR, PALETAS Y BATERIAS POR LO QUE DEBERA INDICARNOS CUAL ES EL PESO CON QUE DEBE CONTAR EL EQUIPO.	SE SOLICITA DE 5 KGRS INCLUYENDO BATERIA, MONITOR, PALETAS Y REGISTRADOR.
342)	20.	PARTIDA 11 PUNTO SIN NUMERO	DICE: QUE TRABAJE CON CORRIENTE ALTERNA SOLICITAMOS QUE INCORPORE TAMBIEN QUE TRABAJE CON BATERIA ¿SE ACEPTA?,	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
343)	21.	PARTIDA 11 PUNTO SIN NUMERO 2.4.1	CON CARRO RODABLE DE EMERGENCIA, DE MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO. ESTE CARRO SERA DE MATERIAL PLASTICO INCLUYENDO CAJONES Y NO SE ACEPTARAN PARTES DE METAL O DE MADERA. FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBERÁ APEGAR A LO QUE SE SOLICITA EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARRO RODABLE DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. NO SE ACEPTAN OTROS MATERIALES.
344)	22.	PARTIDA 25 PUNTO SIN NUMERO	DICE: CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE. FAVOR DE ACLARAR A QUE SE	SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD PARA QUE SE LE PUEDAN INSTALAR ADITAMENTOS Y/O PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENRIQUEZCAN Y




15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. (30 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			REFIEREN CON ESTA CARACTERISTICA.	POTENCIALICEN SU FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS.
345)	23.	PARTIDA 25 PUNTO SIN NUMERO	CONSUMIBLES. PODEMOS OFERTAR UNA IMPRESORA A COLOR TERMICA O LASER. ¿SE ACEPTA PARA CUMPLIR ESTE PUNTO?	SE DEBERÁ OFERTAR IMPRESORA A COLOR TERMICA .
346)	24.	PARTIDA 25 PUNTO SIN NUMERO	FAVOR DE ACLARAR CUAL DE LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS VAN A USAR AGUJA DE BIOPSA.	LOS TRES.
347)	25.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	FAVOR DE INSTALAR LOS EQUIPOS TENDRAN FILTRACIÓN ANTES DE INSTALAR LOS SUAVIZADORES, PORQUE NOSOTROS RECOMENDAMOS INSTALAR UN PREFILTRO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.	NO SE CONSIDERA EN LA PROPUESTA.
348)	26.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	LA PRESIÓN CON LA QUE SE CUENTA SERÁ LA ADECUADA, YA QUE EN ALGUNOS CASOS DONDE LA PRESIÓN NO ES LA ADECUADA PARA LOS EQUIPOS, SE SUGIERE INSTALAR UN HIDRONEUMÁTICO CON EL FIN DE QUE LA PRESIÓN NO SE PIERDA AL ENVIAR EL AGUA UNA VEZ SUAVIZADA A SU DESTINO FINAL. EN ESTE CASO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR UN HIDRONEUMÁTICO?	NO SE DEBE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DEL HIDRONEUMÁTICO
349)	27.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	¿LA TUBERÍA CON LA QUE SE INSTALARÍAN LOS EQUIPOS SERÍA CON PVC CEDULA 40?, NOSOTROS RECOMENDAMOS PVC O SE HARÍA CON OTRO TIPO DE TUBERÍA? FAVOR DE ACLARAR.	TODA LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DEBE SER DE COBRE.
350)	28.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	LUGAR DE INSTALACIÓN: FAVOR DE ACLARAR EN DONDE SERAN INSTALADOS (AL AIRE LIBRE, CERRADO, CON PISO FIRME, ETC)	SE INSTALARÁN EN LA CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA DE CADA HOSPITAL.
351)	29.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	SOLICITAMOS PODER CONOCER LA DISTANCIA DE LA ENTRADA DEL AGUA AL EQUIPO Y DE LA SALIDA DEL AGUA?	SE DEBERA CONSIDERAR UNA DISTANCIA TOTAL DE 60 M
352)	30.	PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	5.-HABLAN DE EQUIPO SUAVIZADOR DUPLEX E INCLUYE TANQUE DE SALMUERA. FAVOR DE ACLARAR SI SERÍAN DOS TANQUES DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES (MEDIDAS) A PARTE DEL TANQUE DE SALMUERA?	SOLO UN TANQUE DE SALMUERA POR EQUIPO.




16.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (13 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA										
353)	1.	<table><tr><td>PARTIDA 8</td><td>CLAVE</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL</td><td>531.140.0393.01.01</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL IMSS LA-019GYR040-T91-2012</td><td></td></tr></table>	PARTIDA 8	CLAVE	DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL	531.140.0393.01.01	DESCRIPCIÓN DEL IMSS LA-019GYR040-T91-2012		<table><tr><td>SE REFIERE A LA BOMBA DE INFUSIÓN QUE SE CONTROLA MEDIANTE UN MICROPROCESADOR.</td><td>CANTIDAD</td></tr><tr><td></td><td>128</td></tr></table>	SE REFIERE A LA BOMBA DE INFUSIÓN QUE SE CONTROLA MEDIANTE UN MICROPROCESADOR.	CANTIDAD		128	SE REFIERE A QUE LA BOMBA DE INFUSIÓN DEBE SER CONTROLADA MEDIANTE UN MICROPROCESADOR.
PARTIDA 8	CLAVE													
DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL	531.140.0393.01.01													
DESCRIPCIÓN DEL IMSS LA-019GYR040-T91-2012														
SE REFIERE A LA BOMBA DE INFUSIÓN QUE SE CONTROLA MEDIANTE UN MICROPROCESADOR.	CANTIDAD													
	128													
BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUPTIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESION DE OCLUSIÓN Dice: Sistema computarizado de														



www.abbey.com

16.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (13 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO		PREGUNTA	RESPUESTA
		infusión			
354)	2.	PARTIDA 8	CLAVE 531.140.0393.01.01	SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI QUEDAN EQUIPOS DE INFUSION ESPECIFICO PARA CADA LIQUIDO, SEAN TIPO A LOS SETS DE ADMINISTRACION PARA CADA LIQUIDO EN LA BOMBA DE INFUSION.	ES CORRECTA, SU APRECIACIÓN.
		DESCRIPCION: BOMBA DE INFUSION PORTATIL			
		DESCRIPCION DEL IMSS LA-019GYR040-T91-2012			
		BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUMPIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORRECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCCLUSIÓN			
		Dice: Equipo de infusión específico para cada líquido			



16.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (13 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO		PREGUNTA	RESPUESTA
355)	3.	PARTIDA 8	CLAVE	SE REFIERE A LA BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL, QUE PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA. SE REFIERE A LA BOMBA DE INFUSIÓN.	SE REFIERE A QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE SUMINISTRAR UN VOLUMEN SECUNDARIO EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA.
		DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL			
		DESCRIPCIÓN DEL IMSS LA-019GYR040-T91-2012			
		BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUPTIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN			
Dice: Puede ser utilizada por gravedad en caso de no contar con energía en ese momento					



16.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (13 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
356)	4.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN REANIMADOR PULMONAR REUSABLE CON BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO DE 550 ML, CON RESERVORIO DE OXIGENO DE 2500ML. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA REANIMADOR PULMONAR CON BOLSA DE SILICON O HULE CORRUGADO, CON VALVULA DE NO REHINALACION.
357)	5.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN REANIMADOR PULMONAR REUSABLE CON BOLSA TAMAÑO NEONATAL DE 280 ML, CON RESERVORIO DE OXIGENO DE 700 ML. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE ESPECIFICA BOLSA TAMAÑO NEONATAL DE 300 A 500 ML CON RESERVORIO DE OXIGENO DE 600 ML.
358)	6.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESFIBRILADOR CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 100 SUCESOS CON SU RESPECTIVA FORMA DE ONDA DE ECG EN UN TIEMPO DE 45 MINUTOS CADA UNO Y CON LA OPCIÓN DE IMPRIMIR LOS DATOS DEL PACIENTE ASÍ COMO LA FECHA Y HORA DEL SUCESO, CABE ACLARAR QUE ESTE ES UN TIEMPO MAYOR A LO SOLICITADO YA QUE USTEDES PIDEN 10 SEGUNDOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE POR LO MENOS 300 SUCESOS.
359)	7.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL PUNTO DONDE SOLICITAN " CON INDICADOR DE CONTACTO EN PANTALLA ENTRE LA PALETA Y EL PACIENTE EN CÓDIGOS DE COLOR" SE PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL YA QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA SOLA MARCA Y LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE ESPECIFICA CON INDICADOR DE CONTACTO EN PANTALLA ENTRE LA PALETA Y EL PACIENTE EN CODIGO COLOR.
360)	8.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESFIBRILADOR CON UN SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE LA CARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 60 SEG. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN TIEMPO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS.
361)	9.	Partida 11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ APEGAR A LO SOLICITADO EN LA




16.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (13 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	UN EQUIPO DESFIBRILADOR CON UN SISTEMA DE FRECUENCIA DE MARCAPASO AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 A 170 PULSOS POR MINUTO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE ESPECIFICA FRECUENCIA DE MARCAPASO AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO Ó MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR.
362)	10.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO RODABLE DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LONGITUD DE 96CM, ANCHURA DE 55 CM, ALTURA DE 97CM, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, LAS DIMENSIONES SOLICITADAS SON: LONGITUD: 80 CM ANCHURA: 60 CM ALTURA: 90 CM CON RANGO PERMISIBLE EN +/- 5%
363)	11.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO RODABLE DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON DOS COMPARTIMENTOS FRONTALES Y TRES LATERALES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITANTE O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
364)	12.	Partida 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, ESTO DEBIDO A QUE SON BIENES DE IMPORTACIÓN Y REQUIEREN DE ESTE TIEMPO PARA SU TRAMITE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
365)	13.	PUNTO: FECHA LIMITE DE ENTREGAS	SOLICITITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EQUIPO EN 60 DÍAS POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA




17.- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (9 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
366)	1.	A.INSTALACION	DICE" LOS EQUIPOS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN OPERACIÓN, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) GUÍA DE DISTRIBUCIÓN , A MÁS TARDAR 30 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEAN NOTIFICADOS POR ESTA UNIDAD..." PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS YA QUE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN ALARGAN LOS PROCESOS PARA LA ENTREGA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
367)	2.	14.CONDICIONES DE PAGO.	DICE: "SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES POR PARTIDA COMPLETA ENTREGADA EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES." PREGUNTA: FAVOR DE EXPLICAR QUE SE REFIERE CON PAGOS PARCIALES"	SE REFIERE AL PAGO POR PARTIDA ENTREGADA, DE ACUERDO A LOS BIENES ADJUDICADOS
368)	3.	ANEXO 10. PROPUESTA ECONOMICA	EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN DEBEMOS INCLUIR A DESCRIPCIÓN COMPLETA POR PARTIDA O EL NOMBRE GENÉRICO, FAVOR DE ACLARAR.	EL NOMBRE GENÉRICO
369)	4.	ANEXOS 11, 14 y 15	ENTENDEMOS QUE ESTOS ANEXOS NO DEBEN INTEGRARSE A LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
370)	5.	PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETACION	DICE: "CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VIA RS232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL" PREGUNTA: DEBE OFERTARSE SOFTWARE Y COMPUTADORA?	NO.
371)	6.	PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETACION	DICE "CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE TRAZO" PREGUNTA: SE REFIERE A LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA PARA TENER UNA MEJOR VISTA DEL REGISTRO?	NO, SE REFIERE A LA PANTALLA DE UN MONITOR EXTERNO AL CUAL SE PUEDA CONECTAR.
372)	7.	PARTIDA 14 FONODECTOR PORTÁTIL DE LAIDOS FEATLES	DICE: "OPERA CON CORRIENTE ALTERNA, O BATERÍA RECARGABLE O BATERÍA ALCALINA" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR SOLO UNA DE ESTAS OPCIONES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE PODRÁ OFERTAR MAS DE UNA OPCIÓN DE CORRIENTE.
373)	8.	PARTIDA 15 CARDIOTOCÓGRAFO	DICE "TRANSDUCTOR CON AL MENOS 7 CRISTALES O MAYOR PARA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL PARA	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR ES ESPECÍFICO PARA



17.- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (9 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		PUNTO 2.	MONITORIZAR LA OPCIÓN DE GEMELOS Y TRILLIZOS". PREGUNTA: ¿SE DEBEN DE OFERTAR DOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO PARA OPCIÓN DE GEMELOS Y TRILLIZOS?	EL TOCOCARDIOGRAFO
374)	9.	PARTIDA 15 CARDIOTOCÓGRAFO PUNTO 3.	DICE: " TRANSDUCTOR PARA DETECCIÓN DE LA ACTIVIDAD UTERINA TOCO-TRANSDUCTOR) ADEMÁS DE CONTAR CON LA OPCIÓN DE LA MEDICIÓN DIRECTA DEL ECG MATERNO CON EL MISMO TRANSDUCTOR". PREGUNTA SE PUEDE OFERTAR CABLE DE PACIENTE PARA LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA ADEMÁS DEL TRANSDUCTOR DE TOCO?	NO, FAVOR DE APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR PARA LA DETECCIÓN DE LA ACTIVIDAD UTERINA (TOCO TRANSDUCTOR ADEMÁS DE CONTAR CON LAS OPCIONES DE LA MEDICIÓN DIRECTA DEL ECG MATERNO CON EL MISMO TRANSDUCTOR).



18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
375)	1.	PUNTO 1, 4TO. PÁRRAFO	ENTENDEMOS QUE EL LICITANTE PODRÁ ENVIAR SUS DOCUMENTOS EN FORMATO SIMPLE WORD O PDF, SIN NECESIDAD DE FIRMARLOS DE FORMA ELECTRÓNICA CON EL CERTIFICADO DIGITAL YA QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS LICITANTES YA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN COMPRANET, ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO, SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES.
376)	2.	PUNTO 2.1, FRACCIÓN II	ENTENDEMOS QUE EL LICITANTE ADJUDICADO CUBRIRÁ TODOS LOS GASTOS GENERADOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES HASTA LOS ALMACENES DELEGACIONALES Y POSTERIORMENTE EL INSTITUTO SE HARÁ CARGO DE LA ENTREGA EN LAS UNIDADES DE DESTINO FINAL, ¿ES CORRECTO?	PARA LAS CLAVES QUE SE MENCIONAN EN LA PRECISION NO. 1 DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES CONFORME A LOS SIGUIENTE: A) 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO EN ALMACEN DELEGACIONAL. B) 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL INSTITUTO, PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL BIEN ADJUDICADO EN LAS UNIDADES MÉDICAS. SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, DIRECCIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE DESTINO FINAL.
377)	3.	PUNTO 2.1, FRACCIÓN II	DICE: ".....ASENTARÁN EN EL ORIGINAL Y LAS CINCO COPIAS, SELLO DE RECIBIDO, FECHA, FIRMA, NOMBRE Y NÚMERO DE MATRÍCULA DEL IMSS DE LA PERSONA QUE RECIBE Y SELLO CON LA CLAVE PRESUPUESTAL PREI CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD RECEPTORA..." SOLICITAMOS POR FAVOR NOS INDIQUEN SI ESTOS DATOS DEBERÁN DE ESPECIFICARSE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA REMISIÓN O SERÁ SUFICIENTE CON QUE SE ESPECIFIQUEN SOLO EN LA PRIMERA HOJA.	DEBERÁN DE ESPECIFICARSE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA REMISIÓN
378)	4.	PUNTO 2.1, FRACCIÓN II	DICE: ".....EL PROVEEDOR DEBERÁ ADHERIR A CADA UNO DE	PLACA AL EQUIPO.



18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			LOS BIENES, UNA PLACA QUE IDENTIFIQUE LO SIGUIENTE:..... SE REFIEREN A QUE LOS EMPAQUES DE LOS BIENES DEBERÁN DE IR ETIQUETADOS CON LOS DATOS QUE DESCRIBEN EN ESTE PUNTO O SE DEBERÁ DE ADHERIR UNA PLACA AL EQUIPO.	
379)	5.	PUNTO 2.2	LOS REGISTROS SANITARIOS ACTUALIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD YA NO INCLUYEN PROYECTO MARBETE, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PODREMOS ENTREGAR COPIA DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORES, LAS CUALES SI INCLUIAN EL PROYECTO MARBETE, ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO.
380)	6.	PUNTO 6, FRACCIÓN II, INCISO C)	EN CASO DE OFERTAR VARIAS PARTIDAS DE UNA MISMA MARCA, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS PODER ENTREGAR SOLO UNA COPIA DE LOS CERTIFICADOS ISO Y FDA, INDICANDO EL NÚMERO DE LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICAN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
381)	7.	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR DE REDACCIÓN YA QUE EN DICHO ANEXO ESPECIFICAN QUE CORRESPONDE A LOS INCISOS B), C), E), F) Y G) DEL PUNTO 6.1 PERO EN DICHO PUNTO ESTE ANEXO ES SOLICITADO EN LOS INCISOS B), C), D), E) Y F), FAVOR DE ACLARAR.	LOS INCISOS CORRECTOS SON B), C), D), E) Y F), DEL ANEXO
382)	8.	ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR DE REDACCIÓN YA QUE EN EL ENCABEZADO ESPECIFICAN QUE EL FORMATO ES RELATIVO AL PUNTO 6.1, PERO DENTRO DEL CUERPO DEL TEXTO ESPECIFICAN QUE ES RELATIVO AL 6.1, FAVOR DE ACLARAR.	ES RELATIVO AL PUNTO 6.1
383)	9.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL. DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS, Y AL NO SER DE RELEVANCIA CLÍNICA DICHA TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR MEZCLADOR NEUMÁTICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS PARA TRES GASES CON RANGOS DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, PERO CUMPLIENDO EL RANGO DE FLUJO DE GAS FRESCO DE 0.2 L/MINUTO O MENOR A 18 L/MINUTO O MAYOR; CON SISTEMA




18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
				DE GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%.
384)	10.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE DE TECNOLOGÍA QUE IDENTIFIQUE CADA UNA DE LAS PERILLAS DE LOS FLUJÓMETROS PARA EVITAR LA APERTURA ACCIDENTAL DE UN GAS ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALA QUE SON SISTEMAS DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL Y NO SE REFIERE NESARIAMENTE A TECNOLOGIA QUE IDENTIFIQUE CADA UNA DE LAS PERILLAS.
385)	11.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. CON EL FIN DE LOGRAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHO PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE DICHO PUNTO ES CARACTERÍSTICA DE UN SOLO PROVEEDOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE SE SOLICITA EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
386)	12.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: RESERVORIOS DE POLVO Y AGUA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA TOMAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE UN USO CORRECTO DEL EQUIPO EVITANDO LA CONDENSACIÓN EN EL CANISTER ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE SE SOLICITA EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
387)	13.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PANTALLA NO MENOR A 15 PULGADAS. DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y AL NÚMERO DE PARÁMETROS REQUERIDOS A MONITORIZAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA A COLOR TÁCTIL CONFIGURABLE POR EL USUARIO DE 8.4" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SU PROPUESTA DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
388)	14.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES



18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE 10% DE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	TECNICAS.
389)	15.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE 15% DE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
390)	16.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN. CON EL FIN DE LOGRAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHO PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE DICHO PUNTO ES CARACTERÍSTICA DE UN SOLO PROVEEDOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE SE REQUIERE DESPLIEGUE SIMULTANEO, FLUJO-VOLUMEN, FLUJO PRESION Y VOLUMEN PRESION.
391)	17.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: DESPLIEGUE DE LA CURVA DEL GAS FRESCO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLOR. DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE EL RÓTULO DE ACUERDO AL MONITOREO DE CADA GAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
392)	18.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: ACCESO A FUNCIONES Y MENUS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE DOS TECNOLOGÍAS: DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SOLO TECNOLOGÍA TÁCTIL SIN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE DE CONTAR CON DOS DE LAS TRES TECNOLOGÍAS MENCIONADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
393)	19.	5	EN LA PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DICE: AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE O DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DEL BRAZALETE. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE EL	ES CORRECTO.



18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			EQUIPO CUENTE CON MARGENES DE MEDICIÓN PREESTABLECIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE PARA LA CORRECTA TOMA DE LA PRESIÓN ¿ES ESTO CORRECTO?	
394)	20.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: AL MENOS OCHO CURVAS FISIOLÓGICAS. CON EL FIN DE LOGRAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS REQUERIDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN VISUALIZACIÓN DE SEIS CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS ASÍ COMO DE INFORMACIÓN NUMÉRICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES. (PARA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 8 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS E INFORMACIÓN NUMÉRICA).
395)	21.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: MONITORIZACIÓN DE LA PULSOXIMETRÍA. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO MUESTRE DESPLIEGUE NUMÉRICO ASÍ COMO LA CURVA DE DICHO PARÁMETRO, ADEMÁS DE UNA BARRA INDICADORA QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA CORRECTA POSICIÓN DEL SENSOR EN PACIENTES CON BAJA PERFUSIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DICE, MONITORIZACIÓN DE LA PULSOXIMETRÍA CON DESPLIEGUE DEL VALOR DE SPO2 Y LA ONDA PLETISMOGRÁFICA.
396)	22.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, MEDICIÓN CONTINUA DURANTE 5 MINUTOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICO EN INTERVALOS CONFIGURABLES ASÍ COMO FUNCIÓN DE ÉSTASIS VENOSA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI) CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LOS VALORES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.
397)	23.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: CAPACIDAD DE MONITORIZACIÓN A FUTURO MEDIANTE TECNOLOGÍA MAINSTREAM O DE VÍA PRINCIPAL DEL CO2 PARA DESPLIEGUE DE LA CURVA DE CO2. DEBEMOS ENTENDER QUE DICHO PUNTO ES A FUTURO POR LO CUAL SOLO SE REQUIERE SU MARCACIÓN EN FOLLETOS Y MANUALES, Y NO SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR EN LA COTIZACIÓN ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ CONSIDERARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
398)	24.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: MINUTENDENCIAS GRÁFICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SE	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DICE: "MINUTENDENCIAS



18.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (28 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON OPCIÓN DE TENDENCIAS DE CADA PARÁMETRO PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS ¿ES ESTO CORRECTO?	GRÁFICAS DE CADA UNO DE LOS PARÁMETROS"
399)	25.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HORAS. DADO A QUE LA VIGILANCIA DE UN PACIENTE EN LAS ÁREAS PARA LAS QUE VA ENFOCADO EL EQUIPO ES CONTINUA Y SU ESTANCIA ES CORTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR COMO OPCIÓN TENDENCIAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; TENDENCIAS DE OXICARDIORESPIROGRAMA, TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HRS. PARA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, FC, PANI, PULSIOXIMETRIA (PO2) TEMPERATURA Y RESPIRACIÓN.
400)	26.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN EL GABINETE. DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SOLO TECNOLOGÍA TÁCTIL SIN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES QUE DICE: "INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN GABINETE".
401)	27.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO PARA LA IMPRESIÓN SIMULTÁNEA DE TRES CANALES. CON EL FIN DE LOGRAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO DE DOS CANALES SELECCIONABLES POR EL USUARIO, SIENDO ESTOS SUFICIENTES PARA EL NÚMERO DE PARÁMETROS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO PARA LA IMPRESIÓN SIMULTÁNEA DE TRES CANALES.
402)	28.	19	EN LA PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED DE MONITOREO. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO PUEDA CONECTARSE A OTROS MONITORES EN RED SIN NECESIDAD DE UNA CENTRAL DE MONITOREO ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
403)	1.	2.2 CALIDAD.	DICE PARA BIENES INTERNACIONALES. 1. COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NUMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO PREGUNTAMOS: DADO QUE LOS ANEXOS DEL REGISTRO SANITARIO EN OCASIONES CONSTAN DE MÁS DE 1000 HOJAS, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANVERSO, REVERSO Y PROYECTO DE MARBETE DEL MISMO YA QUE EN ÉSTOS SE PUEDEN VERIFICAR LOS DATOS DEL EQUIPO OFERTADO. SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS OTROS LICITANTES, ADEMÁS DEBERÁ DE PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA EN LA QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR AL DÍA SIGUIENTE DE QUE LA CONVOCANTE ASÍ LO SOLICITE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO PUNTO 10, INCISO a)
404)	2.	II.-DOCUMENTACION TECNICA: INCISO B	DICE B) LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS EQUIPOS, DEBERÁN SER EN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y SOLO EN IDIOMA ESPAÑOL. PREGUNTAMOS: DADO QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE NUESTRAS PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL, INGLÉS O IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN CON LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL PUNTO 1.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA.
405)	3.	II.-DOCUMENTACION TECNICA: INCISO B	DICE B) LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS EQUIPOS, ... PREGUNTAMOS: DADO QUE EN OCASIONES OCUPAMOS PARA REFERENCIAR SOLAMENTE ALGUNAS HOJAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN QUE SUELEN SER DE MÁS DE 400 HOJAS, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN ENTREGAR ÚNICAMENTE COPIAS DE LAS HOJAS, SECCIONES O PARTES QUE UTILICEMOS PARA REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES, ACOMPAÑADAS DE UNA CARTA DONDE	NO SE ACEPTA.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			MANIFESTAMOS QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL Y QUE FORMAN PARTE DEL MANUAL DE OPERACIÓN QUE ENTREGAREMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. SE NOS ACEPTA?	
406)	4.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN NUMERAR LAS ESPECIFICACIONES DADAS PARA ESTA PARTIDA, CON EL FIN DE FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE NUESTRO REFERENCIADO AL PERSONAL QUE EVALÚE LAS PROPUESTAS. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
407)	5.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: MONITOR 10" O MAYOR PREGUNTAMOS: DADO QUE EL DIAGNOSTICO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES EN PANTALLA, CONSIDERAMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON UN MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN, LCD, DE AL MENOS 15 PULGADAS, PARA TENER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN. SE ACEPTA OFERTAR?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
408)	6.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: CON 256 NIVELES DE GRIS, 256 TONOS DE COLOR. PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 16 MILLONES DE TONOS DE COLOR. SE NOS ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DONDE SE MENCIONA MONITOR DE 10" O MAYOR CON 256 NIVELES DE GRIS, 256 TONOS DE COLOR.
409)	7.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: SISTEMA DE MAPEO A COLOR, ANGIO, POWER DOPPLER PREGUNTAMOS: PREGUNTAMOS: LA DENOMINACIÓN "ANGIO" ES PROPIEDAD DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, POR LO QUE LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN REFERENCIARLO COMO "POWER DOPPLER O DOPPLER DE POTENCIA" QUE ES EL EQUIVALENTE AL ANGIO Y COMO GENERALMENTE SE DENOMINA POR LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
410)	8.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR ... PREGUNTAMOS: DADO QUE SOLICITAN IMÁGENES ARMÓNICAS,	ES CORRECTO.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ENTENDEMOS QUE TODOS LOS TRANSDUCTORES QUE SOLICITADOS PARA ESTE EQUIPO, DEBEN MANEJARLAS YA QUE SINO ESTA FUNCIÓN NO TENDRÍA UTILIDAD. ES ESTO CORRECTO?	
411)	9.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: MEDIOS DE CONTRASTE PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE NO DEBEMOS INCLUIR ESTE PROGRAMA YA QUE ESTO ENCARNECE EL EQUIPO Y SOLO ES UTILIZADO EN ESTUDIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, SIN EMBARGO SI SE DEBE DEMOSTRAR EN LOS DISTINTOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE PUEDE UTILIZARLO A FUTURO. ES ESTO CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO.
412)	10.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: ZOOM PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITAN OFERTAR ZOOM EN TIEMPO REAL DE 4 NIVELES Y ZOOM EN IMÁGENES CONGELADA DE 25 NIVELES COMO MÍNIMO. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
413)	11.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE COMO MÍNIMO EL EQUIPO DEBE CONTAR CON 4 PUNTOS FOCALES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRA OFERTAR ESTA CARACTERISTICA COMO OPCION, SIN QUE SEA LIMITANTE NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
414)	12.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: ZOOM PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS EL ZOOM A OFERTAR DEBE SER DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.
415)	13.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: ZOOM PREGUNTAMOS: EN CASO DE QUE SEA NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR COMO MÍNIMO 4 NIVELES DE ZOOM EN TIEMPO REAL Y 32 NIVELES EN IMAGEN CONGELADA. SE NOS ACEPTA?	NO APLICA RESPUESTA.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
416)	14.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA PREGUNTAMOS: PREGUNTAMOS: DADO EL NIVEL DE EQUIPO QUE SOLICITAN, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD "AJUSTE AUTOMÁTICO DE GANANCIA CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN TANTO PARA MODO B COMO PARA DOPPLER, DOS CONTROLES DE GANANCIA GENERAL UNO PARA MODO B/M Y UNO PARA MODO DOPPLER/COLOR Y AJUSTE DE LA CURVA MEDIANTE 7 CONTROLES DESLIZABLES INDEPENDIENTES DE LA GANANCIA GENERAL", QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES
417)	15.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: PROGRAMAS COMPLETOS DE REPORTES Y CÁLCULOS.... PREGUNTAMOS: DE ACUERDO A LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS INCLUIR PROGRAMAS COMPLETOS DE REPORTES Y CÁLCULOS PARA APLICACIONES GENERALES COMO SON ABDOMEN, PEQUEÑAS PARTES, MUSCULO-ESQUELÉTICO, PEDIATRIA, Y ADEMÁS PARA APLICACIONES GINECOLÓGICAS Y OBSTÉTRICAS COMO MÍNIMO. ES ESTO CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTAS CARACTERÍSTICAS, COMO OPCIONALES, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.
418)	16.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: IMPRESORA. VIDEOIMPRESORA ENTENDEMOS QUE DEBEMOS INCLUIR UNA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y UNA VIDEOIMPRESORA COLOR. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO. LA IMPRESORA ES TÉRMICA A COLOR Y LA VIDEOIMPRESORA ES TAMBIÉN A COLOR
419)	17.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... LINEALES DE 13-6 MHZ, 25 MM, PREGUNTAMOS: LA LONGITUD 25 MM QUE SOLICITAN PARA EL TRANSDUCTOR LINEAL, NO ES COMUN EN ESTE TIPO DE TRANSDUCTORES POR LAS APLICACIONES A QUE ESTÁN DESTINADOS, POR LO QUE LES SOLICITAMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR TODAS LAS APLICACIONES SOLICITADAS CON ESTE TIPO DE TRANSDUCTOR, NOS PERMITAN OFERTAR "	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTORES LINEALES DE 13-6 MHZ, 25-MM, CONVEXOS 5-2MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ 11-MM.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			TRANSDUCTOR LINEAL DE 13MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR, CON PISADA DE 50 MM X 8 MM", CON LO QUE SE PODRÁN REALIZAR TODOS LOS CÁLCULOS Y APLICACIONES SOLICITADAS. SE NOS ACEPTA?	
420)	18.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... LINEALES DE 13-6 MHZ, 25 MM, PREGUNTAMOS: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO NEGATIVA, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN PARA CUMPLIR CON ESTA SOLICITUD, "TRANSDUCTOR LINEAL DE 13MHZ O MAYO A 6 MHZ O MENOR, CON PISADA DE 40 MM X 5 MM" CON LO QUE SE PODRÁN REALIZAR TODOS LOS CÁLCULOS Y APLICACIONES SOLICITADAS Y NO SE CIERRA LA PARTICIPACIÓN A OTROS PROVEEDORES. SE NOS ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTORES LINEALES DE 13-6 MHZ, 25-MM, CONVEXOS 5-2MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ 11-MM.
421)	19.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... CONVEXOS DE 5-2 MHZ PREGUNTAMOS: DADO QUE CADA FABRICANTE DE ACUERDO A SU DISEÑO TIENE DIFERENTES RANGOS Y DIMENSIONES PARA LOS TRANSDUCTORES, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTA SOLICITUD, "TRANSDUCTOR CONVEXO DE 5MHZ O MAYOR A 2 MHZ O MENOR", LO QUE NO AFECTA LO SOLICITADO NI LA FUNCIÓN CLÍNICA A QUE ESTÁN DESTINADOS. SE NOS ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTORES LINEALES DE 13-6 MHZ, 25-MM, CONVEXOS 5-2MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ 11-MM
422)	20.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... CONVEXOS DE 5-2 MHZ PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE ESTE TRANSDUCTOR DEBE MANEJAR ARMÓNICAS. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
423)	21.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... INTRACAVITARIOS DE 8-5MHZ, 11 MM PREGUNTAMOS: DADO QUE CADA FABRICANTE DE ACUERDO A SU DISEÑO TIENE DIFERENTES RANGOS Y DIMENSIONES PARA LOS TRANSDUCTORES, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTA SOLICITUD, "TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8MHZ O MAYOR A 5 MHZ O	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE SE REFIERE TRANSDUCTORES INTRACAVITARIOS DE 8-5MHZ, 11 MM.




19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			MENOR, 11MM O MENOR", LO QUE NO AFECTA LO SOLICITADO NI LA FUNCIÓN CLÍNICA A QUE ESTÁN DESTINADOS, DE HECHO AL CONTAR CON UN RADIO MENOR A 11MM LAS MOLESTIAS AL PACIENTE DISMINUYEN. SE NOS ACEPTA?	
424)	22.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... INTRACAVITARIOS DE 8-5MHZ 11 MM PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE ESTE TRANSDUCTOR DEBE MANEJAR ARMÓNICAS PARA CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.
425)	23.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: TRANSDUCTORES ... INTRACAVITARIOS DE 8-5MHZ 11 MM PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE ESTE TRANSDUCTOR DEBE CONTAR CON CAMPO DE VISIÓN DE AL MENOS 140 GRADOS. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL CAMPO DE VISIÓN ES VARIABLE DE ACUERDO A CADA EQUIPO, NO ES UN ESTÁNDAR.
426)	24.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: DISCO ÓPTICO, ÓPTICO MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 30,000 IMÁGENES PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE PARA ALMACENAR ESTA CANTIDAD DE IMÁGENES EL DISCO DURO DEBE SER DE AL MENOS 250 GB. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CAPACIDAD DEL DISCO DEBE SER SUFICIENTE PARA ALMACENAR AL MENOS 30 MIL IMÁGENES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RESOLUCIÓN.
427)	25.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: DISCO ÓPTICO, ÓPTICO MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 30,000 IMÁGENES PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE LAS 30,000 IMÁGENES QUE SOLICITAN ALMACENE EL DISCO DURO, SON LAS MÍNIMAS Y QUE PUEDE ALMACENAR MAYOR CANTIDAD, DADO QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
428)	26.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: CON SALIDAS EXTERNAS S-VIDEO (IN/OUT) O DVD PARA GRABAR O REPRODUCIR RGB O DVI CON SALIDAS A UNA PANTALLA LCD EXTERNA. PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD, EL EQUIPO A	ES CORRECTO.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			OFERTAR DEBE CUMPLIR CON AL MENOS UNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. ES ESTO CORRECTO?	
429)	27.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: CON SALIDAS EXTERNAS S-VIDEO (IN/OUT) O DVD PARA GRABAR O REPRODUCIR RGB O DVI CON SALIDAS A UNA PANTALLA LCD EXTERNA. PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON DVD PARA GRABAR Y QUE LOS ESTUDIOS GRABADOS EN ESTE DVD, DEBEN PODER SER VISUALIZADOS Y POST PROCESADOS EN CUALQUIER COMPUTADORA (PC) SIN QUE SE REQUIERA UNA LICENCIA ADICIONAL. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO NO DEBE CONTAR CON DVD. SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE REFIERE QUE TENDRÁ SALIDAS DE VIDEO COMPUESTO (NTSC/PAL) SALIDA DE AUDIO BOCINAS INTEGRADAS.
	28.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: CON DISCOS ÓPTICOS U ÓPTICO MAGNÉTICO PREGUNTAMOS: DADO QUE LOS DISCOS ÓPTICOS Y ÓPTICO MAGNÉTICOS ESTÁN EN DESUSO PUES LOS CONSUMIBLES SON CAROS Y DIFÍCILES DE CONSEGUIR, LES SOLICITAMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD, NOS PERMITAN OFERTAR UNIDAD DE CD/DVD INTEGRADA PARA ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO DISCO DURO INTERNO. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
430)	29.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: PELÍCULA PARA IMPRESORA PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE SER REFIEREN AL PAPEL QUE UTILIZA LA IMPRESORA O VIDEOIMPRESORA SOLICITADA. ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.
431)	30.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: DONADOR DE COLOR PARA IMPRESORA PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN REFERENCIAR EL TÉRMINO "DONADOR" DE ACUERDO A CADA FABRICANTE DADO QUE EN EL MERCADO TAMBIÉN SE DENOMINA COMO "CARTUCHO", "RIBBON", "CASETE", "LAMINAS DE TINTA" PERO TODOS TIENEN LA MISMA FUNCIÓN. SE NOS ACEPTA?	SE ACEPTA.



19.- T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. (31 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
432)	31.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: BATERÍA INTEGRADA DE TIEMPO DE OPERACIÓN DE 2.5 HORAS PFREGUNTAMOS: DADO QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS PORTÁTILES, LES SOLICITAMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA CARACTERÍSTICA NOS PERMITAN OFERTAR UPS O NO BREAK INTEGRADO AL GABINETE CON RESPALDO DE AL MENOS 240 MINUTOS A CARGA COMPLETA. SE NOS ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE REFIERE CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 CON BATERÍA INTEGRADA DE TIEMPO DE OPERACIÓN DE 2.5 HRS.




20.- TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (12 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
433)	1.	ADMINISTRATIVO	SIENDO UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA PUEDA SUSTITUIR LA FIRMA AUTÓGRAFA, EN CADA UNA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES
434)	2.	ADMINISTRATIVO	SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, PUEDE SER LA FIRMA AUTÓGRAFA DE DIFERENTE REPRESENTANTE LEGAL AL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA ANTERIOR NO FUE NEGATIVA.
435)	3.	ADMINISTRATIVO	ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA NO REQUIERE SER FOLIADA A EXCEPCIÓN DE DE CATÁLOGOS, Y MANUALES, ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES OBLIGATORIO, SIN EMBARGO SE SUGIERE SEA FOLIADA PARA UN MEJOR MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN.
436)	4.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA PORTÁTIL” ... ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA BOMBA DE INFUSIÓN QUE DEBE SER CONTROLADA MEDIANTE MICROPROCESADOR. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
437)	5.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ¿A QUÉ SE REFIERE EL TÉRMINO COMPUTARIZADA ?	NO APLICA, ESTA RELACIONADA CON LA PREGUNTA ANTERIOR.
438)	6.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUMPIR LA INFUSIÓN” ... ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE REQUIERE DE LA INFUSIÓN SECUNDARIA AUTOMÁTICA (PIGGY) DURANTE EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE INFUSIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, NO VERSA EN EL CONTENIDO DE LA CEDULA.
439)	7.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA” ... CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA PARA LOS TRASLADOS QUE PUEDEN ALARGARSE MÁS DE LO PREVISTO EN CONDICIONES IMPREDECIBLES ES NECESARIO ASEGURAR EL USO CONTINUO CON EL MAYOR TIEMPO DE OPERACIÓN POSIBLE. POR LO CUAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA CON FUNCIONAMIENTO DE CA Y BATERÍA INTERNA DE POR LO MENOS 5 HORAS COMO MÍNIMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



20.- TECNOLOGÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (12 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
440)	8.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN”... PARA UN MEJOR MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LA BOMBA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE DE POR LO MENOS CON 15 DIFERENTES TIPOS DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, PARA AVISAR AL USUARIO O AL MÉDICO CUANDO OCURRE UN ERROR CON EL EQUIPO COMO SON: AIRE EN LÍNEA, BAJA DE OCLUSIÓN, BATERÍA BAJA, PUERTA ABIERTA, ERROR FATAL, DESCONEXIÓN DE LA FUENTE ELÉCTRICA DE AC/DC, FIN DEL PROGRAMA, MAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE INFUSIÓN, INFUSIÓN COMPLETA, BATERÍA BAJA, MODO DE BLOQUEO, MODO DE CIERRE, BOMBA SIN ATENCIÓN Y BATERÍA AGOTADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
441)	9.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“PUNSET DE INFUSIÓN PARA ADULTO, PUNSET PARA NIÑO.” ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DEL PUNSET PARA LA INFUSIÓN DE MEDICAMENTO HACIA EL PACIENTE; POR LO CUAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL TÉRMINO SE REFIERE A LAS AGUJAS DE INFUSIÓN.	ES CORRECTO.
442)	10.	PARTIDA 8 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“DE SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN”... SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON LA PREGUNTA ANTERIOR, MENCIONE LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA LAS AGUJAS DE INFUSIÓN, DEBIDO A QUE HAY DIFERENTES TAMAÑOS.	AGUJAS DE INFUSIÓN PEDIÁTRICAS CALIBRE 22, 24, 26 ADULTO CALIBRE; 16, 18, 20.
443)	11.	PARTIDA 19 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“CON OPCIÓN DE CRECIMIENTO AL MENOS A CUATRO CANALES DE PRESIÓN INVASIVA”... ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL MONITOR TENGA LA OPCIÓN DE INCREMENTAR HASTA CUATRO CANALES DE PRESIÓN INVASIVA, Y QUE SOLO SE DEBEN REFERENCIAR EN MANUALES O CATÁLOGOS CONFORME A TECNOLOGÍA ACTUAL Y NO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ DEBE CONTEMPLARLO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
444)	12.	PARTIDA 19 (SIN PUNTO A REFERENCIAR)	...“PESO NO MAYOR A 5.5 KG. INCLUYENDO LAS BATERÍAS”... CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE PARA ESTE MONITOR DE SIGNOS VITALES, CREEMOS QUE NO HAY EN EL MERCADO UN MONITOR QUE, CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS, NO SUPERE UN PESO DE 5.5 KG. CON LAS BATERÍAS INCLUIDAS, SOLICITAMOS A LA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DICE: “PESO NO MAYOR A 5.5KG INCLUYENDO BATERÍAS”.



20.- TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. (12 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR MONITOR CONFIGURADO DE 12.1 PULGADAS CON TECNOLOGIA TFT LCD Y CON PESO DE 6.5KG. (INCLUIDAS LAS BATERIAS), ¿SE ACEPTA?	



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
445)	1.	PARTIDA 10	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
446)	2.	PARTIDA 10	SOLICITAMOS NOS PERMITAN PODER REFERENCIAR EN CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA EN ESPAÑOL DEL PÁRRAFO AL CUAL HACEMOS REFERENCIA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
447)	3.	PARTIDA 10	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS BÁSICAS Y QUE EN CASO DE QUE EXISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPERIORES QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PUEDEN SER PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APELACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APELACIÓN, SIN EMBARGO PUEDEN OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES OPCIONALMENTE, SIN QUE ESTO MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA, SIN SER LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA OTROS LICITANTES Y LO DERIVADO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
448)	4.	PARTIDA 10	DADO EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA EN LAS CONEXIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, SE PROPONE QUE LA CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD SE LLEVE A CABO A TRAVÉS DE MODEM, FAX, LAN Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA OPCIONALMENTE, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y APEGÁNDOSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
449)	5.	PARTIDA 10	EL EQUIPO DEBERÁ MOSTRAR EN PANTALLA UNA GUÍA AL USUARIO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL EQUIPO, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
450)	6.	PARTIDA 10	EL EQUIPO DEBERÁ MOSTRAR EN PANTALLA EL ESTUDIO DE ECG TAL Y COMO SE IMPRIMIRÁ CON EL FIN DE NO REALIZAR IMPRESIONES CON ARTEFACTOS O ELECTRODOS DESCONECTADOS, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
451)	7.	PARTIDA 10	EN LA PANTALLA QUE SOLICITAN EN EL ELECTROCARDIOGRAMA ¿SE DEBERÁ DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES DE ECG SIMULTÁNEAMENTE Y EN TIEMPO REAL, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DE ACUERDO A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES, SE SOLICITA IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN TRES O MÁS CANALES.
452)	8.	PARTIDA 10	EL EQUIPO DEBERÁ OFERTARSE PARA EL INGRESO DE LOS DATOS DEL PACIENTE VIA UN TECLADO TIPO QWERTY Y	NO ES CORRECTO, SE SOLICITA TECLADO ALFANUMÉRICO.



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ADEMÁS REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE INGRESAR LOS DATOS DEL PACIENTE VÍA, LECTOR ÓPTICO Y LECTOR MAGNÉTICO, ESTO ES CORRECTO?	
453)	9.	PARTIDA 10	SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO POR LO MENOS 180 ECG. SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
454)	10.	PARTIDA 10	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE TRANSFERIR EL ESTUDIO DEL ECG DEL PACIENTE EN PDF VÍA USB PARA PODERLO VISUALIZAR EN UNA COMPUTADORA PERSONAL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
455)	11.	PARTIDA 10	PARA ASEGURAR LA PORTABILIDAD DEL ELECTROCARDIOGRAFO, EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER INTEGRADO EL TECLADO, PANTALLA, IMPRESORA TÉRMICA, CARGADOR DE BATERÍA, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
456)	12.	PARTIDA 10	LA BATERÍA RECARGABLE SOLICITADA DEBERÁ TENER UNA CARGA PARA LA IMPRESIÓN DE AL MENOS 30 ESTUDIOS Ó AL MENOS 30 MINUTOS DE REGISTRO CONTINUO, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
457)	13.	PARTIDA 10	EN CABLE DE ECG DEL PACIENTE, DEBERÁN DE INTERCAMBIARSE CADA UNA DE LOS CABLE- ELECTRODOS A FIN DE NO SUSTITUIR EL CABLE COMPLETO POR EL DAÑO DE ALGÚN CABLE- ELECTRODOS, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
458)	14.	PARTIDA 10	SE DEBERÁ MOSTRAR EN CATÁLOGOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR TENGA LA DETECCIÓN RÁPIDA Y PRECISA DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON LA ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
459)	15.	PARTIDA 10	EL EQUIPO DEBE DE CONTAR UN PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE TRAZOS DE ECG PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL USUARIO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
460)	16.	PARTIDA 10	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD INTERPRETATIVA DE 12 DERIVACIONES, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
461)	17.	PARTIDA 10	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR POR LO MENOS DE 6 FORMATOS DIFERENTES SELECCIONABLES POR EL USUARIO DEL INFORME DEL ECG, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA.
462)	18.	PARTIDA 10	LA PANTALLA INTEGRADA AL CUERPO DEL ELECTROCARDIOGRAFO DEBERÁ DE SER DE POR LO MENOS 10" TOUCH LO CUAL FACILITA AL USUARIO EL ACCESO A LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
463)	19.	PARTIDA 10	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 6,000 MUESTRAS POR SEGUNDO POR CADA ELECTRODO Y CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL DE 24 BITS, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
464)	20.	PARTIDA 10	SOLICITAMOS QUE LA CAPACIDAD A CONECTAR UN MONITOR EXTERNO SEA OPCIONAL EN EL ENTENDIDO DE OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA DE 10" QUE MUESTRE 12 DERIVACIONES EN TIEMPO REAL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE DE PODER CONECTAR CON UN MONITOR EXTERNO.
465)	21.	PARTIDA 11	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
466)	22.	PARTIDA 11	SOLICITAMOS NOS PERMITAN PODER REFERENCIAR EN CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA EN ESPAÑOL DEL PÁRRAFO AL CUAL HACEMOS REFERENCIA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
467)	23.	PARTIDA 11	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS BÁSICAS Y QUE EN CASO DE QUE EXISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPERIORES QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PUEDEN SER PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO SE PUEDEN OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES OPCIONALMENTE, SIN QUE ESTO MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA, SIN SER LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA OTROS LICITANTES Y DE LO QUE SE DERIVE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
468)	24.	PARTIDA 11	PROPONEMOS QUE DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA LO PERMITE PARA VARIAS MARCAS, QUE LA TECNOLOGÍA INCLUIDA EN EL EQUIPO DE DESFIBRILACIÓN SEA BIFÁSICA DE BAJA ENERGÍA, YA QUE DISMINUYE LA DISFUNCIÓN DEL MIOCARDIO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
469)	25.	PARTIDA 11	¿DEBEMOS ENTENDER QUE DEBEMOS REFERENCIAR UN	SI ES CORRECTO.



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			GRÁFICOS DE ECG SELECCIONABLE DE ENTRE SIETE DERIVACIONES Y EL VALOR NUMÉRICO DE SPO2, ESTO ES CORRECTO?	
470)	26.	PARTIDA 11	EL DESFIBRILADOR DEBERÁ CONTAR UN UNA PERILLA PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE ENERGÍAS, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, YA QUE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO SE SOLICITA NINGÚN TIPO DETERMINADO DE MECANISMO PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE ENERGÍA.
471)	27.	PARTIDA 11	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON AUTO TEST DEL SISTEMA PARA COMPROBAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE USO, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
472)	28.	PARTIDA 11	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ MOSTRAR EN LA PANTALLA DEL DESFIBRILADOR UN MENSAJE DE ELECTRODO DESCONECTADO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ INCLUIR ALGUN INDICADOR DE DESCONEXION DEL PACIENTE.
473)	29.	PARTIDA 11	EN EL ENTENDIDO QUE SOLICITAN UN EQUIPO BIFÁSICO ¿DEBEMOS ENTENDER QUE HABLAMOS DE UN EQUIPO DE BAJA ENERGÍA Y NO DEBERÁ SUPERAR LOS 200 JOULES, ¿ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO DE ENERGÍA BIFÁSICA SELECCIONABLES DE 2 A 200 JOULES.
474)	30.	PARTIDA 11	EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE MONITORIZACIÓN DE POR LO MENOS 90 MINUTOS DE ECG O 50 DESCARGAS A 200 JOULES CON BATERÍA TOTALMENTE CARGADA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL EQUIPO DEBE ASEGURAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES Ó 4 HRS DE MONITOREO CONTINUO. DE ECG. Y CON DESCARGAS DE 2 A 200 JOULES O MAYOR.
475)	31.	PARTIDA 11	¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL REGISTRADOR DEBERÁ REGISTRAR AL MENOS, LOS VALORES NUMÉRICOS DE FC, SPO2, ONDA DE ECG, FECHA, HORA, ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
476)	32.	PARTIDA 11	YA QUE EN UNA FIBRILACIÓN VENTRICULAR EL TIEMPO ES UN FACTOR IMPORTANTE PROPONEMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA MÁXIMA DE 200 JOULES, SEA NO MAYOR DE 3 SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
477)	33.	PARTIDA 11	EL REGISTRADOR DEBERÁ DE IMPRIMIR EL FÁRMACO QUE SE ADMINISTRA AL PACIENTE PARA AL MENOS EPINEFRINA, ATROPINA, LIDOCAINA, ¿ESTO ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO.
478)	34.	PARTIDA 11	DEBEMOS REFERENCIAR EL VALOR NUMÉRICO DE LA SPO2 COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO, ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTO.



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
479)	35.	PARTIDA 11	DEBEMOS REFERENCIAR MARCAPASOS EXTERNO COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO. ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
480)	36.	PARTIDA 15	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
481)	37.	PARTIDA 15	SOLICITAMOS NOS PERMITAN PODER REFERENCIAR EN CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA EN ESPAÑOL DEL PÁRRAFO AL CUAL HACEMOS REFERENCIA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
482)	38.	PARTIDA 15	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS BÁSICAS Y QUE EN CASO DE QUE EXISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPERIORES QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PUEDEN SER PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO DE LO QUE SE DERIVE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
483)	39.	PARTIDA 15	CON EL FIN DE MEJORAR EL ÁNGULO DE VISIÓN PARA LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS Y DE LOS MENSAJES DE ALARMA, EL EQUIPO DEBERÁ TENER UNA PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS 6" SENSIBLE AL TACTO, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
484)	40.	PARTIDA 15	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRO RANGO DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DE FRECUENCIA CARDÍACA FETAL EN EL RANGO DE 50 A 240 O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.
485)	41.	PARTIDA 15	EL EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE AÑADIR NOTAS CONFIGURABLES POR EL USUARIO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
486)	42.	PARTIDA 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UN SUBWOOFER INTEGRADO AL EQUIPO EL CUAL PERMITIRÁ ESCUCHAR CON MAYOR CLARIDAD LA FCF Y FCM, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE TENDRÁ QUE SUJETAR A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
487)	43.	PARTIDA 15	EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ALARMAS DE PACIENTE AUDIBLE Y VISIBLE CODIFICADO POR COLORES PARA INDICAR LA CLASE DE ALARMA, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
488)	44.	PARTIDA 15	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UNA SALIDA DE VIDEO (VGS), ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE NO SE REFIERE DICHA OPCIÓN.
489)	45.	PARTIDA 15	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UNA INTERFASE PARA CONEXIÓN DE RATÓN Y TECLADO, ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE NO SE REFIERE DICHA OPCIÓN.
490)	46.	PARTIDA 19	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
491)	47.	PARTIDA 19	SOLICITAMOS NOS PERMITAN PODER REFERENCIAR EN CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA EN ESPAÑOL DEL PÁRRAFO AL CUAL HACEMOS REFERENCIA, SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA.
492)	48.	PARTIDA 19	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS BÁSICAS Y QUE EN CASO DE QUE EXISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPERIORES QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PUEDEN SER PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APECIACIÓN, SIN EMBARGO SE PUEDEN OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES OPCIONALMENTE, SIN QUE ESTO MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA, SIN SER LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA OTROS LICITANTES Y LO DERIVADO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
493)	49.	PARTIDA 19	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER PUERTO DE SINCRÓNICA CON DESFIBRILADOR, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
494)	50.	PARTIDA 19	EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE TENER LA FUNCIÓN DE CONGELAR LAS ONDAS FISIOLÓGICAS PARA PODER REVISAR AL	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ CONSIDERARSE EN SU OFERTA SIEMPRE Y CUANDO ARROJE LAS 12



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			MENOS 20 SEGUNDOS DE LA CURVA, ES ESTO CORRECTO?	DERIVACIONES.
495)	51.	PARTIDA 19	EL MONITOR A OFERTAR DEBERÁ DE COLOCAR LAS ALARMAS EN PAUSA EN PERIODOS SELECCIONABLE POR EL USUARIO PARA UNO, DOS, TRES, CINCO Y 10 MINUTOS, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE EL CONTENIDO DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
496)	52.	PARTIDA 19	¿DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO QUE SE DESCRIBE PROPONEMOS QUE LA PANTALLA DESPLIEGUE COMO MÍNIMO 6 CURVAS FISIOLÓGICAS LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIÓN DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE SE SOLICITA PARA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 8 CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS E INFORMACIÓN NUMÉRICA.
497)	53.	PARTIDA 19	EL EQUIPO DEBERÁ TENER SOFTWARE PARA LA MEDICIÓN DE SPO2 PARA PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN ADEMÁS DE MOSTRAR EL VALOR NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SOLICITA, TENDENCIAS DE OXICARDIORESPIROGRAMA, TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HORAS.
498)	54.	PARTIDA 19	¿EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR ANÁLISIS DE ARRITMIAS MULTIDERIVACIÓN PARA AL MENOS 20 ARRITMIAS DIFERENTES, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DICE: "CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST DE AL MENOS 13 TIPOS DE ARRITMIAS"
499)	55.	PARTIDA 19	¿DEBEMOS CONSIDERAR DENTRO DEL ANÁLISIS DE ARRITMIAS EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL SEGMENTO QT Y QTC, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE: "CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST".
500)	56.	PARTIDA 19	¿DEBIDO A QUE DESCRIBEN UN MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO, SE DEBERÁ DESPLEGAR EN PANTALLA LAS 12 DERIVACIONES DE ECG CON UN CABLE DE 5 Ó 6 ELECTRODOS, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, PODRÁ OFERTARSE COMO OPCIÓN SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE ARROJE LAS 12 DERIVACIONES.
501)	57.	PARTIDA 19	EL MONITOREO DEL SEGMENTO ST DEBERÁ SER PARA LAS 12 DERIVACIONES, CON PRESENTACIÓN EN UN PLANO CIRCULAR MULTIEJE, PARA LA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SEGMENTO ST, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.
502)	58.	PARTIDA 19	¿LOS LÍMITES DE ALARMA AUTOMÁTICO SON DE ACUERDO A LOS SIGNOS VITALES DEL PACIENTE, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.
503)	59.	PARTIDA 19	EL MONITOR A OFERTAR DEBERÁ TENER UN MODO DE FUNCIONAMIENTO DONDE SIMULA TODAS LAS MEDICIONES FISIOLÓGICAS DE ACUERDO A LOS MÓDULOS INSERTADOS SIN LA NECESIDAD DE SIMULADORES EXTERNOS PARA ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DEL EQUIPO, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
504)	60.	PARTIDA 19	DEBERÁ DESPLEGAR EL SITIO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA PARA AL MENOS LOS SIGUIENTE SITIOS TEMP PIEL, TEMP. NASAL, TEMP RECTAL, TEMP ESOFAGICA, TEMP TIMPANICA, TEMP CENTRAL, TEMP ARTERIAL, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS; FUNCIÓN PARA ETIQUETAR SITIO DE MEDICIÓN; AXILAR, PIEL, ESÓFAGO, RECTAL, TÍMPANO AL MENOS.
505)	61.	PARTIDA 19	¿SE DEBERÁ MOSTRAR QUE EL MONITOR CALCULA Y MUESTRA EN PANTALLA LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE LOS DOS CANALES DE TEMPERATURA QUE SOLICITAN, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERISTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
506)	62.	PARTIDA 19	DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ TENER SOFTWARE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES NEONATOS INCLUYENDO LA REVISIÓN DE EVENTOS NEONATALES QUE CONSISTE EN QUE EL EQUIPO GUARDE DE FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA EL SUCESOS GRAFICA AL ALARMAR DE CUALQUIER SITUACIÓN DE BRADICARDIA, APNEA Y DESATURACIÓN DE OXÍGENO, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, NO SE RELACIONA CON LA PREGUNTA ANTERIOR
507)	63.	PARTIDA 25	PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE IMAGEN Y OTRAS FUNCIONES DE MENÚS EN PANTALLA, RECOMENDAMOS QUE EL MONITOR SOLICITADO SEA DE 17" O MAYOR. ¿SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES?	NO SE ACEPTA, EL EQUIPO SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE SE REFIERE MONITOR DE 10" O MAYOR
508)	64.	PARTIDA 25	UNA PALETA DE 256 COLORES CORRESPONDE A UNA IMAGEN DE 24 BITS POR PIXEL Y ADEMÁS PERMITE POCO MÁS DE 16 MILLONES DE COLORES. DE ACUERDO CON LA EXPLICACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 256 NIVELES DE GRIS Y PALETA DE 256 COLORES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO SE UBIQUE DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DE 256 NIVELES DE GRIS Y 256 TONOS DE COLOR.
509)	65.	PARTIDA 25	EL MODO B CORRESPONDE A UNA IMAGEN DE DOS DIMENSIONES. DE ACUERDO CON ESTA EXPLICACIÓN SOLICITAMOS PERMITAN REFERENCIAR MODO B COMO MODO 2D. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DICE MODOS: B, M/B, M, RANGO DINAMICO DEL SISTEMA EN 160 Db.




21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
510)	66.	PARTIDA 25	ENTENDEMOS QUE EL RANGO DINÁMICO DE ESTE EQUIPO DEBERÁ SER MAYOR A 210 DB. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, EL RANGO ESTABLECIDO EN LA CEDULA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES, REFIERE: "RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN 160 DB", POR LO QUE DEBERÁN APEGARSE A ESTE VALOR.
511)	67.	PARTIDA 25	LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR AL MENOS 9200 CANALES DIGITALES CON PROCESAMIENTO PARALELO MULTI-LÍNEAS PERMITIENDO UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON EXCELENTE RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE NO SE REFIERE DICHA OPCIÓN.
512)	68.	PARTIDA 25	EL EQUIPO DEBERÁ TENER CAPACIDAD DE HASTA 8 PUNTOS FOCALES. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN DONDE SE REFIERE: SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES.
513)	69.	PARTIDA 25	EL AJUSTE DE LA CURVA DE GANANCIA DEBERÁ CONTAR CON OCHO CONTROLES DESLIZABLES DE GANANCIA TGC. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR ESTE TIPO DE CARACTERÍSTICAS EN FORMA OPCIONAL, SIN QUE SEA LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
514)	70.	PARTIDA 25	FAVOR DE INDICAR QUE TIPO DE IMPRESORA REQUIEREN. COLOR O BLANCO Y NEGRO TÉRMICAS.	TÉRMICA A COLOR
515)	71.	PARTIDA 25	EL TRANSDUCTOR LINEAL PODRÁ SER CON RANGO DE FRECUENCIA DESDE 3 MHZ HASTA 12 MHZ O MAYOR CON IMAGEN TRAPEZOIDAL PARA ESTUDIOS VASCULARES, SUPERFICIALES, MUSCULO ESQUELÉTICO Y PARTES PEQUEÑAS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA; FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR LINEAL DE 13-6MHZ, 2-5MM
516)	72.	PARTIDA 25	RECOMENDAMOS QUE EL DISCO DURO DEL EQUIPO SEA DE 250 GB O MAYOR PARA UNA ADECUADA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. ¿SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES?	NO SE ACEPTA, LA CAPACIDAD DEBE SER SUFICIENTE PARA ALMACENAR 30 MIL IMÁGENES; FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA: DISCO ÓPTICO, ÓPTICO MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 30 000 IMÁGENES.




21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
517)	73.	PARTIDA 25	ACTUALMENTE LOS DISCOS ÓPTICOS Y ÓPTICOS MAGNÉTICOS ESTÁN DESCONTINUADOS Y OBSOLETOS. RECOMENDAMOS QUE LOS LICITANTES OFERTEMOS UN EQUIPO QUE TENGA INCORPORADO UN DRIVE CD/DVD PARA GRABAR LOS ESTUDIOS EN CD-R O DVD EN FORMATOS JPG, AVI O BMP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
518)	74.	6. Documentación administrativa y técnica que deberán de presentar quienes desean participar en la licitación II. Documentación Técnica Inciso a)	SOLICITAMOS PODER ASIGNAR UNA SECUENCIA NUMÉRICA PARA CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES DE CADA PARTIDA DEL ANEXO NUMERO 3 (TRES), PARA EL RESPECTIVO REFERENCIADO TANTO EN NUESTROS CATÁLOGOS TÉCNICOS COMO EN LOS MANUALES; Y ASÍ TENER UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN EN NUESTRAS PROPUESTAS TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
519)	75.	6. Documentación administrativa y técnica que deberán de presentar quienes desean participar en la licitación II. Documentación Técnica Inciso b)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EN NUESTRA PROPUESTA, SOLO POR MOTIVOS DE REFERENCIACIÓN, ÚNICAMENTE LAS HOJAS DONDE SE MARQUE LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA, COMPROMETIÉndonos A ENTREGAR EL MANUAL COMPLETO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
520)	76.	ANEXO NUMERO 3 (TRES)	DICE: LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIOR AL FALLO, EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES Y HOSPITALES RURALES. PREGUNTA: ¿NOS PODRÁN FACILITAR LOS DOMICILIOS Y TELÉFONOS DE LOS HOSPITALES RURALES A DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS BIENES ADJUDICADOS? ESTO DEBIDO A QUE EN EL ANEXO NUMERO 5 (CINCO) SOLAMENTE APARECEN LOS DATOS DE LOS ALMACENES DELEGACIONALES	ADJUNTAR DIRECTORIO DE HOSPITALES.
521)	77.	2.2 CALIDAD Y 2.3 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS PRESENTAR SOLO PORTADA, CONTRAPORTADA Y LA HOJA EN DONDE SE ESTE REFERENCIADO EL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE SE RELACIONEN LOS ANEXOS QUE COMPRENDE EL REGISTRO SANITARIO Y DONDE SE COMPROMETE A PRESENTAR AL DIA SIGUIENTE DEQUE LA CONVOCANTE LO SOLICITE LOS ANEXOS REFERENCIADOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA SU REVISIÓN Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO PUNTO 10, INCISO a).



21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
522)	78.	PUNTO 6 I. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA INCISO E)	PREGUNTA: ESTE ANEXO SOLO APLICARÁ PARA LOS CONSUMIBLES QUE AUN NO ESTÁN DADOS DE ALTA EN CUADRO BÁSICO ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO.
523)	79.	PUNTO 6 I. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA INCISO E)	PREGUNTA: DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLO DEBEREMOS INCLUIR CARTA DONDE MANIFESTEMOS QUE LOS CONSUMIBLES QUE REQUIERE EL EQUIPO, YA FORMAN PARTE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO.
524)	80.	PUNTO 2 DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD INCISO G) ACCESORIOS	PREGUNTA: ESTE ANEXO SOLO APLICARÁ PARA LOS ACCESORIOS QUE AUN NO ESTÁN DADOS DE ALTA EN CUADRO BÁSICO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
525)	81.	PUNTO 2 DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD INCISO G) ACCESORIOS	PREGUNTA: DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLO DEBEREMOS INCLUIR CARTA DONDE MANIFESTEMOS QUE LOS ACCESORIOS QUE REQUIERE EL EQUIPO, YA FORMAN PARTE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
526)	82.	PUNTO DE LAS BASES DICE: FIRMADA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.	DEBIDO A QUE ES UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS PODAMOS PRESENTARLAS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE EMPLEARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO. LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LOS CUALES PRODUCIRÁN EL MISMO EFECTO QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y EN CONSECUENCIA TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO, ES DECIR, PRESENTARLAS SIN LA FIRMA AUTOGRAFA, YA QUE EN CASO DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA,	SI ES CORRECTO, SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES.




21.- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. (83 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			¿ES CORRECTO Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LAS PROPUESTAS SIN LA FIRMA COMO SE SOLICITA?	
527)	83.	PUNTO DE LAS BASES DICE: FIRMADA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.	PREGUNTA: DEBIDO A QUE ES UNA LICITACIÓN ELECTRONICA FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBERA FIRMAR ELECTRONICAMENTE (FIRMA ELECTRONICA AVANZADA EMITIDA POR EL SAT) CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ANTES DE SUBIRLOS AL COMPRANET 5.0?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. SIN EMBARGO, EN LAS CARTAS SOLICITADAS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE DEBERÁ ENVIARLAS ESCANEADAS Y FIRMADAS POR AMBAS PARTES.



CONSOLIDADO PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-019GYR040-T91-2012
(19 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

1.- DICIPIA, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
528)	1.	1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN	SOLICITAN: LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTOGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA PLATAFORMA DE ESTA LICITACIÓN A SIDO ESTABLECIDA PARA REQUERIR LA FIRMA ELECTRÓNICA O SOLO SE SUBIRAN LAS PROPUESTAS A COMPRANET FIRMADAS LAS PROPUESTAS Y ESCANEADAS.	SE INFORMA QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE REQUIERE DE FIRMA ELECTRÓNICA.
529)	2.	1.1 IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.	SOLICITAN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEL FABRICANTE, EN CASO DE VENIR EN INGLÉS, DEBERÁ DE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, Y EN CASO DE VENIR EN UN IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS, LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, DEBERÁ REALIZARSE POR UN PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD LOS FABRICANTES PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN A TRAVEZ DE MEDIOS ELECTRONICOS SE ACEPTE LA ENTREGA DE IMPRESIÓN A COLOR DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y HOJAS DE MANUALES Y TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ACOMPAÑADOS CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL Y LA TRADUCCIÓN ES SIMPLE FIEL A LA ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBIENDO ACOMPAÑAR SU PROPUESTA DE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
530)	3.	2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. F. CONSUMIBLES Y G. ACCESORIOS.	SOLICITAN EN EL CASO DE QUE LOS CONSUMIBLES QUE EL EQUIPO REQUIERA PARA SU OPERACIÓN, NO ESTÉN INCLUIDOS EN LOS CUADROS BÁSICOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES, EL LICITANTE DEBERÁ INDICARLO EN EL ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE) DE ESTA CONVOCATORIA, AL QUE TAMBIÉN SE	SE ACEPTA.



1.- DICIPA, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			INTEGRA UN FORMATO CON SU RESPECTIVO INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ REQUISITAR EL LICITANTE PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN AL "CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS" CORRESPONDIENTE Y EN EL CASO DE QUE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO MÉDICO NO ESTÉN INCLUIDOS EN LOS CUADROS BÁSICOS INSTITUCIONALES, EL LICITANTE DEBERÁ INDICARLO EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) DE ESTAS BASES, DEL CUAL SE INTEGRA UN FORMATO CON SU RESPECTIVO INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ REQUISITAR EL LICITANTE PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN AL "CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS" CORRESPONDIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA EL CASO DE QUE NO SE CUENTE CON CONSUMIBLES O ACCESORIOS QUE NO ESTEN EN EL "CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS" CORRESPONDIENTE SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE ACCESORIOS O CONSUMIBLES QUE FALTEN INCLUIR AL "CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS" CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?	
531)	4.	2.2 CALIDAD. PARA BIENES NACIONALES Y PARA BIENES INTERNACIONALES.	SOLICITAN: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FIEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE SE ENTREGUE SOLAMENTE ANVERSO Y REVERSO DE REGISTRO SANITARIO SIN LOS ANEXOS DERIVADO DE QUE EXISTEN MUCHOS REGISTROS QUE CUENTAN CON MAS DE 100 HOJAS DE ANEXOS LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO ENTREGAR INFORMACIÓN INECESARIA PARA LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE SE RELACIONEN LOS ANEXOS QUE COMPRENDE EL REGISTRO SANITARIO Y DONDE SE COMPROMETE A PRESENTAR AL DÍA SIGUIENTE DEQUE LA CONVOCANTE LO SOLICITE LOS ANEXOS REFERENCIADOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA SU REVISIÓN Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO PUNTO 10, INCISO a)
532)	5.	2.2 CALIDAD. PARA BIENES NACIONALES Y PARA BIENES INTERNACIONALES.	SOLICITAN EN EL CASO DE LOS ARTÍCULOS QUE ESTÁN INTEGRADOS POR VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS O CONSUMIBLES, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CALIDAD, PARA CADA UNO DE ELLOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR SOLO LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD DEL EQUIPO PRINCIPAL	SE ACEPTA.



1.- DICIPA, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			DERIVADO DE QUE MUCHOS DE LOS ACCESORIO Y/O CONSUMIBLES SON DE USO COMÚN Y NO REQUIEREN DE LOS MISMOS ¿SE ACEPTA?	
533)	6.	I.-DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.
534)	7.	I.-DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO H	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVEZ DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.
535)	8.	I.-DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO I	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVEZ DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.
536)	9.	II.-DOCUMENTACIÓN TECNICA INCISO B	SOLICITAN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS EQUIPOS, DEBERÁN SER EN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y SÓLO EN IDIOMA ESPAÑOL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD LOS FABRICANTES PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS SE ACEPTE LA ENTREGA DE IMPRESIÓN A COLOR DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y HOJAS DE MANUALES EN IDIOMA DE ORIGEN CON TRADUCCIÓN	SE ACEPTA.



1.- DICIPA, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			SIMPLE AL ESPAÑOL ACOMPAÑADOS CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL Y LA TRADUCCIÓN ES SIMPLE FIEL A LA ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	
537)	10.	1.1 IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN	DEBIDO A QUE ALGUNOS FABRICANTES MANEJAN ESTA INFORMACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA SE PUEDA PRESENTAR IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS TÉCNICOS Y FOLLETOS, HOJAS DE MANUALES Y CARTA BAJO PROTESTA DEL LICITANTE EN DONDE MANIFESTEMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS COPIAS PRESENTADAS SON FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL??	SI SE ACEPTA.
538)	11.	1.1 IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN	SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
539)	12.	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS BÁSICAS Y QUE EN CASO DE QUE EXISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPERIORES QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PUEDEN SER PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO SE PUEDEN OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES OPCIONALMENTE, SIN QUE ESTO MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA, Y SIN SER LIMITATIVO O CONDICIONANTE PARA OTROS LICITANTES Y DE LO QUE SE DERIVE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
540)	13.	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD PARTIDA 11	REQUIEREN MONITOR CON PANTALLA LCD A COLOR DE AL MENOS 8" Y DESPLIEGUE DE 4 CURVAS. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ APEGAR A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DONDE SE ESPECIFICA CON PANTALLA LCD ELECTROLUMINISCENTE. DE 5 PULGADAS O MAYOR. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO DIGITAL.
541)	14.	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD PARTIDA 11	SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON CAPACIDAD PARA GUARDAR REGISTROS DE ECG DE 12 DERIVACIONES.?	NO SE ACEPTA, YA QUE NO SE DESCRIBEN LAS OTRAS VARIABLES EN TIEMPO Y NUMERO DE SUCESOS QUE SE SOLICITAN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
542)	15.	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD PARTIDA 11	PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS ES IMPORTANTE QUE CUENTE CON MARCADOR DE ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA RCA COMO LA ADMINISTRACIÓN DE ALGÚN FÁRMACO, ACCESO INTRAVENOSO CON IMPRESIÓN DE ECG. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE NO ES UNA CARACTERÍSTICA QUE SE SOLICITE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.
543)	16.	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y	NECESITAN CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN PNI, PRESIÓN INVASIVA, TEMPERATURA, DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES EN	NO ES CORRECTO.



1.- DICIPA, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		CANTIDAD PARTIDA 11	PANTALLA. ES CORRECTO?	YA QUE NO ES UNA CARACTERISTICA QUE SE SOLICITE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN.





2.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
544)	1.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA TENER LA CAPACIDAD DE ATENDER A UN MAYOR NÚMERO DE PACIENTES AL CUBRIR DIFERENTES TIPOS DE CARDIOPATÍAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA OPCIÓN DE MARCAPASOS TRANSICUTÁNEO DEL DESFIBRILADOR SOLICITADO SE OBLIGATORIO OFERTARLA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO, SIN EMBARGO SI DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR SER CAPACIDAD A FUTURO.
545)	2.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA PERMITIR UNA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, Y DEBIDO A QUE SE REQUIEREN VOLUMENES BAJOS PARA LA BOLSA DE REANIMACIÓN NEONATAL, SE SOLICITA PODER OFERTAR UNA BOLSA CON VOLUMEN DE 280 ML Y RESERVORIO DE 600 ML. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ SER BOLSA TAMAÑO NEONATAL DE 300 A 500 ML. CON RESERVORIO DE OXIGENO DE 600 ML.
546)	3.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE ENTIENDE QUE EL "ACABADO ANTIRREFLEJANTE" SOLICITADO PARA LAS HOJAS DE LARINGOSCOPIO, ES PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO ¿ES CORRECTA LA Apreciación?	NO ES CORRECTA SU Apreciación.
547)	4.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE ENTIENDE QUE LA BATERÍA PARA EL LARINGOSCOPIO NO DEBE SER RECARGABLE, PUDIENDO SER UNA BATERÍA TIPO C. ¿ES CORRECTA LA Apreciación? EN CASO DE NO SER CORRECTA, FAVOR DE ACLARAR SI REQUIEREN MANGO RECARGABLE CON CARGADOR.	NO ES CORRECTA SU Apreciación, NO ES OBLIGATORIO EL MANGO RECARGABLE; SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIEMPRE Y CUANDO SEA BATERÍA RECARGABLE DE ION LITIO INTEGRADA AL EQUIPO Y DIRECTA A CORRIENTE. SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA.
548)	5.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR UN RANGO DE +- 15% EN EL PESO DEL DESFIBRILADOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DE 5 KGRS.
549)	6.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	EN CASO DE NO ACEPTARSE LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN DESFIBRILADOR CON PESO DE 5.58 KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DE 5 KGRS.
550)	7.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	EN CASO DE NO ACEPTARSE LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN DESFIBRILADOR CON PESO DE 5.23 KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DE 5 KGRS.



2.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
551)	8.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE ENTIENDE QUE LA PANTALLA DEL DESFIBRILADOR DEBE SER A COLOR. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO LA PUEDE OFERTAR DE FORMA OPCIONAL SIN SER CONDICIONANTE NI LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
552)	9.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON TIEMPO DE CARGA MENOR A 5 SEGUNDOS PARA 200 JOULES BIFÁSICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CON UN TIEMPO DE CARGA DE NO MAS DE 4 SEGUNDOS.
553)	10.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	LA CONVOCANTE SOLICITA UN EQUIPO CON INDICADORES DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE Y CARGA DE LA BATERÍA. SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON MENSAJE Y ALARMA DE DERIVACIONES DESCONECTADAS Y CON ALARMA Y MENSAJE DE BATERÍA BAJA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA.
554)	11.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	LA CONVOCANTE SOLICITA UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS Y 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS O MAYOR CON IMPRESIÓN DE FECHA Y HORA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 100 INFORMES DE FORMA DE ONDA (EL DOBLE DE LO SOLICITADO) CON CAPACIDAD DE AGREGAR DIVERSOS SUCESOS/EVENTOS COMO RCP, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, INTUBACIÓN, ETC. ADEMÁS LOS REPORTES DE SUCESOS SE IMPRIMEN CON FECHA, HORA E INFORMACIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, DONDE ESPECIFICA 300 SUCESOS Y 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS. O MAYOR CON IMPRESION DE FECHA Y HORA.
555)	12.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON SELECTOR DE ENERGÍA DE 2 A 360 JOULES BIFÁSICOS EN 24 PASOS (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 Y 360). LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A LAS GUÍAS 2010 DE LA AHA NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE QUE LAS ENERGÍAS SUPERIORES A 200 JOULES BIFÁSICOS (INCLUYENDO 360 J BIFÁSICOS) CAUSEN UN DAÑO MAYOR AL TEJIDO CARDIACO QUE LOS 200 JOULES BIFÁSICOS, Y EN CAMBIO PUEDEN SER UTILIZADOS CUANDO BAJAS ENERGÍAS COMO 150 J O 200 JOULES BIFÁSICOS NO SON SUFICIENTES PARA TERMINAR CON UNA FIBRILACIÓN VENTRICULAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION, SIEMPRE Y CUANDO INCLUYA EL MODO SEMIAUTOMÁTICO(AED) CON ENERGÍA FIJA 150 JOULES, CON CHOQUES HASTA 4 SERIES ASISTIDO POR MENSAJES, VOZ Y GRAFICOS EN ESPAÑOL, PARA DESFIBRINACIÓN Y CARDIOVERSION, Y SIN SER LIMITATIVO, NI CONDICIONANTE A LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA.
556)	13.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO	PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON MODO DEA CON DOS AJUSTES PRINCIPALES: BAJA ENERGÍA (CON VALORES PREDETERMINADOS COMENZANDO EN 150	NO SE ACEPTA, YA QUE NO SE DESCRIBE SI CUMPLE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN LA CEDULA: CON DESFIBRILACION



2.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		OPCIONAL	JOULES) Y ENERGÍA COMPLETA (PROPORCIONA VALORES DE ENERGÍA DE HASTA 360 JOULES), ASISTIDO POR MENSAJES DE VOZ, GRÁFICOS Y TEXTOS EN ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	MANUAL, CON SELECTOR EN 12 PASOS CON ESCALA DE 2,3,5,7,10,20,30,50 70, 100,150 Y 200 JOULES Y SEMIAUTOMÁTICO (AED), CON ENERGÍA FIJA DE 150 JOULES CON CHOQUES HASTA DE 4 SERIES ASISTIDO POR MENSAJES DE VOZ Y GRÁFICO EN ESPAÑOL PARA DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION.
557)	14.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	LA CONVOCANTE SOLICITA "INDICADOR DE CONTACTO EN PANTALLA ENTRE LA PALETA Y EL PACIENTE EN CÓDIGO DE COLOR". EL INDICADOR DE NIVEL DE CONTACTO ENTRA LAS PALETAS Y EL PACIENTE SIRVE PARA CONOCER QUE LA IMPEDANCIA DE CONTACTO SEA LA ÓPTIMA PARA LA DESCARGA EN EL TÓRAX DEL PACIENTE. SIN EMBARGO, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ESTE CAMPO INCLUYEN UN MEDIDOR DE IMPEDANCIA DEL TORAX DEL PACIENTE, ESTO ES, DEL CONTACTO ENTRE LAS PALAS Y EL PACIENTE, NO VISIBLE, QUE PERMITE AJUSTAR EL VALOR DE LA CORRIENTE A SUMINISTRAR AL MISMO, POR LO QUE SIEMPRE SE PROPORCIONARÁ LA CORRIENTE ÓPTIMA PARA CADA PACIENTE DE ACUERDO A LA ENERGÍA SELECCIONADA PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ADAPTAR LA CORRIENTE A SUMINISTRAR AL PACIENTE AJUSTANDO EL VOLTAJE Y/O LA DURACIÓN DEL PULSO DE DESFIBRILACIÓN CON BASE EN LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE. ESTE ES UN SISTEMA MÁS MODERNO Y EFICIENTE QUE EL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
558)	15.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PREGUNTA ANTERIOR, Y PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA QUE AJUSTA LA DURACIÓN, CORRIENTE Y EL VOLTAJE DE LA FORMA DE ONDA DE LA DESCARGA SEGÚN EL NIVEL DE IMPEDANCIA DEL PACIENTE. SI LOS ELECTRODOS DE TERAPIA O LAS PALAS MIDEN UNA IMPEDANCIA IGUAL O MENOR A 15 OHMS, EL EQUIPO PRESENTA UN MENSAJE EN PANTALLA DE "BAJA IMPEDANCIA-RECARGANDO" Y SE RECARGA AUTOMÁTICAMENTE A UN NIVEL DE ENERGÍA MENOR. ADICIONALMENTE, CUENTA CON UN SISTEMA QUE MIDE LA IMPEDANCIA TRANSTORÁCICA DEL PACIENTE POR MEDIO DE LOS ELECTRODOS DE TERAPIA, Y SI LA IMPEDANCIA ES MAYOR QUE UN LÍMITE MÁXIMO, EL EQUIPO SEÑALA QUE LOS ELECTRODOS NO TIENEN SUFICIENTE CONTACTO CON EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE NI LIMITATIVO, PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIN MODIFICAR LA CEDULA.
559)	16.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON	SE ENTIENDE QUE NO ES OBLIGATORIO OFERTAR PALAS PARA DESFIBRILACIÓN INTERNA, SIN EMBARGO EL EQUIPO DEBE PODER SER	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	CAPAZ QUE UTILIZAR ESTE TIPO DE PALAS. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER CORRECTA, FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD DE JUEGOS DE PALAS INTERNAS Y MEDIDAS APROXIMADAS (DIÁMETROS) DE ESTOS QUE SE DEBEN OFERTAR.	
560)	17.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN EQUIPO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CARGA CUANDO NO SE UTILIZA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. EN CASO DE QUE SE REQUIERA ELIMINAR LA CARGA EN UN PLAZO DE TIEMPO MENOR (0 A 59 SEGUNDOS, INCLUYENDO 30 S), ESTO SE PUEDE REALIZAR FÁCILMENTE DE MANERA MANUAL PULSANDO EL BOTÓN DE SELECCIÓN DE ENERGÍA EN EL PANEL FRONTAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.
561)	18.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE BATERÍA DE PROPORCIONAR 3.5 HORAS DE MONITORIZACIÓN O 140 DESCARGAS A 360 JOULES BIFÁSICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE BATERÍA DE 4 HRS.
562)	19.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	DENTRO DE LA ELECTROFISIOLOGÍA CLÍNICA SE CONSIDERA QUE UNA FRECUENCIA DE MENOS DE 40 LATIDOS POR MINUTO ES UNA BRADICARDIA CON SINTOMAS EN EL PACIENTE Y MÁS DE 170 LATIDOS POR MINUTO ES UNA TAQUICARDIA QUE PRODUCE SINTOMAS EN UN PACIENTE. ES POR ELLO QUE SE PROPONE OFERTAR UN EQUIPO QUE PROPORCIONA UNA TERAPIA ENTRE 40 Y 170 PULSOS POR MINUTO, AJUSTABLE EN PASOS DE 5 PPM Y 10 PPM. LO ANTERIOR PARA NO PONER EN RIESGO AL PACIENTE CON FRECUENCIAS PELIGROSAS COMO 30 PPM O 180 PPM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA FRECUENCIA DE MARCAPASO AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR.
563)	20.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	PARA PODER ATENDER A UNA MAYOR CANTIDAD DE PACIENTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN DE SPO2 SEA OBLIGATORIO OFERTARLA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO, SIN EMBARGO SI DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR SER CAPACIDAD A FUTURO.
564)	21.	PARTIDA 11 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL	SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE DESPLEGAR LA CURVA DE SPO2 EN PANTALLA. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SOLO DEBE DESPLEGAR SU VALOR NUMÉRICO EN PANTALLA.



3.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (20 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
565)	1.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: CON 4 O MÁS CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS. PREGUNTA: LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS QUE SE PUEDAN COLOCAR EN CUALQUIER PARTE DE LOS RIELES DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, PERMITE QUE SE PUEDAN CONECTAR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL QUIRÓFANO Y EVITAR POSIBLES RIESGOS DE DESCONEXION DURANTE ALGUNA EMERGENCIA O MOVIMIENTO DEL PERSONAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN EL CUERPO O GABINETE DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LO REFERIDO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
566)	2.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: SOPORTE PARA LA BOLSA DE REINHALACIÓN. PREGUNTA: TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA O SE REQUIERE EL SOPORTE, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL SOPORTE DE LA BOLSA DE REINHALACIÓN SEA FLEXIBLE, TODA VEZ QUE ESTO PERMITA MANIOBRAR Y COLOCAR LA BOLSA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCION SIN SER LIMITANTE NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
567)	3.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO. CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS. PREGUNTA: YA QUE NO SE ESPECIFICA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO ESPECIFICA QUE DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.
568)	4.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO. CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR MICROPROCESADOR E INTERCONSTRUIDO CON TAMAÑO DE PANTALLA DE AL MENOS 6.5", TODA VEZ QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS, DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
569)	5.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: CON UN RANGO DE VOLUMEN CORRIENTE COMPRENDIDO ENTRE 20 Y 1400 ML ES POSIBLE ATENDER DE MANERA ADECUADA TANTO A PACIENTES NEONATALES, COMO PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, POR LO QUE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR DICHO RANGO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
570)	6.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372 UNIDAD DE CLAVE:	DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: DIVERSOS ESTUDIOS Y AUTORES HAN DEMOSTRADO QUE EL RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA PACIENTES PREMATUROS DE HASTA 2 KG. SE ENCUENTRA EN UN RANGO DE 30 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO, EN PACIENTES NEONATALES A TÉRMINO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 30 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 6	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



3.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (20 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			LB (2.7 KG.) A 50 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 11 LB (5 KG.) (DE ACUERDO AL NOMOGRAMA DE RAFORD), MIENTRAS QUE PARA UN ADULTO ESTE PARÁMETRO SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 12 A 20 RESPIRACIONES POR MINUTO. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 O MENOR A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR, YA QUE UN RANGO MAYOR NO ES NECESARIO PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE TODO TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	
571)	7.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE: DICE: CON CONTROL ELECTRÓNICO DEL PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH2O O MENOR A 30 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PEEP DE 1 O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
572)	8.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE: DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 O MENOR A 70 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
573)	9.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE: DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: PARA LA PRESIÓN LÍMITE UN RANGO INFERIOR DE 15 CMH2O Y UN RANGO SUPERIOR DE 70 CMH2O PODEMOS LLEVAR A CABO UNA VENTILACIÓN ADECUADA A TODO TIPO DE PACIENTES SIN PRODUCIR ATELECTASIA NI RIESGO DE BAROTRAUMA. ¿SE ACEPTAN ESTOS RANGOS?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
574)	10.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE: DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICO CON ILUMINACIÓN. PREGUNTA: ESTE PUNTO INDICA QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN MEZCLADOR PARA LOS GASES Y ESTE DEBERÁ CONTAR CON UN DESPLIEGUE DIGITAL ELECTROLUMINIScente O VIRTUAL EN LA PANTALLA DEL EQUIPO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS FLUJOMETROS Y LOS GASES PARA CADA TIPO DE GAS, POR EJEMPLO VERDE PARA OXIGENO, AMARILLO PARA AIRE Y AZUL PARA OXIDO NITROSO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
575)	11.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE: DICE: MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. PREGUNTA: DE ACUERDO A ESTA DEFINICIÓN, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA ALARMA QUE INDIQUE GRAN FUGA, CAUSADA POR LA APERTURA DEL CANISTER O POR QUE ESTE NO HA SIDO CONECTADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL MENSAJE EN PANTALLA DEBE INDICAR QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO, ASI MISMO SE SOLICITA QUE EL CAMBIO DE CANISTER NO PROVOQUE FUGAS EN EL CIRCUITO DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES



3.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (20 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
				TECNICAS.
576)	12.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: VAPORIZADORES. PREGUNTA: SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, LOS VAPORIZADORES SEAN DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LOS VAPORIZADORES DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.
577)	13.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: VAPORIZADORES. PREGUNTA: YA QUE NO SE ESPECIFICA, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS VAPORIZADORES CUENTEN CON UN SISTEMA DE LLENADO DE AL MENOS 300 ML, LO QUE PERMITA GARANTIZAR UN MAYOR TIEMPO DE USO DE LOS MISMOS. ¿SE ACEPTA?	NO ACEPTA, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO DETERMINA LA CAPACIDAD DE LOS VAPORIZADORES.
578)	14.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: ECG EN AL MENOS SIETE DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS 6 DERIVACIONES CON CAPACIDAD DE MONITORIZAR 12 DERIVACIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL ECG DEBE DE DEPLEGAR EL VALOR NUMERICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN POR LO MENOS SIETE DERIVACIONES SELECCIONADAS POR EL USUARIO CONFORME A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
579)	15.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO A TRAVÉS DE MÓDULO... PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ESTA CAPACIDAD A FUTURO DEMOSTRANDO EN MANUALES Y CATÁLOGOS QUE SE CUMPLE CON LA MISMA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
580)	16.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: MONITOREO DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR A FUTURO MEDIANTE UN EQUIPO ALTERNATIVO... PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ESTA CAPACIDAD A FUTURO DEMOSTRANDO EN MANUALES Y CATÁLOGOS QUE SE CUMPLE CON LA MISMA Y QUE SERÁ MONITOREADA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES., ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
581)	17.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA	LA PREGUNTA NO ESTA COMPLETA POR LO TANTO NO SE PUEDE CONTESTAR
582)	18.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE COMUNICACIÓN A LA RED DEL HOSPITALARIA PARA MOSTRAR EN LA MISMA PANTALLA LOS DATOS DE LABORATORIO, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, IMÁGENES DE RAYOS X Y DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7, CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL DISPONGA DE LA INFORMACION NECESARIA PARA EL CORRECTO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
583)	19.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372	DICE MONITOR DE SIGNOS VITALES. PREGUNTA: ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE ALMACENAMIENTO DE 150 EVENTOS, TIRAS DE 20 SEGUNDOS DE TODAS LAS CURVAS?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO MENCIONA QUE DEBE LLEGAR A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO.




3.- GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (20 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO		RESPUESTA
584)	20.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA 531.053.0372	UNIDAD DE CLAVE:	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBA DE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MAQUINA DE ANESTESIA.




4.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
585)	1.	PUNTO: PARTIDA 5 Y 19 DESCRIPCIÓN.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NUMERAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS PARA SU REFERENCIACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
586)	2.	PUNTO: PARTIDA 5 DICE CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
587)	3.	PUNTO: CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CONTROL DIGITAL O MECANICO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
588)	4.	PUNTO: QUE PERMITA EL CAMBIO DE CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. OPCIONAL YA QUE SE REFIERE A UNA MARCA EN PARTICULAR.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE PERMITA EL CAMBIO DE CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
589)	5.	PUNTO: PANTALLA DE VENTILADOR DE 15 PULGADAS.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE VENTILADOR DE 8.4 PULGADAS O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
590)	6.	PUNTO: VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESION SINCRONIZADA (S-PCV).	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESION SINCRONIZADA (S-PCV), YA QUE ES ESPECIFICO DE UNA MARCA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
591)	7.	PUNTO: PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA RANGO DE: 1 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA RANGO DE: 4 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



4.- SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
592)	8.	PUNTO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTALLA DE 15" O MAYOR	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTALLA DE 12" O MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÀ APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DONDE SOLICITA PANTALLA DE 15" O MAYOR.
593)	9.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO: FUNCIÓN QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE LA ESCALA RESPECTO A LA ONDA MEDIDA Y FUNCIÓN PARA ELEGIR LA RAPIDEZ PROMEDIACIÓN DE LA SPO2.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL FUNCIÓN QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE LA ESCALA RESPECTO A LA ONDA MEDIDA Y FUNCIÓN PARA ELEGIR LA RAPIDEZ PROMEDIACIÓN DE LA SPO2. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE, FUNCIÓN QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE LA ESCALA RESPECTO A LA ONDA MEDIDA Y FUNCIÓN PARA ELEGIR LA RAPIDEZ O PREMEIACIÓN DE LA SPO2.
594)	10.	PUNTO: FUNCIÓN DE ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL ESOFAGO, RECTAL, TIMPANICO AL MENOS.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ETIQUETADO DE T1 Y T2 CON TD, YA QUE LA DESCRIPCION FUNCIÓN DE ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL ESOFAGO, RECTAL, TIMPANICO CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE, FUNCIÓN PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, PIEL, ESOFAGO, RECTAL, TIMPANICO AL MENOS.
595)	11.	PUNTO: REGISTRADOR TERMICO INTERCONSTRUJO PARA LA IMPRESIÓN SIMULTANEA DE TRES CANALES SELECCIONABLES.	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REGISTRADOR TERMICO INTERCONSTRUJO PARA LA IMPRESIÓN SIMULTANEA DE DOS CANALES SELECCIONABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE, REGISTRADOR TERMICO INTERCONSTRUJO PARA LA IMPRESIÓN SIMULTÁNEA DE TRES CANALES SELECCIONABLES, ASÍ COMO TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS.



4.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (4 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
596)	1.	1 SUAVIZADOR DE AGUA 10 PIES	NO SE PRECISA LAS DIMENSIONES DE LOS TANQUES, NI LAS MEDIDAS DE DISTANCIA A LAS QUE SE VA A COLOCAR EL EQUIPO (DE CISTERNA A EQUIPO), ¿SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE LAS DIENSIONES Y LA DISTANCIA, YA QUE ESTOS DATOS IMPACTAN EN EL PRECIO UNITARIO? SE ENTIENDE QUE SOLO SE SUMINISTRARAN LOS CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO, ES CORRECTO?	LAS DIMENSIONES DEL TANQUE LAS PROPORCIONARA EL PROVEEDOR DEL EQUIPO Y SE DEBE CONSIDERAR UNA DISTANCIA TOTAL DE 60 M. SI ES CORRECTO, SOLO SE SUMINISTRARAN CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO
597)	2.	2 SUAVIZADOR DE AGUA/ 15 PIES	NO SE PRECISA LAS DIMENSIONES DE LOS TANQUES, NI LAS MEDIDAS DE DISTANCIA A LAS QUE SE VA A COLOCAR EL EQUIPO (DE CISTERNA A EQUIPO), ¿SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE LAS DIENSIONES Y LA DISTANCIA, YA QUE ESTOS DATOS IMPACTAN EN EL PRECIO UNITARIO? SE ENTIENDE QUE SOLO SE SUMINISTRARAN LOS CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO, ES CORRECTO?	LAS DIMENSIONES DEL TANQUE LAS PROPORCIONARA EL PROVEEDOR DEL EQUIPO Y SE DEBE CONSIDERAR UNA DISTANCIA TOTAL DE 60 M. SI ES CORRECTO, SOLO SE SUMINISTRARAN CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO
598)	3.	3 SUAVIZADOR DE AGUA	NO SE PRECISA LAS DIMENSIONES DE LOS TANQUES, NI LAS MEDIDAS DE DISTANCIA A LAS QUE SE VA A COLOCAR EL EQUIPO (DE CISTERNA A EQUIPO), ¿SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE LAS DIENSIONES Y LA DISTANCIA YA QUE ESTOS DATOS IMPACTAN EN EL PRECIO UNITARIO? SE ENTIENDE QUE SOLO SE SUMINISTRARAN LOS CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO, ES CORRECTO?	LAS DIMENSIONES DEL TANQUE LAS PROPORCIONARA EL PROVEEDOR DEL EQUIPO Y SE DEBE CONSIDERAR UNA DISTANCIA TOTAL DE 60 M. SI ES CORRECTO, SOLO SE SUMINISTRARAN CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO
599)	4.	4 SUAVIZADOR DE AGUA 6 PIES	NO SE PRECISA LAS DIMENSIONES DE LOS TANQUES, NI LAS MEDIDAS DE DISTANCIA A LAS QUE SE VA A COLOCAR EL EQUIPO (DE CISTERNA A EQUIPO), ¿SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE LAS DIENSIONES Y LA DISTANCIA, YA QUE ESTOS DATOS IMPACTAN EN EL PRECIO UNITARIO? SE ENTIENDE QUE SOLO SE SUMINISTRARAN LOS CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO, ES CORRECTO?	LAS DIMENSIONES DEL TANQUE LAS PROPORCIONARA EL PROVEEDOR DEL EQUIPO Y SE DEBE CONSIDERAR UNA DISTANCIA TOTAL DE 60 M. SI ES CORRECTO, SOLO SE SUMINISTRARAN CONSUMIBLES PARA PONER EN MARCHA EL EQUIPO



CONSOLIDADO PREGUNTAS


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-019GYR040-T91-2012
(24 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

1.- APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.- (11 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESUESTA
600)	1.	5	DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE CIERRE NO ES UNA CARACTERÍSTICA QUE ESTÉ LIGADA CON EL DESEMPEÑO Y A QUE POCAS MARCAS DISPONIBLES EN EL MERCADO CUENTAN CON ESTA CARACTERÍSTICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS DOS CAJONES CON SISTEMA DE CIERRE OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL ESTABLECE QUE DEBEN SER 3 CAJONES CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UNO DE ELLOS.
601)	2.	5	DICE: CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL FRENO EN LAS LLANTAS NO ES UNA CARACTERÍSTICA QUE ESTÉ LIGADA CON EL DESEMPEÑO Y A QUE POCAS MARCAS DISPONIBLES EN EL MERCADO CUENTAN CON ESTA CARACTERÍSTICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN DOS DE ELAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEBERÁ DE OFERTARSE CON CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS Y CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.
602)	3.	5	DICE: CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADOS EN FORMA SIMULTÁNEA, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GR O MAYOR. PREGUNTA: EL PROPÓSITO DE LA TECNOLOGÍA DE UN SOLO CONTENEDOR DE MATERIAL ABSORBENTE DE CO2 ES EL MINIMIZAR LA RESISTENCIA AL FLUJO INSPIRATORIO DURANTE LA VENTILACIÓN, EL USO DE CANISTER DOBLE CON CAPACIDAD SUPERIOR A 1KG INCREMENTA LA RESISTENCIA Y DIFICULTA EL MANEJO DE FLUJOS BAJOS, CRÍTICO EN EL MANEJO DE PACIENTES DE TALLA PEQUEÑA. DEBIDO A LA OPORTUNIDAD PLANTEADA DE PODER OFERTAR CANISTER SENCILLO Y POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CANISTER SENCILLO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIENDO LA CAPACIDAD MÍNIMA PARA ESTE TIPO DE RESERVORIOS DE 900GR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADO EN FORMA SIMULTÁNEA, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GRS O MAYOR.
603)	4.	5	DICE: [...] CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO. PREGUNTA: DEBIDO A QUE DENTRO DEL MERCADO NACIONAL SÓLO EXISTE UN EQUIPO QUE CUMPLE CON ESTA CARACTERÍSTICA Y CON LA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




1.- APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.- (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
604)	5.	5	FINALIDAD DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA? DICE: VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN SINCRONIZADA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE ESTE MODO DE VENTILACIÓN ES MÁS UTILIZADO DENTRO DE LAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, EN LA ACTUALIDAD EXISTEN POCOS EQUIPOS DE ANESTESIA EN EL MERCADO QUE LO MANEJAN; DEBIDO A LO EXPUESTO Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE REQUIERE VENTILACION CONTROLADA POR PRESION SINCRONIZADA.
605)	6.	5	DICE: VOLUMEN DE CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO: DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL RANGO DE VENTILACIÓN SOLICITADO ES MUY AMPLIO PARA EQUIPOS INTERMEDIOS, SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS DENTRO DEL RANGO DE DE VENTILACIÓN DE 20ML A 1500ML. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE APEGARSE A LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
606)	7.	5	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA, QUE CUBRA EL RANGO: DE 10CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA, DURANTE EL MODO DE VENTILACIÓN CONTROLADO POR PRESIÓN NO ES NECESARIO INCREMENTAR LA PRESIÓN DE VENTILACIÓN POR ENCIMA DE LOS 60CMH2O, Y PARA NO IMPEDIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON EL RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10CMH2O A 70CMH2O EN CONTROL POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE CUBRA EL RANGO: DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR.
607)	8.	5	DICE: CON DESPLIEGUE DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS AGENTES MEZCLADOS. PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR MEDICIONES CLÍNICAS ÚTILES Y CONFIABLES Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE DETECTE LA MEZCLA DE ANESTÉSICOS IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA Y CON DESPLIEGUE DE LA CONCENTRACIÓN DEL ANESTÉSICO DOMINANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE SOLICITA MEZCADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMATICO CON ILUMINACION.
608)	9.	5	DICE: LAZOS PARA ESPIROMETRIA, CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO: FLUJO-VOLUMEN; FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN. PREGUNTA: EL DESPLIEGUE DE LA CURVA DE ESPIROMETRIA OCUPA UN ESPACIO EN LA PANTALLA DEL MONITOR QUE ES CERCANO AL 40%, RAZÓN POR LA CUAL NO ES FACTIBLE APRECIAR MÁS DE UNA CURVA A LA	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LAZOS PARA ESPIROMETRIA CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO: DE FLUJO-VOLUMEN; FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN.




1.- APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.- (11 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIV A	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			VEZ. POR LO EXPUESTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE DESPLEGAR LAS CURVAS DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN DE ACUERDO CON LA ELECCIÓN DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA? DICE: ACCESORIOS.	
609)	10.	5	PREGUNTA: EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS SE MENCIONAN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA EQUIPO. PARA FINES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR SOLO POR TIPO DE ACCESORIO EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS ESTARÁN CONTEMPLADAS CABALMENTE DENTRO DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO O DE TECNOLOGÍA SUPERIOR.	NO SE ACEPTA, DEBERA DE SER CLARO EN EL NUMERO DE ACCESORIOS A OFERTAR DE A CUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
610)	11.	5		DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN PUBLICADA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASI COMO LO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.




2.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)


NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
611)	1.	ANEXO 10 - PROPOSICION ECONOMICA	ENTENDEMOS QUE EN LA COLUMNA DENOMINADA "DESCRIPCION" SERA SUFICIENTE CON ASENTAR LA DESCRIPCION CORTA O NOMBRE GENERICO DE CADA PARTIDA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
612)	2.	TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON OBJETO DE AGILIZAR LA TRANFERENCIA Y DESCARGA DE LA INFORMACION NOS PERMITA UTILIZAR FORMATOS DE ARCHIVOS EN WORD, PDF Y JPG COMPACTADOS EN FORMATO ZIP ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, ASIMISMO, DEBERÁ ENVIAR SU PROPUESTA CONFORME A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0.
613)	3.	TODAS LAS PARTIDAS	EN CASO DE REQUERIR MAS DE UN ARCHIVO PARA CUMPLIR CON ALGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA, SOLICITAMOS PODER COMPACTARLOS EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO ZIP ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, ASIMISMO, DEBERÁ ENVIAR SU PROPUESTA CONFORME A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0.
614)	4.	6.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA QUE DEBERÁN DE PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NUMERAL 1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS G), H), I), M), N)	DICE: INCISOS G), H), I), M), N)...(DEBERÁ ENVIARSE ESCANEADO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR AMBAS PARTES) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SOLO LOS DOCUMENTO SOLICITADOS EN LOS NUMERALES SEÑALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR DEBERAN SER FIRMADOS DE FORMA AUTOGRAFA Y ESCANEADOS Y QUE EL RESTO DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE PODRA PRESENTARSE SIN FIRMA O RUBRICA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
615)	5.	6.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA QUE DEBERÁN DE PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NUMERAL 1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISO F)	DICE: F) DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTOGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACION EN LA QUE SOLO SE ACEPTARAN OFERTAS ELECTRONICAS, ESTE DOCUMENTO PODRA PRESENTARSE SIN FIRMA AUTOGRAFA DEL LICITANTE SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO.
616)	6.	6.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA QUE DEBERÁN DE PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	EN LOS INCISOS B), C), D), E), F)) SOLICITAN DIVERSOS ESCRITOS EN TERMINOS DEL ANEXO NUMERO 7. PREGUNTA: ¿PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA SOLA VEZ EL ANEXO NUMERO 7 QUE INCLUYA	ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÁ DE OBSERVAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0.



2.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		NUMERAL I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS B), C), D), E), F)	LOS INCISOS ARRIBA SEÑALADOS?	
617)	7.	6.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA QUE DEBERÁN DE PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NUMERAL I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA INCISOS G), H), I)	EN LOS INCISOS G), H), I) SOLICITAN DIVERSOS ESCRITOS EN TERMINOS DEL ANEXO NUMERO 8. PREGUNTA: ¿PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA SOLA VEZ EL ANEXO NUMERO 8 QUE INCLUYA LOS INCISOS ARRIBA SEÑALADOS?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÁ DE OBSERVAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET 5.0.
618)	8.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN VIRTUD DE LA GRAN CANTIDAD DE DESTINOS Y POR LO COMPLICADO DE SUS ACCESOS, NOS PERMITIMOS SOLICITAR QUE PARA LA PARTIDA 12 SE ACEPTÉ LA POSIBILIDAD DE ADJUDICARLA A DOS O MAS FUENTES DE SUMINISTRO (DOS O MAS PROVEEDORES), LO ANTERIOR AUNADO A LA CANTIDAD DE BIENES Y SU COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA, HACEN IMPORTANTE UN ANALISIS DE LA PRESENTE SOLICITUD EN BENEFICIO DEL INSTITUTO. FAVOR DE CONSIDERAR	NO SE ACEPTA, DEBERA SER UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.
619)	9.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN LAMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCA DE LEDS PARA EXAMINACIÓN DE PACIENTE. PREGUNTA: CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO EN ESTE PUNTO YA QUE SE ESTAN MEZCLANDO TECNOLOGÍAS DIFERENTES DE ILUMINACIÓN, ES DECIR POR UN LADO SE MENCIONA LUZ FLUORESCENTE Y POR OTRO LUZ A BASE DE LEDS. LA TECNOLOGÍA DE LUZ FLUORESCENTE ES UNA TECNOLOGÍA QUE ESTÁ TENDIENTE A DESAPARECER DEL MERCADO DEBIDO A SU BAJO TIEMPO DE VIDA ÚTIL (MENOS DE 5,000 HORAS), ALTO COSTO DE MANTENIMIENTO Y PRINCIPALMENTE A LA BAJA CAPACIDAD TERAPÉUTICA DE LA MISMA POR WATT CONSUMIDO, LO QUE	SÍ ES CORRECTO.




2.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
			ADemás DE INEFICIENTE ES ANTIECONÓMICO Y ANTIECOLÓGICO. POR OTRO LADO LA TECNOLOGÍA DE LUZ EMITIDA POR LEDS QUE ES UNA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUENTA CON UN MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL (MÁS DE 10.000 HORAS), UN COSTO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA TECNOLOGÍA FLUORESCENTE Y MAYOR EFECTO TERAPÉUTICO POR WATT CONSUMIDO. POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON "LÁMPARA DE LUZ BLANCA DE LEDS PARA EXAMINACIÓN DE PACIENTE". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
620)	10.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN "DESPLIEGUE DIGITAL CONTINUO DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA LCD O TFT POLICROMÁTICA DE 10" PULGADAS O MAYOR" PREGUNTA: ÉSTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO. EL DESPLIEGUE HABITUAL EN LAS CUNAS DE CALOR SE REALIZA MEDIANTE TECNOLOGÍA ELECTROLUMINISCENTE CON DISPLAYS DE 1.25" DE ALTO Y/O PANTALLAS LCD DE 5" AMBOS CON DESPLIEGADO MONOCROMÁTICO. ADEMÁS, ES NECESARIO ACLARAR QUE EL TAMAÑO DEL DESPLEGADO, SI BIEN PUEDE APORTAR COMODIDAD AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y MÉDICO USUARIO, NO TIENE, DE MANERA ALGUNA, IMPACTO TERAPÉUTICO EN EL NEONATO. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR ESTE PUNTO CON "DESPLIEGUE DIGITAL CONTINUO DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA LCD O TFT MONOCROMÁTICA DE 5" PULGADAS O MAYOR". ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE LA PANTALLA LCD O TFT POLICROMÁTICA DE 10" O MAYOR FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LOS PARAMETROS MEDICOS AL EQUIPO DE SALUD.
621)	11.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITAN "AVISO DE BARANDAL ABATIDO..." PREGUNTA: ¿EL AVISO O ALARMA AL QUE SE REFIERE ESTE PUNTO SOLO DEJARA DE DESPLEGARSE Y SE DESACTIVARA UNA VEZ QUE LOS CUATRO BARANDALES SE ENCUENTREN EN SU POSICIÓN? ¿TODOS LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN CONTAR CON ESTA CARACTERÍSTICA?	SI, DEBERAN DE CONTAR TODOS LOS EQUIPOS CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE DE CUAL DE LOS CUATRO BARANDALES SE ENCUENTRA ABIERTO O MAL CERRADO.
622)	12.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON	EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITAN "AVISO DE BARANDAL ABATIDO Y QUE INDIQUE EN PANTALLA CUAL DE LOS 4 BARANDALES	NO SE ACEPTA, DEBERA DE INDICAR CUAL DE LOS CUATRO BARANDALES ESTA ABIERTO O MAL CERRADO.




2.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
		FOTOTERAPIA OPCIONAL	SE ENCUENTRA ABIERTO O MAL CERRADO". PREGUNTA: SI BIEN ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA ALARMA O UN AVISO DE BARANDAL ABATIDO PORQUE SABEMOS QUE EXISTEN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE REQUIERE ABATIR UNO O VARIOS BARANDALES Y POR LA SEGURIDAD DEL INFANTE ES PRUDENTE RECORDARLE AL USUARIO QUE UNO O VARIOS BARANDALES SE ENCUENTRAN ABATIDOS O FUERA DE POSICIÓN, TAMBIÉN ES UN HECHO QUE PARA LLEVAR A CABO DICHO ABATIMIENTO SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL USUARIO YA SEA MEDICO O ENFERMERA, Y POR LO MISMO DICHO USUARIO SIEMPRE TENDRA CONOCIMIENTO SOBRE EL BARANDAL QUE DESPLAZÓ DE SU POSICIÓN FIJA POR OTRO LADO, UNA VEZ QUE EL EQUIPO AVISA QUE EXISTE UN BARANDAL FUERA DE POSICIÓN, CUALQUIER USUARIO, AUN UNO DISTINTO AL QUE ABATIÓ ORIGINALMENTE DICHO BARANDAL, PUEDE, MEDIANTE UNA INSPECCIÓN VISUAL SIMPLE, DETECTAR CUAL BARANDAL ESTA FUERA DE LUGAR Y PROCEDER A COLOCARLO EN SU POSICIÓN CORRECTA. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN EQUIPO QUE DESPLIEGUE UNA ALERTA QUE INCLUYA AVISO VISUAL Y AUDITIVO DE BARANDAL ABATIDO AUNQUE NO INDIQUE CUAL BARANDAL ESTÁ FUERA DE LUGAR ¿SE ACEPTA?	
623)	13.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	SOLICITAN "UNA ALARMA POR DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE MAYOR O IGUAL A 1.0°C ENTRE LOS SENSORES DE TEMPERATURA CENTRAL (T1) Y PERIFÉRICA (T2)" PREGUNTA: SI BIEN ES DE USO CONOCIDO QUE DETECTAR LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA EN EL INFANTE ES MUY ÚTIL PARA EVITAR SHOCK TÉRMICO POR FRÍO O CALOR, TAMBIÉN ES UN HECHO QUE LA DIFERENCIA ENTRE DICHOS PARÁMETROS VARÍA DENTRO DE UN RANGO NORMAL QUE DEPENDE DE LA EDAD GESTACIONAL Y DEL ESTADO GENERAL DEL NEONATO Y QUE DICHO RANGO COMUNMENTE ACEPTADO Y CONSIDERADO NORMAL VA DESDE 0.7°C HASTA 1.2°C. POR LO ANTERIOR Y PARA QUE DICHA ALARMA SEA ÚTIL PARA LOS USUARIOS Y TENGA ALGÚN VALOR PREVENTIVO Y DE SEGURIDAD PARA EL NEONATO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFIQUE EL VALOR DE DISPARO DE LA ALARMA CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA SEA AL MENOS DE 2.0°C .	NO SE ACEPTA, DEBIDO A LA VULNERABILIDAD DE LOS NEONATOS CON PATOLOGÍA A MINIMAS VARIACIONES DE TEMPERATURA.




2.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (16 PREGUNTAS)				
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
624)	14.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	¿SE ACEPTA? PREGUNTA 5.- EN LA FICHA SOLICITAN "LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTEGRADA AL SISTEMA CALEFACTOR A TRAVÉS DE LEDS AZULES Y BLANCOS" PREGUNTA: DE LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE NO SE ACEPTARÁN FOTOTERAPIAS RODABLES NI FOTOTERAPIAS CON BRAZOS INTEGRADOS AL EQUIPO Y SOLO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE INCLUYAN LOS ELEMENTOS DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDOS AL CALEFACTOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA.
625)	15.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN LA FICHA DEL EQUIPO SOLICITAN "COLCHÓN DE GEL, DESPLIEGUES INDEPENDIENTES, MÓDULO DE TEMPERATURA CONTROLADA Y MEDIDA". PREGUNTA: DE LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE EL MÓDULO SOLICITADO ES UN COLCHÓN DE GEL SERVOCONTROLADO QUE DEBE DESPLEGAR INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA DE PIEL DE INFANTE LA TEMPERATURA DE CONTROL PROGRAMADA Y LA TEMPERATURA MEDIDA DEL COLCHÓN DE GEL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
626)	16.	PARTIDA 12 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EN LA FICHA DEL EQUIPO SOLICITAN "SISTEMA DE CONTROL QUE PERMITA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA CUANDO EL CALEFACTOR SE ABATE PARA TOMA DE RAYOS X. EN CASO QUE LA TEMPERATURA DEL INFANTE SEA 0.5°C MAYOR A LA TEMPERATURA PROGRAMADA DE CONTROL". ADEMÁS SOLICITAN "SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUAL CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA TEMPERATURA DE PIEL ALTA Y BAJA". PREGUNTA: LA NORMA INTERNACIONAL IEC 60601-2-21 - REQUISITOS PARTICULARES PARA LA SEGURIDAD Y DESEMPEÑO BÁSICOS DE LAS CUNAS DE CALOR RADIANTE PARA INFANTES. EDICIÓN 2.0 DE FEBRERO DE 2009. ESTABLECE EN EL INCISO 201.15.4.2.1 CUANDO LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE PACIENTE SE DESVÍA EN MÁXIMO 1.0°C CON RESPECTO A LA TEMPERATURA DE CONTROL, SE DEBE ACTIVAR UNA ALARMA AUDIBLE Y VISUAL SIMULTÁNEAMENTE, Y SE DEBE APAGAR EL CALEFACTOR". POR LOS PUNTOS ANTERIORES ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ APAGAR EL CALEFACTOR Y DESPLEGAR UNA ALARMA VISUAL Y AUDIBLE CUANDO LA TEMPERATURA DEL INFANTE REBASA EN 0.5°C LA TEMPERATURA DE CONTROL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA PREGUNTA NO VERSA EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



3.- DICIPA, S.A. DE C.V. (8 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
627)	1.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A FIN DE APEGARSE AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL , SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTAR OFERTAR FRENO SOLAMENTE EN LAS DOS RUEDAS DELANTERAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEBERÁ DE OFERTARSE CON CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS Y CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.
628)	2.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO. ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL MONITOREO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN VÍAS AERÉAS., ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DE ACUERDO A LA CEDULA SE SOLICITA CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO, ESTO EN VÍAS AERÉAS Y CIRCUITO ANESTESICO.
629)	3.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN FLUJO DE GAS FRESCO DE 0.2 O MENOR A 18 L/MINUTO O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI POR FLUJO DE GAS FRESCO, ENTENDEREMOS COMO LA SUMA DE CADA UNO DE LOS GASES QUE CONFORMAN LA MEZCLA? ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL FLUJO DE GAS FRESCO SE REFIERE A LA MEZCLA DE OXIGENO Y UN GAS ANESTESICO.
630)	4.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CANISTER CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GR O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A FIN DE APEGARSE AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTAR OFERTAR CANISTER CON CAPACIDAD TOTAL DE 800 GRAMOS O MAYOR.	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADO EN FORMA SIMULTANEA, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GRS O MAYOR.
631)	5.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CON PANTALLA POLICROMÁTICA NO MENOR A 15". A FIN DE PRESERVAR EL PRINCIPIO DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EL PERMITIR OFERTAR PANTALLA POLICROMÁTICA A PARTIR DE 8".	NO SE ACEPTA, DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SOLICITA PANTALLA POLICROMÁTICA, NO BICOLOR, NO MENOR A 15".
632)	6.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CONTROL ELECTRÓNICO EL PEEP (NO VALVULA EXTERNA QUE CUBRA EL RANGO: DE 1 CM. H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR. A FIN DE PRESERVAR EL PRINCIPIO DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EL PERMITIR OFERTAR CONTROL ELECTRONICO EL PEEP (NO VALVULA EXTERNA QUE CUBRA EL RANGO: DE 4 CM. H2O O MENOR A 20 CM H2O O MAYOR.	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REQUERIDOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
633)	7.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN QUE PERMITA VENTILAR PACIENTES NEONATOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. A FIN DE CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO, NUESTRO VENTILADOR EN EL MODO DE VOLUMEN CUBRE EL RANGO DE 20 A 1600 ML, Y EN MODO CONTROL POR PRESIÓN DE 5 A 70 CMH2O, ¿SATISFACE ESTOS SUS REQUERIMIENTOS?	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REQUERIDOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
634)	8.	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAN CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO. ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL MONITOREO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN VÍAS AERÉAS., ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DE ACUERDO A LA CEDULA SE SOLICITA CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO, ESTO EN VÍAS AERÉAS Y CIRCUITO ANESTESICO.



4.- SERBINTER, S.A. DE C.V. (4 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
635)	1.	SIN PUNTO	ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LAS FECHAS DE LOS PROCESOS DE ESTA LICITACIÓN SE HAN APLAZADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ENTREGAR LAS CARTAS DE FABRICANTE CON LA FECHA QUE UN PRINCIPIO SE HABÍA PROPUESTO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.
636)	2.	SIN PUNTO	EN LA PÁGINA DE COMPRANET NO APARECE NINGÚN LINK HABILITADO PARA SUBIR LAS PROPUESTAS TANTO EN EL PARÁMETRO DE PROPUESTA TÉCNICA COMO ECONÓMICA, ¿HABILITARÁN LOS LINKS O DE QUE MANERA DEBEMOS SUBIR NUESTRA PROPUESTA?	SE HABILITARÁN EN EL MOMENTO EN EL QUE SE CIERRE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
637)	3.	PARTIDA 14 FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	DICE: " CON APAGADO AUTOMÁTICO EN 2 MINUTOS MÁXIMO CUANDO NO ESTÁ EN USO PARA MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA." PREGUNTA: EL APAGADO AUTOMÁTICO AYUDA A AHORRAR BATERÍAS, PERO CUALQUIER EQUIPO QUE UTILICE BATERÍAS Y ÉSTAS SE DEJEN COLOCADAS TODO EL TIEMPO CONSUMIRÁ LAS BATERÍAS AUNQUE EL EQUIPO NO ESTÉ EN USO, POR LO QUE EL TIEMPO DE APAGADO NO AFECTA SI ES EN 2 O 3 MINUTOS ¿SE ACEPTA CON 3 MIN DE APAGADO AUTOMÁTICO?	NO SE ACEPTA, DEBE SER CON APAGADO AUTOMÁTICO EN 2 MIN. MÁXIMO CUANDO NO ESTÁ EN USO PARA MAYOR DE LA BATERÍA.
638)	4.	PARTIDA 14 FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Y PARTIDA 10 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INDEXAR LAS ESPECIFICACIONES DE ESTAS PARTIDAS PARA AGILIZAR SU REFERENCIACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.



REPLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS

1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
639)	1.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	MONITOR DE 10 PULGADAS O MAYOR ENTENDEMOS QUE NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACION OFERTAR UN MONITOR DE 15 PULGADAS O MAYOR SIN EMBARGO PONEMOS A SU FINA CONSIDERACION QUE EL MONITOR SE SOLICITE DE AL MENOS 15 PULGADAS, ESTO NO LIMITA LA PARTICIPACION DE NINGUN PROVEEDOR. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.	PARA EL FOLIO 178, NO ENTENDEMOS LA RESPUESTA; YA QUE AL PARECER LA PREGUNTA SE MAL INTERPRETO O NO SE ENTENDIO CLARAMENTE. EN NUESTRO CASO PARA EQUIPOS CON CARRO DE TRANSPORTE O GABINETE INTEGRADO NO CONTAMOS CON UN MONITOR DE 10" DE HECHO NUESTRO MONITOR ES DE 15 PULGADAS, EL QUE USTEDES NO ACEPTEN MONITORES MAS GRANDES Y SOLO ACEPTEN DE 10 PULGADAS ES LIMITANTE E IMPIDE POR TANTO LA LIBRE PARTICIPACION.	EL MONITOR QUE SE REQUIERE ES DE 10" O MAYOR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA TECNICA.
640)	2.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	MEDIOS DE CONTRASTE SOLICITAMOS SE NOS ACLARE QUE EL PROGRAMA PARA ECOMREALIZADORES SE DEBE OFERTAR TANTO PARA APLICACIONES VASCULARES COMO ABDOMINALES ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO PUEDE OFERTAR AMBAS APLICACIONES, SIN QUE ESTO SEA CONDICIONANTE O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO ENTENDEMOS LA RESPUESTA YA QUE USTEDES EN LA CEDULA DE DESCRIPCION ESTAN SOLICITANDO EL PROGRAMA DE MEDIOS DE CONTRASTE. POR LO QUE LES SOLICITAMOS NOS RESPONDAN SI LEIMOS MAL O ESTAMOS MALINTERPRETANDO. LA CEDULA DICE: "...IMÁGENES ARMONICAS EN MODO B Y COLOR.... MEDIOS DE CONTRASTE"	NO ES CORRECTO SU APRECIACION. SE REQUIERE COMO SE DESCRIBE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS YA QUE LVO (OPACIFICACION DEL VENTRICULO IZQUIERDO) SE USARA EN MODO BIDIEMENSIONAL (2D) INDEPENDIENTE DEL TIPO DE EXAMEN O TRANSDUCTOR QUE SE UTILICE.



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					ABDOMINAL? YA QUE EL USO DE ECORREALIZADORES SE ORIGINO PARA ESTUDIOS DE OPACIFICACION DE VENTRICULO IZQUIERDO, Y POSTERIORMENTE SE HA USADO PARA ESTUDIOS EN DONDE SE EVALUA LA PERFUSION DE TUMORES. YA QUE USTEDES LO INCLUYERON EN LA CEDULA DE DESCRIPCION PEDIMOS QUE NOS EXPLIQUEN Y ACLAREN QUE USO VA A TENER EL PROGRAMA DE MEDIOS DE CONTRASTE YA QUE EL EQUIPO NO ES PARA CARDIOLOGIA. POR ELLO EXPLIQUENOS POR FAVOR	
641)	3.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	LA CEDULA DE DESCRIPCION DICE LOS SIGUIENTE: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: IMPRESORA Y VIDEOIMPRESORA ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA SOLA IMPRESORA TIPO TERMICA GRADO MEDICO PARA IMPRESION EN CUALQUIER FORMATO Y EN PAPEL TANTO EN ESCALA DE GRISES COMO EN COLOR ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE UNA IMPRESORA LA CUAL DEBE SER TERMICA A COLOR, ASI COMO UNA VIDEO IMPRESORA INDEPENDIENTE	UNA VEZ LES PEDIMOS QUE NOS EXPLIQUEN CUAL ES SU NECESIDAD, USTEDES NECESITAN DOS DISPOSITIVOS, ES DECIR: 1.- UNA IMPRESORA 2.- VIDEOIMPRESORA LOS DOS DISPOSITIVOS SON PARA IMPRIMIR LAS IMAGENES OBTENIDAS POR EL ULTRASONIDO? ENTONCES AMBAS SON IMPRESORAS DE VIDEO, LAS DOS SON GRADO MEDICO Y LAS DOS SON PARA IMPRIMIR EL COLOR Y EN ESCALA DE GRISES? QUE ESPECIFICACIONES DEBEN DE TENER?	DEBERA INCLUIR UNA IMPRESORA DE SUBLIMACION TERMICA A COLOR DONDE PUEDAN IMPRIMIR IMAGENES BN Y COLOR. ASI COMO LA VIDEOIMPRESORA A COLOR.
642)	4.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES LINEAL DE 13-6 MHZ, 25 MM, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS EN NUESTRO CASO EN EL	NO SE PERMITE, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LA RESPUESTA QUE USTEDES PROPORCIONAN DA COMO RESULTADO QUE SOLO TENDRAN UNA PROPUESTA QUE CUMPLA AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES Y POR LO TANTO NO HABRA	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DEL BIEN,



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
			TRANSDUCTOR LINEAL LA HUELLA O LA ZONA DE LOS CRISTALES DE 14 X 47 MM, ES DECIR TIENE UN ANCHO DE 47 MM, SUPERIOR AL SOLICITADO DE 25 MM Y ADEMÁS CUENTA CON MODO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE AUMENTA EL CAMPO DE VISION, SE NOS PERMITE OFERTAR ESTA CARACTERISTICA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PROVEEDORES?	DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR LINEAL DE 13-6 MHZ, 25 MM	COMPETENCIA Y LIBRE PARTICIPACION. LOS TRANSDUCTORES SON LOS MEDIOS PARA OBTENER LAS IMÁGENES MEDICAS, EN ESTE CASO LA DIMENSION O TAMAÑO DEL TRANSDUCTOR LINEAL ES DE 25 MM, ES DECIR LA SUPERFICIE QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE Y QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS O CRISTALES DE CERAMICA QUE EMITEN LA SEÑAL DE ULTRASONIDO ES COMO SE INDICA DE 25 MM, POR LO QUE SOLO HABRA UN DISPOSITIVO QUE CUMPLA, LOS DIFERENTES FABRICANTES HAN DISEÑADO Y CONSTRUJIDO LOS TRANSDUCTORES DE ACUERDO A SU APLICACIÓN CLINICA. POR ELLO ENTENDEMOS QUE EL TRANSDUCTOR LINEAL ES PARA OBTENER IMÁGENES VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MAMA, MUSCULO ESQUELETICAS, ES CORRECTO? EN ESTE CASO LOS TRANSDUCTORES TIENEN UN SECTOR O VENTANA DE IMAGEN SUPERIOR A 40 MM. 	DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR LINEAL DE 13 A 6 MHZ , 25 MM.
					CUANDO SE NECESITA DE UN TRANSDUCTOR PARA USO INTRAOPERATORIO, QUE POR DEFINICION SE USA DE FORMA INVASIVA, EL TAMAÑO DEL SECTOR ES PEQUEÑO Y EN ESE CASO SI ES RECOMENDABLE UNA DIMENSION COMO LA QUE PIDEN, PERO EL USO ES MUY	

1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
643)	5.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES CONVEXOS 5-2 MHZ E INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ, 11 MM; EN EL CASO DE LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONA EN MILIMETROS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE A LA CURVATURA DEL SECTOR Y/O A LA HUELLA DEL MISMO. POR LO QUE RESPECTA A NUESTRO TRANSDUCTOR CONVEXO LAS DIMENSIONES SON DE 17 X 65 MM Y UN ANGULO DE 58 GRADOS, DE IGUAL FORMA CUENTA CON UN FORMATO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE INCREMENTA EL CAMPO DE VISION Y POR LO TANTO ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR SIN MODIFICAR LA DESCRIPCION ORIGINAL. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA; FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 25 MM.	 LIMITADO, POR FAVOR LES SOLICITAMOS NOS ACEPTEN EL TRANSDUCTOR PARA APLICACION VASCULAR, PARTES PEQUEÑAS DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.
					LOS TRANSDUCTORES SON LOS MEDIOS PARA OBTENER LAS IMÁGENES MEDICAS, EN ESTE CASO LA DIMENSION O TAMAÑO DEL TRANSDUCTOR CONVEXO ES DE 11 MM, ES DECIR LA SUPERFICIE QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE Y QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS O CRISTALES DE CERAMICA QUE EMITEN LA SEÑAL DE ULTRASONIDO ES COMO SE INDICA DE 11 MM, POR LO QUE SOLO HABRA UN DISPOSITIVO QUE CUMPLA, LOS DIFERENTES FABRICANTES HAN DISEÑADO Y CONSTRUIDO LOS TRANSDUCTORES DE ACUERDO A SU APLICACION CLINICA. POR ELLO ENTENDEMOS QUE EL TRANSDUCTOR CONVEXO ES PARA OBTENER IMAGENES ABDOMINALES Y/U OBSTERICAS, ES CORRECTO? EN ESTE CASO LOS TRANSDUCTORES TIENEN UN SECTOR O VENTANA DE IMAGEN SUPERIOR A 60 MM Y TAMBIEN SE CONSIDERA LA CURVATURA DEL SECTOR O APERTURA EN GRADOS DE VISION, YA QUE POR SU	



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					DISEÑO SON CONVEXOS Y EL OBJETIVO ES OBTENER UNA IMAGEN LO MAS AMPLIA O EXTENDIDA POSIBLE. POR ELLO EN ESTE CASO ES MUY LIMITANTE LA IMAGEN QUE PUEDIERA OBTENERSE CON UNA AREA DE CONTACTO TAN PEQUEÑA, EXISTEN EN ESTE CASO TRANDUCTORES DE TIPO MICRO-CONVEXO, LOS CUALES FUERON DISEÑADOS PARA SU NEONATAL EN APLICACIONES TRANSFONTANELARES O TRANSCRANEALES E INCLUSO PARA CORAZON EN DONDE LA VENTANA DEBE DE SER PEQUEÑA PARA OBTENER IMAGNES POR ESPACIO INTERCOSTALES MUY REDUCIDOS COM EN LOS PACIENTES NEONATALES. POR ELLO LES SOLICITAMOS RECONSIDEREN SU POSICION Y SI EL TRANSDUCTOR ES PARA APLICACIONES ABDOMINALES Y/U OBSTETRICAS, SE ACEPTE DE ACUERDO A DISEÑO DE CADA FABRICANTE.	
644)	6.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	TRANSDUCTORES INTRACAVITARIOS DE 8-5 MHZ, 11 MM, EN EL CASO DE LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONA EN MILIMETROS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE A LA CURVATURA DEL SECTOR Y/O A LA HUELLA DEL MISMO. POR LO QUE RESPECTA A NUESTRO TRANSDUCTOR CONVEXO LAS DIMENSIONES SON DE 17 X 21 MM Y UN ANGULO DE 133 GRADOS, DE IGUAL FORMA CUENTA CON UN FORMATO DE IMAGEN CONVEXO VIRTUAL QUE INCREMENTA EL CAMPO DE VISION Y POR LO TANTO ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE SE PUEDE	NO ES CORRECTO, EL TRANSDUCTOR OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA; DEBEN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 25 MM.	LA RESPUESTA QUE USTEDES PROPORCIONAN DA COMO RESULTADO QUE SOLO TENDRAN UNA PROPUESTA QUE CUMPLA AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES Y POR LO TANTO NO HABRA COMPETENCIA Y LIBRE PARTICIPACION. LOS TRANSDUCTORES SON LOS MEDIOS PARA OBTENER LAS IMÁGENES MEDICAS, EN ESTE CASO LA DIMENSION O TAMAÑO DEL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO O ENDOSCOPICO ES DE 11 MM, ES DECIR LA SUPERFICIE QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE Y QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS O CRISTALES DE CERAMICA QUE EMITEN LA SEÑAL DE ULTRASONIDO ES COMO SE INDICA DE 11 MM, POR LO QUE SOLO HABRA UN DISPOSITIVO QUE CUMPLA, LOS DIFERENTES FABRICANTES HAN DISEÑADO Y CONSTRUÍDO ESTE TRANSDUCTOR CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA MEJOR IMAGEN CON MAYOR COMFORT PARA EL PACIENTE.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DONDE SE SOLICITA TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DE 8-5 MHZ, 11 MM, LO ANTERIOR NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION.



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
			OFERTAR SIN MODIFICAR LA DESCRIPCION ORIGINAL. ES CORRECTO?		POR ELLO ENTENDEMOS QUE EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO ENDOCAVITARIO ES PARA OBTENER IMAGENES VAGINALES Y RECTALES, ES CORRECTO? EN ESTE CASO LOS TRANSDUCTORES TIENEN UN RADIO O TAMAÑO DEL SECTOR INFERIOR A 22 MM Y TAMBIEN SE CONSIDERA LA CURVATURA DEL SECTOR O APERTURA EN GRADOS DE VISION, YA QUE POR SU DISEÑO SON CONVEXOS Y EL OBJETIVO ES OBTENER UNA IMAGEN LO MAS AMPLIA O EXTENDIDA POSIBLE. POR ELLO LES SOLICITAMOS RECONSIDEREN SU POSICION Y SI EL TRANSDUCTOR ES PARA APLICACIONES ABDOMINALES Y/U OBSTETRICAS, SE ACEPTA DE ACUERDO A DISEÑO DE CADA FABRICANTE.	
645)	7.	ULTRASONOGRAFO PARTIDA NO. 25	DISCO OPTICO, MAGNÉTICO, ENTENDEMOS QUE EL DISCO OPTICO MAGNETICO YA NO SE REQUIERE, DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD SE INTEGRAN UNIDADES DE GRABACION CD/DVD CON VISUALIZADOR PARA SER USADO EN PC TANTO PARA REVISION DE IMAGENES COMO CLIPS DE CINE EN FORMATO DICOM Y NO DICOM. ESTO ES LO QUE REQUIEREN?	NO ES LO QUE SE REQUIERE, DE ACUERDO A LA CEDULA TÉCNICA SE REQUIERE DISCO OPTICO O MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 30,000 IMÁGENES. SE PUEDE OFERTAR OTRO TIPO DE TECNOLOGIA DE MANERA OPCIONAL, APEGANDOSE A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES Y SIN LIMITATIVO O CONDICIONANTE A LOS DEMAS LICITANTES	EL USO DEL DISCO OPTICO MAGNETICO O MOD HA SIDO DESPLAZADO POR MEDIOS DE GRABACION QUE AUN SIENDO OPTICOS SON MAS VERSATILES COMO EL CASO DEL DISCO COMPACTO O CD Y DISCO VERSATIL DIGITAL O DVD. POR ELLO LES SOLICITAMOS RECONSIDEREN SU RESPUESTA Y ACEPTEN ESTOS MEDIOS DE GRABACION.	EN LA RESPUESTA ANTERIOR SE DIO LA OPCION DE OFERTAR OTROS MEDIOS DE GRABACION SIN QUE ESTO SEA LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
646)	8.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "APLICABLE EN PACIENTES". DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA	NO SE ACEPTA, LA FICHA TÉCNICA YA REFIERE "APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES".	CON RESPECTO AL FOLIO 237 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: ENTENDEMOS QUE SERA SUFICIENTE DEMOSTRAR QUE EL ULTRASONIDO PERMITE HACER ESTUDIOS EN	NO ES CORRECTO. DEBERA TENER EN CUENTA EN SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA QUE SON PARA PACIENTES ADULTOS,



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
			MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO APLICABLE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. ¿SE ACEPTA?		TODOS TIPO DE PACIENTES, YA SEA POR LOS TRANSDUCTORES QUE SE USAN COMO POR LOS PAQUETES DE APLICACIONES O DE CÁLCULOS Y MEDICIONES ES CORRECTO?	PEDIÁTRICOS Y NEONATALES.
647)	9.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, MEDIOS DE CONTRASTE". CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR Y QUE ESTE PUNTO DEBERÍA LEERSE: "VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, O INVERSIÓN DE PULSOS", YA QUE MEDIOS DE CONTRASTE ES UNA FUNCIONALIDAD COMPLETAMENTE DISTINTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, LA ESPECIFICACIÓN DE LA CEDULA TÉCNICA ES CORRECTA, YA QUE SE REFIERE A QUE EN LAS VARIABLES DE PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN, MEDIOS DE CONTRASTE DEBERÁN EXISTIR IMÁGENES ARMÓNICAS USANDO EL MODO B, LO QUE INCLUYE LAS IMÁGENES USANDO UN MEDIO DE CONTRASTE.	CON RELACION AL FOLIO 234 EQUIVER SOLICITA EXPLICACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA. SE DEBE O NO SE DEBE COTIZAR EL PROGRAMA DE MEDIOS DE CONTRASTE YA QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA CEDULA EXPLIQUE POR FAVOR	DEBERÁN DE INCLUIRLO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.
648)	10.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "VIDEOIMPRESORA" ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A UNA IMPRESORA TÉRMICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SON EQUIPOS DISTINTOS; LO QUE SE SOLICITA ES TANTO UNA IMPRESORA TÉRMICA A COLOR, COMO UNA VIDEOIMPRESORA, DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CON RESPECTO AL FOLIO 235 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN: LAS IMPRESORAS SON TODAS DE TIPO TÉRMICO Y POR LO TANTO LAS DE GRADO MÉDICO SON TODAS DE VIDEO, POR LO QUE PEDIMOS SE NOS EXPLIQUE QUE TIPO DE IMPRESORA Y VIDEOIMPRESORA NECESITAN. YA QUE ES CONFUSO LO QUE ESTÁN PIDIENDO	DEBERÁ TOMAR EN CUENTA COMO SE MENCIONA EN LA REPUESTA DE LA PREGUNTA 3 DEL PROVEEDOR EQUIVER.
649)	11.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "LINEALES DE 13-6 MHZ, 25 MM". ENTENDEMOS QUE ESTA MEDIDA (25 MM) SE REFIERE AL CAMPO DE VISTA (FOV). ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	SU PREGUNTA ES AMBIGUA, SE REQUIERE SEA MÁS ESPECÍFICO.	CON RESPECTO AL FOLIO 236 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN: FOV SIGNIFICA CAMPO DE VISIÓN Y SE REFIERE AL DESPLIEGUE O TAMAÑO DE LA IMAGEN OBTENIDA Y VISUALIZADA EN LA PANTALLA DEL MONITOR.	SE REQUIERE CON UN ANCHO DE BANDA LINEAL DE 25 MM, Y QUE INCLUYA GARANTÍA JUNTO A LA UNIDAD PRINCIPAL Y TRANSDUCTORES SOLAMENTE DE ACUERDO AL PUNTO 13.1 DE LAS



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA		
					POR ELLO UN TAMAÑO DE 25 MM ES MUY LIMITADO, EL ACEPTAR UN FOV MAYOR PERMITE UNA VISUALIZACION MAS AMPLIA DE ANATOMIAS MAS GRANDES. DE HECHO CON ESA FINALIDAD SE HAN DESARROLLADO TECNOLOGIAS COMO: IMAGEN TRAPEZOIDAL O CAMPO DE VISION EXTENDIDO QUE PERMITEN OBTNER UNA IMAGEN MAYOR YA SEA POR EL ANCHO DEL TRANSDUCTOR O MEDIANTE PROCESMAIENTO ELECTRONICO PARA AMPLIAR EL CAMPO DE VISION. OTRA ES LA TECNOLOGIA DE VSIAT PANORAMICA QUE PERMITE HACER UNA EXPLORACION DE ESTRUCTURAS DE GRAN TAMAÑO Y PODERLAS VISUALIZAR EN PANTALLA. POR ELLO ES QUE PONEMOS A SU FINA CONSIDERACION SE ACÉPTEN CAMPOS DE VISUALIZACION O TAMAÑOS DEL SECTOR MAS AMPLIOS EN LOS TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS.			BASES.
650)	12.	PARTIDA 25 ULTRASONOGRAFO	DICE: "INTRACAVITARIOS, 11MM". ENTENDEMOS QUE EN LOS TRANSDUCTORES INTRACAVITARIOS, EL VALOR SOLICITADO (11 MM) SE REFIERE AL RADIO DE CURVATURA DEL MISMO (ROC). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO	CON RESPECTO AL FOLIO 237 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: EN EL CASO DE LOS EQUIPOS DE GE, LOS TRANSDUCTORES ENDOCAVITARIOS NO USAN EL RADIO DE CURVATURA, SINO EL TOTAL DE LA CIRCUMFERENCIA O DIAMETRO DEL SECTOR, EN NUESTRO CASO ES DE 21 MM O 2.1 CM, SIENDO EL RADIO 10.5 MM Y TAMBIEN SE HACE PRESENTE EL DATO DE APERTURA DEL SECTOR O DE LA IMAGEN EN PANTALLA, ESTE VALOR MEDIDO EN GRADOS. SE NOS ACEPTA ESTA REFERENCIA, DE ACUERDO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA A GRUPO REINERT?	NO SE ACEPTA YA QUE SE REQUIERE DE 11 MM., DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN.		



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
651)	13.	PARTIDA 25 PUNTO SIN NUMERO	DICE: CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE. FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON ESTA CARACTERISTICA.	SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD PARA QUE SE LE PUEDAN INSTALAR ADITAMENTOS Y/O PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENRIQUEZCAN Y SU POTENCIALICEN SU FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS.		
652)	14.	PARTIDA 25 PUNTO SIN NUMERO	CONSUMIBLES. PODEMOS OFERTAR UNA IMPRESORA A COLOR TERMICA O LASER. ¿SE ACEPTA PARA CUMPLIR ESTE PUNTO?	SE DEBERÁ OFERTAR IMPRESORA A COLOR TERMICA .	CON RESPECTO AL FOLIO 345 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: ENTONCES YA NO SE REQUIERE DE OFERTAR IMPRESORA Y VIDEOIMPREDORA? SOLO DEBE DE SER UNA IMPRESORA A COLOR GRADO MEDICO ES CORRECTO?	SE DEBERA TOMAR EN CUENTA COMO SE MENCIONA EN LA REPUESTA DE LA PREGUNTA 3 DEL PROVEEDOR EQUIVER.
653)	15.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: MONITOR 10" O MAYOR PREGUNTAMOS: DADO QUE EL DIAGNOSTICO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES EN PANTALLA, CONSIDERAMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON UN MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN, LCD, DE AL MENOS 15 PULGADAS, PARA TENER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN. SE ACEPTA OFERTAR?	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CON RESPECTO AL FOLIO 407 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: ENTENDEMOS QUE NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UN MONITOR MAYOR A 10 PULGADAS YA QUE ES LO MINIMO SOLICITADO Y ESTO IMPLICA UNA VENTAJA PARA EL INSTITUTO. MIENTRAS QUE EL SOLO ACEPTAR UN MONITOR DE 10 PULGADAS ES LIMITANTE A UN SOLO PROVEEDOR, DE HECHO HASTA LOS EQUIPOS TIPO LAPTOP SON DE PANTALLA DE 14 PULGADAS O MAYORES ES CORRECTO?	SE DEBERA TOMAR EN CUENTA COMO SE MENCIONA EN LA REPUESTA DE LA PREGUNTA 1 DEL PROVEEDOR EQUIVER.
654)	16.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: MEDIOS DE CONTRASTE PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS	ES CORRECTO.	CON RESPECTO AL FOLIO 411 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: SOLICITAMOS SE NOS ACLARE ESTA RESPUESTA YA	DEBERA INCLUIRLO EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA PREGUNTA
			QUE NO DEBEMOS INCLUIR ESTE PROGRAMA YA QUE ESTO ENCARECE EL EQUIPO Y SOLO ES UTILIZADO EN ESTUDIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, SIN EMBARGO SI SE DEBE DEMOSTRAR EN LOS DISTINTOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE PUEDE UTILIZARLO A FUTURO. ES ESTO CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.		QUE PARA PREGUNTA DE EQUIVER Y GRUPO REINERT SE CONTESTO QUE SE APEGARA A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y LA CEDULA DE DESCRIPCION SOLICITA MEDIOS DE CONTRASTE. FAVOR DE ACLARAR	
655)	17.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: IMPRESORA. VIDEOIMPRESORA PREGUNTAMOS: ENTENDEMOS QUE DEBEMOS INCLUIR UNA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y UNA VIDEOIMPRESORA COLOR. ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO. LA IMPRESORA ES TÉRMICA A COLOR Y LA VIDEOIMPRESORA ES TAMBIEN A COLOR	CON RESPECTO AL FOLIO 418 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: ESTA RESPUESTA SE CONTRADICE CON LO ACLARADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOLIO 345, POR LO QUE SOLICITAMO SE ACLARE SI SON DOS IMPRESORAS Y COMO DEBEN DE SER?	SE HACE LA ACLARACION QUE DEBERA INCLUIR UNA IMPRESORA DE SUBLIMACION TERMICA A COLOR DONDE PUEDAN IMPRIMIR IMAGENES BN Y COLOR. ASI COMO LA VIDEOIMPRESORA A COLOR.
656)	18.	PARTIDA 25	ULTRASONOGRAFO DICE: BATERIA INTEGRADA DE TIEMPO DE OPERACIÓN DE 2.5 HORAS PFREGUNTAMOS: DADO QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS PORTÁTILES, LES SOLICITAMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA CARACTERÍSTICA NOS PERMITAN OFERTAR UPS O NO BREAK INTEGRADO AL GABINETE	NO SE ACEPTA, SE DEBE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, DONDE REFIERE CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 CON BATERÍA INTEGRADA DE TIEMPO DE OPERACIÓN DE 2.5 HRS.	CON RESPECTO AL FOLIO 432 EQUIVER HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: LOS EQUIPOS CON GABINETE RODABLE NO CUENTAN CON BATERIA DE RESPALDO, ESTO SOLO ES PARA EQUIPOS PORTATILES. AL IGUAL LA PANTALLA TAN PEQUEÑA ES SOLO PARA EQUIPOS PORTATILES, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUSAMENTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION SE ACEPTEN: EQUIPOS SIN BATERIA LOS TRANSDUCTORES CON LA TECNOLOGIA DE CADA	NO ES CORRECTO. Y SI HAY EN EL MERCADO EQUIPOS CON ESTAS CARACTERISTICAS Y DEBEN CONTAR CON BATERIA INTEGRADA (NO UPS) Y QUE TRABAJE EN UN TIEMPO DE OPERACION DE 2.5 HORAS COMO MINIMO YA QUE EN ALGUNOS DE NUESTRO USUARIOS LA ENERGIA ELECTRICA ES MUY INESTABLE O PARA PROCEDIMIENTOS A LADO DEL PACIENTE POR ESTA RAZON SE SOLICITA COMO SE DESCRIBE EN LA CEDULA TECNICA.



1.- EQUIVER, S.A. DE C.V. (19 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
			CON RESPALDO DE AL MENOS 240 MINUTOS A CARGA COMPLETA. SE NOS ACEPTA?		FABRICANTE	
657)	19.	ANEXO 13-B	PARA EL CASO DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR DONDE SE ENCUENTRA LA CASA MATRIZ Y QUE ESTA CUMPLE CON LAS REGLAS DE ORIGEN Y MENCIONANDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTABLECIDO CON EL PAIS DE QUE SE TRATE? ES CORRECTO?		PARA EL CASO DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR DONDE SE ENCUENTRA LA CASA MATRIZ Y QUE ESTA CUMPLE CON LAS REGLAS DE ORIGEN Y MENCIONANDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTABLECIDO CON EL PAÍS DE QUE SE TRATE? ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ DE INDICAR CONFORME AL ANEXO NO. 13-A (TRECE-A), LA PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS.



2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A.D E C.V. (1 PREGUNTA)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
658)	1.	1,2,3,4			CON RESPECTO A LA PREGUNTA N° 25 REALIZADA POR NOSOTROS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE RECONSIDERE EL SOLICITAR EL SISTEMA DE PREFILTRADO A TRAVES DE UN FILTRO DE PLISADO O POLISPUM DE 10" (PULGADAS) COMO MINIMO, ESTA SOLICITUD SE DERIVA A QUE AL SER SUMINISTRADOS A TRAVES DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN UNA CISTERNA, ESTA PUEDE CONTENER BASURA, O LODO Y ESTA IRIA DRECTAMENTE AL SISTEMA DE SUAVIZADO, LO CUAL OCACIONARIA A CORTO PLAZO QUE DICHO SISTEMA SUFRIERA DAÑOS, POR LO CUAL REINTERAMOS NUESTRA SOLICITUD DE QUE SEA NECESARIA LA COLOCACION DE UN SISTEMA DE FILTRADO...FAVOR DE CONFIRMAR.
					SE ACEPTA COMO OPCION, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.



3.- CASA PLARRE, S.A.D E C.V. (26 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
659)	1.	PARTIDA 10			DICE; VIA DE TRANSMISIÓN RS 232 SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR MEMORIA SD PARA LA TRANSMISIÓN A UNA COMPUTADORA YA QUE NO LIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TRANSMISION RS232.
660)	2.	PARTIDA 10			DICE; CAPACIDAD PARA CONECTAR A UN MONITOR YA QUE NUESTRA PANTALLA ES LCD DE 5.7 PULGADAS Y SE LOGRA OBTENER UNA Apreciación OPTIMA DE LAS CURVAS, SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE OPCIONAL ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CONEXIÓN A UN MONITOR EXTERNO INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA.
661)	3.	PARTIDA 10			DICE; CAJÓN PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN DE LOS ACCESORIOS. PREGUNTA; SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR BANDEJA PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN, YA QUE CUMPLE CON EL MISMO FUNCIONAMIENTO Y A PARTE TIENES UNA ACCESO INMEDIATO A LOS ACCESORIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CHAROLA NO PERMITE CUMPLIR CON LOS ATRIBUTOS DE GUARDA Y PROTECCION.
662)	4.	PARTIDA 11			DICE; BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML. PREGUNTA, SE SOLICITA A LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 500 Y 750 ML ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML.
663)	5.	PARTIDA 11			EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO DE 585 ML ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ OFERTAR BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO ENTRE 600 Y 750 ML.



3.- CASA PLARRE, S.A DE C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
664)	6.	PARTIDA 11			SE ENTIENDE QUE EL RESERVORIO DE OXIGENO PODRÁ SER MAYOR A 600 ML ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. YA QUE NO SE ESPECIFICA A QUE TIPO DE PACIENTE SE REFIERE.
665)	7.	PARTIDA 11			EN CASO DE NEGATIVA SE SOLICITA PODER OFERTAR RESERVORIO DE OXIGENO DE 810 ML PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. YA QUE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN SE REQUIERE UN RESERVORIO DE OXIGENO PARA TAMAÑO PEDIÁTRICO DE 2500 MLS O MAYOR.
666)	8.	PARTIDA 11			DICE; BATERÍA ALCALINA. PREGUNTA; SUPONEMOS QUE PODREMOS OFERTAR BATERIA RECARGABLE ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR EN FORMA OPCIONAL, SIN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA Y SIN SER LIMITANTE O CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y EN EL CASO DE OFERTAR LA BATERÍA RECARGABLE DEBERA SER DE ION LITIO, INTEGRADA AL EQUIPO DIRECTO A CORRIENTE
667)	9.	PARTIDA 11			DICE; MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTANEO (CAPACIDAD A FUTURO) PREGUNTA; YA QUE EL MARCAPASOS ES UNA NECESIDAD, EN LAS ÁREAS DONDE SE UTILIZA EL DESFIBRILADOR Y ESTE OTORGA LA POSIBILIDAD DE ATENDER A UNA MAYOR CANTIDAD DE PACIENTES Y CON UNA MEJOR CALIDAD, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. YA QUE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICA DEL BIEN SE SOLICITA ÚNICAMENTE DEBE DEMOSTRAR CAPACIDAD A FUTURO COMPROBABLE DE MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTANEO
668)	10.	PARTIDA 11			DICE; 5 KG DE PESO. PREGUNTA; YA QUE EL PESO DEL DESFIBRILADOR EN ESTE CASO SE COLOCARA EN EL CARRO ROJO, Y EL USUARIO NO TENDRÁ QUE CARGARLO DIRECTAMENTE, Y QUE	NO ES CORRECTO. SE SOLICITAN 5 KG. INCLUYENDO BATERIA, MONITOR, PALETAS Y REGISTRADOR.



3.- CASA PLARRE, S.A DE C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					EL PESO NO LIMITA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUPONEMOS QUE EL PESO PODRÁ SER NO MAYOR A 6.5 KG. ¿ES CORRECTO?	
669)	11.	PARTIDA 11			EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR DESFIBRILADOR CON UN PESO DE 6.3 KG INCLUYENDO BATERIA Y PALETAS EXTERNAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE SOLICITA DE 5 KG. INCLUYENDO BATERIA, MONITOR, PALETAS Y REGISTRADOR.
670)	12.	PARTIDA 11			DICE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS. PREGUNTA: YA QUE EL ALMACENAMIENTO POR UN MEDIO SOLIDO, O TARJETA SD, USB ETC., NOS PERMITE OFERTAR A LA CONVOCANTE LA TECNOLOGIA REQUERIDA, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ESTA MANERA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN EN LA CUAL SE REQUIERE CAPACIDAD DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS Y 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS O MAYOR.
671)	13.	PARTIDA 11			EN CASO DE NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR MEMORIA SD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CAPACIDAD DE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 300 SUCESOS.
672)	14.	PARTIDA 11			DICE: 50 TIRAS DE ECG DE 10 SEGUNDOS. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. 44 TIRAS DE 20 SEGUNDOS. YA QUE EL NUMERO DE TIRAS NO LIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DESFIBRILADOR Y EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL SUCESO AYUDA DE SOBRE MANERA EN EL ANÁLISIS CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CON 50 TIRAS DE ECG EN UN TIEMPO DE 10 SEGUNDOS O MAYOR CON IMPRESIÓN DE FECHA, HORA.



3.- CASA PLARRE, S.A.D E C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
673)	15.	PARTIDA 11			DICE: CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. PREGUNTA; SE ENTIENDE QUE SE PODRÁ REFERENCIAR ESTE PUNTO CON ESQUINAS REDONDEADAS CONTRA CHOQUES. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
674)	16.	PARTIDA 11			DICE: CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. PREGUNTA: YA QUE EL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON ESQUINAS REDONDEADAS CONTRA GOLPES, ES UNA TECNOLOGÍA MAYOR Y/O NOVEDOSA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER REFERENCIARLO DE ESTA MANERA. ESQUINAS REDONDEADAS CONTRA GOLPES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO SE PODRA OFERTAR COMO OPCIÓN, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
675)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN CAMBIO DE CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO PARANO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEBIDO A QUE CON UNA CAPACIDAD DE 3000 GRES MÁS QUE SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS CIRUGIAS SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE LACAL SODADA, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR CANISTER DE 3000 GR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: DEBE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE SE ESPECIFICA CANISTER SENCILLO O DOBLE CONECTADOS EN FORMA SIMULTANEA, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD TOTAL DE 1500 GRS O MAYOR .QUE PERMITA EL CAMBIO DEL CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO.
676)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN PANTALLA DEL VENTILADOR DE 15" YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLINICA SUSTANCIAL Y DEBIDO A QUE CON UNA PANTALLA DE 8.4 PULGADAS ES MAS QUE SUFICIENTE PARA VISUALIZAR ADECUADAMENTE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE MENSIONA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE



3.- CASA PLARRE, S.A DE C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					TODOS LOS PARAMETROS Y PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR VENTILADOR CON PANTALLA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.¿SE ACEPTA?	TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS.
677)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			DEBIDO A QUE CON UN VOLUMEN DE 20 A 1500ML ES MAS QUE SUFICIENTE PARA PODER VENTILAR PACIENTES ADULTO HASTA PEDIÁTRICOS Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 ML O MENOR A 1500 ML O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS .VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR.
678)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN PEEP DE 1 A 30 CMH2O DEBIDO A QUE EL PEEP FISIOLÓGICO ES DE 3 CMH2O Y CONTAR CON UN PEEP POR DEBAJO DE ESTE VALOR CARECE DE APLICACIONES CLINICAS ADEMÁS QUE CON UN PEEP DE MAXIMO 20 CMH2O SE CUBREN PACIENTES DESDE NEONATOS HASTA ADULTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PEEP DE 3 CMH2O O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE CON CONTROL ELECTRONICO DEL PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR.
679)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O O MENOR A 80CMH2O O MAYOR DEBIDO A QUE CON UNA PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O A 50 CMH2O SE CUBRE PERFECTAMENTE TODOS LOS PACIENTES DESDE NEONATO HASTA ADULTO Y YA QUE CON UNA PRESIÓN MAYOR SE PROVOCARIA UN BAROTRAUMA AL PACIENTE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION INSPIRATORIA DE 10 CMH2O O MENOR A 80CMH2O O MAYOR.




3.- CASA PLARRE, S.A DE C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR UNA PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 CMH2O O MENOR A 50 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	
680)	22.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O O MENOR A 80CMH2O O MAYOR DEBIDO A QUE CON UNA PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O A 70 CMH2O SE CUBRE PERFECTAMENTE TODOS LOS PACIENTES DESDE NEONATO HASTA ADULTO Y ASÍ ASEGURAMOS EL NO SE PROVOCARI NINGUN BAROTRAUMA AL PACIENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR UNA PRESIÓN LIMITE DE 10 CMH2O O MENOR A 70 CMH2O O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR.
681)	23.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESIÓN Y VOLUMEN-PRESIÓN PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES DE UNA SOLA MARCA EN PARTICULAR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR LAZOS DE ESPIROMETRIA DE FLUJO-VOLUMEN Y PRESIÓN-VOLUMEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE LAZOS PARA ESPIROMETRIA CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESION Y VOLUMEN-PRESION.
682)	24.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA SIN PUNTO			SOLICITAN LINEAS DE MUESTREO REUSABLE PARA GASES ANESTÉSICOS (TRES) SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR LINEA GASES ANESTÉSICOS DESECHABLES 100 PZAS YA QUE ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGASE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE LINEA DE MUESTREO REUSABLE PARA GASES ANESTESICOS (TRES).
683)	25.	PARTIDA 19 MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN PUNTO			SOLICITAN INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN EL GABINETE PARA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN




3.- CASA PLARRE, S.A DE C.V. (26 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					ACCESAR A LAS FUNCIONES Y MENUS DEL MONITOR DEBIDO A QUE ESTA CARACTERISTICA NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLINICA SUSTANCIAL Y SOLO LIMITA LA LIBRE PROVEDURIA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR INTERFACE DE USUARIO MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA O CONTROL ROTATORIO O PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, YA QUE CON ELLO NO SE DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN; DONDE SE SOLICITA CONTROL ROTATORIO Y TECLAS EN EL GABINETE PARA ACCESAR A LAS FUNCIONES.
684)	26.	PRECISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA NO. 3 -			ENTENDEMOS QUE ESTA PRECISIÓN SE REFIERE A QUE PARA EL PUNTO 6.1 INCISO G, H, I PARA EL CASO DE SER DISTRIBUIDORES PRIMARIOS O EXCLUSIVOS PODREMOS PRESENTAR CARTA SIMPLE DEL FABRICANTE ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL APOSTILLADO DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN. ¿ES CORRECTO?	ADQUISICIONES.




4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
685)	1.	1, 2, 3 Y 4 SUAVIZADORES DE AGUA			EN BASE A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LAS PREGUNTAS CONSECUTIVAS 596 A 599. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LOS 60 METROS DE DISTANCIA TOTAL A CONSIDERAR, SON METROS LINEALES Y QUE CALIBRE DE TUBERÍA TIENEN POR UNIDAD.	SI SON 60 METROS LINEALES. LOS CALIBRES DE LAS TUBERIAS SON DE MEDIA PULGADA A 3 PULGADAS DE DIAMETRO.
686)	2.	1, 2, 3 Y 4 SUAVIZADORES DE AGUA			¿NOS PODRIAN PROPORCIONAR COPIA DE LOS PLANOS EN DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS?	LOS HOSPITALES RURALES SON TIPO, SE ANEXA PLANTA DE CUARTO DE MAQUINAS HIDRAULICO.
687)	3.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, SE REQUIERE TENER LIBRE ACCESO A MEDICAMENTO O UTENSILIOS QUE PUEDAN GUARDARSE EN LOS CAJONES DEL EQUIPO DE ANESTESIA POR LO CUAL DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO, EL COLOCAR CERRADURA EN SUS CAJONES NO ES RECOMENDADO, ASI LO MANIFIESTA LA CÉDULA DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO AL DESCRIBIR “CAJONES AL MENOS UNO”. DEBIDO QUE CORRE EL RIESGO DE QUE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO QUEDEN BAJO LLAVE EN EL MOMENTO MENOS OPORTUNO. DADO QUE LA CERRADURA O EL NUMERO DE CAJONES EN UN EQUIPO DE ANESTESIA NO SON CARACTERÍSTICAS QUE DEFINAN EL NIVEL DE UN EQUIPO Y TAMPOCO INFLUYEN EN LA ATENCIÓN QUE PUEDA RECIBIR UN PACIENTE.	NO SE ACEPTA. APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJON.




4.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)


NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
688)	4.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTEN EQUIPOS DE ANESTESIA CON UNO O MÁS CAJONES CON O SIN CERRADURA, ¿SE ACEPTA?	
					DICE: MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE MESA DE TRABAJO FIJA NO MÓVIL NI ABATIBLE; BASADOS EN EL HECHO DE LA MESA ABATIBLE O DESLIZABLE TIENEN LA DESVENTAJA DE SOPORTAR UN PESO PEQUEÑO DE CARGA DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE; LO QUE SIGNIFICA QUE EL MÉDICO NO PODRÁ RECARGARSE PARA HACER ANOTACIONES NI COLOCAR OTROS ADITAMENTOS DE PESO EN DICHA MESA, ADEMÁS DE QUE CON EL TIEMPO LOS SISTEMAS QUE INMOVILIZAN LAS MESAS ABATIBLES O DESLIZABLES SE DESGASTA O SE VENCEN LO QUE OCASIONA VIBRACIÓN EN LA MESA, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE OCASIONAR ACCIDENTES O DERRAMES DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, TODA VEZ QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFIERE MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL, SIN SER LIMITANTE NI CONDICIONANTE NI CONDIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
689)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO DE ELLAS. PREGUNTA: LOS EQUIPOS DE ANESTESIA ESTAN DISEÑADOS PARA TENER LA MOVILIDAD MAS IDONEA DENTRO DEL QUIROFANO. PARA TAL EFECTO LAS MAQUINAS ESTAN DISEÑADAS PARA TENER AL MENOS DOS FRENS EN LAS RUEDAS DELANTERAS QUE PERMITAN ESA	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REFIERE CUATRO RUEDAS ANTIESTATICAS CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.



4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
					VERSATILIDAD, ASI LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO AL SOLICITAR "CUATRO RUEDAS DOS CON FRENO". LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS CUMPLEN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA MUNDIALMENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ANTIESTATICAS CON FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS O EN LAS CUATRO RUEDAS O CON FRENO CENTRALIZADO ¿SE ACEPTA?
690)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICOS CON ILUMINACIÓN SENCILLOS O DOBLES PARA O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO. SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL. GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES EN CASCADA CON RANGOS BAJOS DE 0.1 L/MIN A 1 L/MIN Y EN RANGOS ALTOS DE 0.1 L/MIN A 10 L/MIN COMO MÍNIMO, AMBOS SISTEMAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE EVITE EL SUMINISTRO DE MEZCLAS HIPOXICAS MENORES DEL 25% ¿ES CORRECTO?
691)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA			DICE: CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE
					NO ES CORRECTO: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REPIERE MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DEPLIEGUE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACION SENSILLOS O DOBLES PARA O2- VERDE, NO2-AZUL, AIRE-AMARILLO. SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL GUARDA HIPOXICA NO MENOR AQL 25%. CON FLUJOS DE GRAS FRESCO DE 0.2 O MENOR A 18 L/MIN O MAYOR.
					NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA




4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
		INTERMEDIA			MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOMETROS DE GAS FRESCO PREGUNTA: DADO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA AMBAS TECNOLOGIAS; FLUJOMETROS ELECTRONICOS O NEUMATICOS. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERE COMO OPCIONAL AL OFERTAR SOLO FLUJOMETROS NEUMÁTICOS. DEBIDO QUE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE FORMA AUTOMATICA SE HACE ÚNICAMENTE CON FLUJOMETROS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?
692)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: FLUJO DE GAS FRESCO .2 O MENOR A 18 L/MIN O MAYOR. PREGUNTA: CONSIDERANDO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE NO SE INDICA ALGUN RANGO A ESTE RESPECTO Y CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE MANEJA UN RANGO DISTINTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FLUJO DE .3 ± .2 L Y 15 L ±10%, LO QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?
693)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: QUE PERMITA EL CAMBIO DEL CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE
					RESPUESTA A LA REPREGUNTA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REFIERE FLUJOMETROS IDENTIFICADOS DE A CUERDO AL CODIGO AMERICANO DE DE COLORES: MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DEPLIEGUE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACION SENSILLOS O DOBLES PARA O2 - VERDE, NO2 -AZUL, AIRE- AMARILLO. SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL ,GUARDA HIPOXICA NO MENOR AQL 25%,FLUSH O SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO DE MANERA AUTOMATICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACION O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO. NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES LA CUAL REFIERE FLUJO DE GAS FRESCO DE 0.2 O MENOR A 18 L/MINUTO O MAYOR.
					NO ES CORRECTO; SIN EMBARGO PODRA OFERTAR COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EN FOLLETO, CATALOGO O MANUALES QUE SU PROCEDIMIENTO DE BY PASS TIENE COMO FINALIDAD EL CAMBIO DE CAL




www.abbt.com

4.- COMERLAT, S.A DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					LOS CANISTER QUE SOLICITAN SON DE 1500 GR O MAYOR, ES MUY DIFICIL QUE SE REQUIERA REALIZAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO UN CAMBIO DE CAL SODADA; SIENDO ASI EL REQUERIMIENTO ENTONCES SE ESTA SOLICITANDO QUE LA MAQUINA PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRUGICO LO QUE SE CONOCE COMO BY PASS DEL ABSORBEDOR ¿ES ESTO CORRECTO?	SODADA Y NO GENERE FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE SU PROCEDIMIENTO Y SE VISUALICE UN MENSAJE O INDICADOR EN PANTALLA DE QUE EL ABSORBEDOR NO ESTA CONECTADO O HA SIDO REMOVIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE BY PASS.
694)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CON DESACOPLO DE GAS FRESCO Y CALENTAMIENTO. PREGUNTA: EN EL MERCADO EXISTEN LA TECNOLOGIAS DE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y DE COMPENSACION DE GAS FRESCO, AMBAS SU FUNCION ES COMPENSAR EL GAS FRESCO QUE LLEGA AL PACIENTE; POR FUGAS O ESPACIO MUERTO EN EL CIRCUITO DE PACIENTE O CIRCUITO DE REINHALACIÓN. PARA CUMPLIR CON EL PUNTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMPENSACION DE GAS FRESCO O DESACOPLO DE GAS FRESCO QUE REQUIERE DEL CALENTAMIENTO SEGUN LA TECNOLOGIA USADA POR CADA FABRICANTE, QUE NO DEMERITA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ES DESCRITO DE ESA MANERA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: TODA VEZ QUE SU PROPUESTA NO ES CLARA Y NO DESCRIBE EN QUE COSISTE LA TECNOLOGIA USADA POR CADA FABRICANTE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




www.abbt.com

4.- COMERLAT, S.A DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
695)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VALVULA REGULABLE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO INDEPENDIENTEMENTE DEL SUMINISTRO DE GAS FRESCO. PREGUNTA: SE ESTAN REFIRIENDO AL FLUJOMETRO DE PUNTAS NASALES ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA FLUJO DE OXIGENO.
696)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS PREGUNTA: EL TAMAÑO DE LA PANTALLA PARA EL VENTILADOR NO ESTA DESCRITO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS O MAYOR, CARACTERISTICA QUE CUMPLE LA MAYORIA DE LA PROVEDURIA, CON DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: SE REQUIERE UNA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS, DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
697)	13.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO QUE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA DE ANESTESIA (VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES) SEAN A COLOR, Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO: SE SOLICITA QUE LAS PANTALLAS PARA AMBOS SEA POLICROMATICA NO BICOLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR, SOLO CONFIGURABLE PARA EL USUARIO PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES
698)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR FLUJO, PRESIÓN SOPORTE, VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN	SE ACEPTA COMO OPCION, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LOS MODOS VENTILATORIOS DE ACUERDO A SU TERMINOLOGIA Y LOS MODOS DE VENTILACION PROPUESTOS SEAN




4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					SINCRONIZADA. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL SOLO DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MODOS DE VENTILACION: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESION, SIMV CON DISPARO POR PRESION O POR FLUJO, CAPACIDAD DE PRESION SOPORTE. PARA FINES DE REFERENCIACION EN BASE A LA TERMINOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE OFERTANDO VENTILACION CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESION, SIMV CON PRESION SOPORTE (POR VOLUMEN), SIMV CON PRESION SOPORTE (POR PRESION) Y VENTILACION MANUAL ¿SE ACEPTA?	EQUIVALENTES A LOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, TENIENDOLO QUE REFERENCIAR EN SUS FOLETOS, CATALOGOS Y MANUALES.
699)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VÁLVULA CONMUTADORA ME BOLSA VENTILADOR QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL DEBERÁ REALIZARSE EN UN SOLO PASO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO REFIERE QUE DEBERA DE REALIZARSE EN UN SOLO PASO SOLO MENCIONA QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACION MECANICA A MANUAL
700)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DESCRIBE UN VOLUMEN DE 20 A 1400 ML O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS .VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR




www.abbyy.com

4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 ML A 1500 ML O UNA TOLERANCIA DE +- 7% CON LO CUAL CONSIDERAMOS ES SUFICIENTE PARA VENTILAR A CUALQUIER TIPO DE PACIENTE DE NEONATOS A ADULTOS ¿SE ACEPTA?	
701)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH20 A O MENOR A 30 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL NO DESCRIBE ALGUN RANGO DE PEEP. CADA FABRICANTE MANEJA EL RANGO PEEP QUE EL CONSIDERA EL MAS ADECUADO, PRUEBA DE ELLO ES LA GRAN VARIEDAD QUE EXISTE EN EL AJUSTE DEL PARAMETRO ENTRE LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO. MAS AUN, DADO QUE LA PEEP FISIOLÓGICA DE CUALQUIER INDIVIDUO OSCILA DE 3 A 4 CMH20 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PEEP ELECTRONICO (NO VALVULA EXTERNA) DE 3 CMH20 A 20 CMH20 CON LO CUAL SE CUBRE LA FISILOGIA DEL PACIENTE PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO ALVEOLAR EN LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS, CUIDANDO QUE NO EXISTA VALOR QUE PUEDA PONER EL RIESGO LA CONDICION PULMONAR (BAROTRAUMAS O VOLUTRAUMAS) EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE CON CONTROL ELECTRONICO DEL PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR.
702)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH20 O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: LA PRESION INSPIRATORIA SOLICITADA EN EL	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION INSPIRATORIA QUE CUBRA




www.abbyy.com


4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO ES DE 10 A 50 CM DE H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 50 CMH2O CON LO CUAL SE PUEDE PROPORCIONAR UN MANEJO CORRECTO DEL PACIENTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS POR PRESION. ¿SE ACEPTA?	EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR.
703)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PRESIÓN LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: NUEVAMENTE HACEMOS REFERENCIA AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE REFIERE QUE LA PRESION LIMITE ES DE 15 A 70 CM DE H20, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN LIMITE EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 70 CMH2O CON LO CUAL SE ASEGURA EL BIENESTAR DEL PACIENTE Y SE EVITA EL RIESGO DE BARO TRAUMAS DURANTE LA VENTILACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR.
704)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: LAZOS PARA ESPIROMETRIA, CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO PRESION Y VOLUMEN PRESION. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR, LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE EN ANESTESIA PERMITE CONOCER LA CONDICION PULMONAR DE RESISTENCIA Y COMPLIANCE DEL PULMON, DESPLEGANDO GRAFICOS DE PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, SIENDO UN PARAMETRO QUE NO LO DESCRIBE EL CUADRO	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE LAZOS PARA ESPIROMETRIA CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESION Y VOLUMEN-PRESION.



4.- COMERLAT, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
					BASICO INSTITUCIONAL EN LA ANESTESIA INTERMEDIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTA DESPLIEGUE DE LAZO DE PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, PRESION-TIEMPO, Y FLUJO-TIEMPO CON LO CUAL CONSIDERAMOS QUE SE CUBRE CORRECTAMENTE LA MONITORIZACIÓN DE LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?
705)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: SENSOR DE FLUJO INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO PREGUNTA: LOS SENSORES DE FLUJO TIENEN LA FUNCION PRINCIPAL DE MONITORIZAR EL VOLUMEN TIDAL DEL PACIENTE EXHALADO, Y LA MEJOR MANERA DE HACERLO ES MEDIRLO EN LA VIA PROXIMAL DEL PACIENTE Y NO EN LOS SENSORES DE FLUJO QUE ESTAN COLOCADOS DE MANERA LEJANA PASANDO POR TODO EL CIRCUITO DE PACIENTE (1.5 M. O MAS) LO QUE GENERA UN ESPACIO MUERTO MUY ALTO Y UNA CONDICIÓN PULMONAR DEL PACIENTE ENMASCARADA. DE TAL MANERA QUE ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBE DE ESTAR COLOCADO EN LA PARTE PROXIMAL DE LA VIA AEREA DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?
706)	22.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: ANÁLISIS DE ARRITMIAS PREGUNTA: CREEMOS QUE PARA COMPLEMENTAR LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON DETECCIÓN DE ARRITMIAS DE AL MENOS FIBRILACIÓN VENTRICULAR,
					NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
					NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA PREGUNTA
				ASISTOLIA, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA, ECTOPIA VENTRICULAR. ¿ES CORRECTO?	
707)	23.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		DICE: ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN 12 DERIVACIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCION SIN SER LIMITANTE NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
708)	24.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		DICE: PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, MANUAL Y AUTOMATICA EN EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO LO REQUIERA. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON MODO MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. CONTINÚA DURANTE 5 MIN (MODO STAT). ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
709)	25.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		DICE: PRESIÓN INVASIVA PREGUNTA: CREEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE NIVEL INTERMEDIO EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON POR LO MENOS DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON FUNCIÓN DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN INTRACRANEAL, AURÍCULA IZQUIERDA, ARTERIA UMBILICAL, VENOSA UMBILICAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFIERE PRESION INVASIVA EN UN CANAL CON CAPACIDAD PARA AGREGAR UN SEGUNDO. DEPLIEGUE DEL VALOR NUMERICO Y ETIQUETADO DE LAS PRESIONES SISTOLICA DIASTOLICA Y MEDIA, POR LO QUE SE DEBERA APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
710)	26.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA		DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA




www.abbyy.com

4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
		INTERMEDIA			PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERÁ ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, QUE PERMITA CONFIGURAR LA PANTALLA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO ¿ES CORRECTO?	CUAL NO MENCIONA QUE DEBA DE ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA.
711)	27.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: UN VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO. UN VAPORIZADOR DE ISOFLUORANO. PREGUNTA: CON EL FIN DE TENER LA MEJOR COMPATIBILIDAD EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, VAPORIZADOR, VENTILADOR Y MAQUINA DE ANESTESIA DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA?	NO ES CORRECTO LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO PRECISA QUE DEBAN DE SER DE LA MISMA MARCA.
712)	28.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO. PREGUNTA: LAS ULTIMAS GENERACIONES DE LOS MONITORES PERMITEN TENER LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC. LO QUE ASEGURA A LA INSTITUCIÓN QUE SE ESTA ADQUIRIENDO TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y NO TECNOLOGÍA QUE SIGUE UTILIZANDO PLATAFORMAS DE SOFTWARE ESTANCADA Y COMPONENTES EN HARDWARE EN DESHUSO. LOS MONITORES DEBERÁN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE ACCEDER A ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



4.- COMERLAT, S.A.DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
					LABORATORIO, GUIAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC, DEMOSTRABLE EN CATALOGO Y MANUAL, ¿ES CORRECTO?
713)	29.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: ACCESO A FUNCIONES Y MENUS MEDIANTE LA COMBINACION DE DOS TECNOLOGIAS DE ENTRE LAS TRES SIGUIENTES: SENSIBLE AL TACTO, BOTON ROTATORIO, TECLAS DE MEMBRANA. PREGUNTA: HOY DIA LA TECNOLOGIA CON TECLAS DE MEMBRANA HAN VENIDO EN DESUSO Y LOS EQUIPOS DE VANGUARDIA UTILIZAN PANTALLAS TÁCTILES, QUE ACTUALMENTE LAS ENCONTRAMOS EN MUCHOS DISPOSITIVO ELECTRÓNICOS COMUNES. CON EL FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN ADQUIERA TECNOLOGIA DE PUNTA, EL MONITOR DEL VENTILADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBERÁN TENER PANTALLA TÁCTIL PARA SU PROGRAMACIÓN. ¿ES CORRECTO?
					NO ES CORRECTO, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITA TENGA ACCESO AL MENOS POR DOS DE LAS TRES TECNOLOGIAS SOLICITADAS.



5.- COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A.D E C.V. (1 PREGUNTA)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
714)	1.	PREGUNTA 626 DEL CONSECUTIVO Y 16 DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. PARTIDA NO. 12			EN LA FICHA DEL EQUIPO SOLICITAN "SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUAL CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA TEMPERATURA DE PIEL ALTA Y BAJA". LA NORMA INTERNACIONAL IEC 60601-2-21 - REQUISITOS PARTICULARES PARA LA SEGURIDAD Y DESEMPEÑO BÁSICOS DE LAS CUNAS DE CALOR RADIANTE PARA INFANTES. EDICIÓN 2.0 DE FEBRERO DE 2009. ESTABLECE EN EL INCISO 201.15.4.2.1 CUANDO LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE PACIENTE SE DESVÍA EN MÁXIMO 1.0°C CON RESPECTO A LA TEMPERATURA DE CONTROL, SE DEBE ACTIVAR UNA ALARMA AUDIBLE Y VISUAL SIMULTÁNEAMENTE, Y SE DEBE APAGAR EL CALEFACTOR". POR LO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE LA ALARMA AUDIOVISUAL SOLICITADA DEBE DISPARAR DE MANERA SIMULTÁNEA LOS INDICADORES AUDITIVOS Y VISUALES PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE INFANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
715)	1.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 202. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL. SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE FOWLER DE 75 GRADOS. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 202 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA YA QUE DEBERA APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SOLICITA FOWLER DE 75 GRADOS.
716)	2.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 203. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UNA SOLA MARCA COMERCIAL. SOLICITAMOS SE ACEPTE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 12 GRADOS, YA QUE LA DIFERENCIA DE TRES GRADOS NO AFECTA LOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO SOLICITADO. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 203 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE DICE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO AMBOS DE 15 GRADOS.
717)	3.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 204. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL. SOLICITAMOS SE ACEPTE ANGULO DE PIERNAS DE 0 A 30 GRADOS. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 204 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, DONDE SE SOLICITA ÁNGULO DE PIERNAS DE 0 A 45°.
718)	4.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 205. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL. DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DEL	EN EL CONSECUTIVO 205 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DONDE SE SOLICITA POR MEDIO DE PEDAL



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
719)	5.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			PISO A LA BASE DEL COLCHON POR MEDIO DE PEDAL O SISTEMA ELECTRICO. SE ACEPTA?	
					CONSECUTIVO 206, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR PARA NIVEL INFERIOR DE 46 CMS O MENOR. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SOLICITA NIVEL INFERIOR DE 43 CM.
720)	6.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 207, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR PARA NIVEL SUPERIOR DE 83 CMS O MENOR. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 207 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, NIVEL SUPERIOR DE 81 CM
721)	7.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 209, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR RUEDAS CON SISTEMA DE BLOQUEO TOTAL EN LAS CUATRO RUEDAS Y CON RUEDA DE DIRECCION, LO CUAL PERMITE REALIZAR MANIOBRAS AL PERSONAL USUARIO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. SE ACEPTA	EN EL CONSECUTIVO 209 SE LE CONTESTÓ SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN QUE SE MODIFIQUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
722)	8.	PARTIDA 9, 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 210, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, TODA VEZ QUE LA	EN EL CONSECUTIVO 210 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA QUE LA POSICION DE AUTOCONTORNO SE CONSIDERE OPCIONAL, TODA VEZ QUE LA POSICION SOLICITADA ES SOLO PARA HOSPITALIZACION, YA QUE LOS PACIENTES INGRESADOS EN TERAPIA INTENSIVA NO TIENEN MOVILIDAD POR SU MISMA SITUACION DE GRAVIDEZ SE ACEPTA?	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, CON FUNCIÓN DE AUTO-CONTUR Y AUTO REGRESO.
723)	9.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 211. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 89 X 213 CM. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 211 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 200 X 90CM.
724)	10.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 212. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR LARGO Y ANCHO TOTAL DE 231 X 108 CM. SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 212 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS, LARGO X ANCHO TOTAL DE 214 X 95 CM
725)	11.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 212. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE ACEPTE OFERTAR TOLERANCIAS DE +/- 10%. SE ACEPTA?	EL CONSECUTIVO 212 NO CORRESPONDE A LA PREGUNTA QUE REALIZA.
726)	12.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS			CONSECUTIVO 214. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, TODA VEZ QUE LA	EN EL CONSECUTIVO 214 SE LE CONTESTÓ NO SE ACEPTA,



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
		INTENSIVOS			CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS ACEPTE OFERTAR BARANDALES ABATIBLES Y QUE SE GUARDEN DEBAJO DEL TENDIDO DE LA CAMA. SE ACEPTA?	APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES; BARANDALES ABATIBLES Y DESMONTABLES A LO LARGO DE LA CAMA.
727)	13.	PARTIDA 9, CLAVE: 11694, 531.156.0089.03.01, CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS			CONSECUTIVO 215. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, TODA VEZ QUE LA CARACTERISTICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA COMERCIAL, DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA SE NOS ACEPTE OFERTAR PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO SE ACEPTA?	EN EL CONSECUTIVO 215 SE LE CONTESTÓ SE ACEPTA, SIN SER CONDICIONANTE O LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN QUE MODIFIQUE LA CÈDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
728)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 568. DICE: VENTILADOR MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO. CON PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR), NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLINICO AL PACIENTE POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR VENTILADOR MICROPROCESADOR E INTERCONSTRUIDO CON TAMAÑO DE PANTALLA DE AL MENOS 6.5", Y PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 15" EN DONDE EN AMBAS PANTALLAS SE PUEDEN VER TODOS LOS DATOS DE VENTILACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DONDE MENSIONA PANTALLA POLICROMÁTICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS.
729)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			CONSECUTIVO 569. DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
		CLAVE: 531.053.0372			DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: ESTAS CARACTERISTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLINICO EXTRA AL PACIENTE YA QUE ESTA DEMOSTRADO QUE UN RANGO DE VOLUMEN CORRIENTE COMPRENDIDO ENTRE 20 Y 1400 ML ES POSIBLE ATENDER DE MANERA ADECUADA TANTO A PACIENTES NEONATALES, COMO PEDIÁTRICOS Y ADULTOS E INCLUSIVE A PACIENTES DE GRAN TAMAÑO Y PESO, POR LO QUE SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR DICHO RANGO. ¿SE ACEPTA?	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS .VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR.
730)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 570. DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA. PREGUNTA: ESTAS CARACTERISTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLINICO EXTRA AL PACIENTE, YA QUE DIVERSOS ESTUDIOS Y AUTORES HAN DEMOSTRADO QUE EL RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA PACIENTES PREMATUROS DE HASTA 2 KG. SE ENCUENTRA EN UN RANGO DE 30 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO, EN PACIENTES NEONATALES A TÉRMINO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 30 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 6 LB (2.7 KG.) A 50 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 11 LB (5 KG.) (DE ACUERDO AL NOMOGRAMA DE RAFORD), MIENTRAS QUE PARA UN ADULTO ESTE PARÁMETRO SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 12 A 20 RESPIRACIONES POR MINUTO. POR	NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LOS RANGOS REFERIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DONDE SE REFIERE FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 4 O MENOR A 80 O MAYOR RESPIRACIONES POR MINUTO.



6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					LO ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 O MENOR A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR, YA QUE UN RANGO MAYOR NO ES NECESARIO PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE TODO TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	
731)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 571. DICE: CON CONTROL ELECTRÓNICO DEL PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH2O O MENOR A 30 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLÍNICO EXTRA AL PACIENTE POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PEEP DE 1 O MENOR A 20 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA QUE REFIERE CON CONTROL ELECTRONICO DEL PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR.
732)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 572 DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLÍNICO EXTRA AL PACIENTE POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 O MENOR A 70 CMH2O O MAYOR, TODA VEZ QUE CON ESTE RANGO SE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR.




6. - GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. (21 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					CUBREN LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	
733)	19.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 573. DICE: PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA EL RANGO : DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CMH2O O MAYOR. PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA SOLA MARCA, MISMAS QUE NO APORTAN UN BENEFICIO CLÍNICO EXTRA AL PACIENTE POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR PARA LA PRESIÓN LÍMITE UN RANGO INFERIOR DE 15 CMH2O Y UN RANGO SUPERIOR DE 70 CMH2O PODEMOS LLEVAR A CABO UNA VENTILACIÓN ADECUADO A TODO TIPO DE PACIENTES SIN PRODUCIR ATELECTASIA NI RIESGO DE BAROTRAUMA, ¿SE ACEPTAN ESTOS RANGOS?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR.
734)	20.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 576. DICE: VAPORIZADORES. PREGUNTA: SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, LOS VAPORIZADORES SEAN DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE SEAN DE LA MISMA MARCA.
735)	21.	PARTIDA 5 ANESTESIA INTERMEDIA CLAVE: 531.053.0372			CONSECUTIVO 584. DICE: MONITOR DE SIGNOS VITALES PREGUNTA: EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SOLICITAN DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MAQUINA DE ANESTESIA. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE SEAN DE LA MISMA MARCA.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
736)	1.	2.1.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA			TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA 5 (UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA) Y QUE ESTOS PUEDEN SER DE IMPORTACIÓN. PREGUNTAMOS ¿SERÁ POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DÍAS?	NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.
737)	2.	2.3 LICENCIAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS			ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE NUESTROS REGISTROS SANITARIOS ESTEN VIGENTES Y POR LO TANTO LOS PRESENTEMOS CONFORME AL NUMERAL 2.2; NO SERÁ NECESARIO PRESENTARLOS EN EL NUMERAL 2.3 NUEVAMENTE. POR LO QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA DE NO APLICACIÓN ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.2.
738)	3.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: TRES CAJONES, CON SISTEMA DE CIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, SE REQUIERE TENER LIBRE ACCESO A MEDICAMENTO O UTENSILIOS QUE PUEDAN GUARDARSE EN LOS CAJONES DEL EQUIPO DE ANESTESIA POR LO CUAL DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO, EL COLOCAR CERRADURA EN SUS CAJONES NO ES RECOMENDADO, ASÍ LO MANIFIESTA LA CÉDULA DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MÉDICO AL DESCRIBIR “CAJONES AL MENOS UNO”, DEBIDO QUE CORRE EL RIESGO DE QUE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO QUEDEN BAJO LLAVE EN EL MOMENTO MENOS OPORTUNO. DADO QUE LA CERRADURA O EL NÚMERO DE	NO SE ACEPTA. APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA QUE REFIERE TRES CAJONES, CON SISTEMA DE SIERRE EN AL MENOS UN CAJÓN.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)					
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA
					CAJONES EN UN EQUIPO DE ANESTESIA NO SON CARACTERÍSTICAS QUE DEFINAN EL NIVEL DE UN EQUIPO Y TAMPOCO INFLUYEN EN LA ATENCIÓN QUE PUEDA RECIBIR UN PACIENTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTEN EQUIPOS DE ANESTESIA CON UNO O MÁS CAJONES CON O SIN CERRADURA, ¿SE ACEPTA?
739)	4.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE MESA DE TRABAJO FIJA NO MÓVIL NI ABATIBLE; BASADOS EN EL HECHO DE LA MESA ABATIBLE O DESLIZABLE TIENEN LA DESVENTAJA DE SOPORTAR UN PESO PEQUEÑO DE CARGA DEPENDIENDO DE CADA FABRICANTE; LO QUE SIGNIFICA QUE EL MÉDICO NO PODRÁ RECARGARSE PARA HACER ANOTACIONES NI COLOCAR OTROS ADITAMENTOS DE PESO EN DICHA MESA, ADEMÁS DE QUE CON EL TIEMPO LOS SISTEMAS QUE INMOVILIZAN LAS MESAS ABATIBLES O DESLIZABLES SE DESGASTA O SE VENCEN LO QUE OCASIONA VIBRACIÓN EN LA MESA, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE OCASIONAR ACCIDENTES O DERRAMES DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS. ¿SE ACEPTA?
740)	5.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN LAS CUATRO DE ELLAS. PREGUNTA: LOS EQUIPOS DE ANESTESIA ESTAN DISEÑADOS PARA TENER LA MOVILIDAD MAS IDONEA
					SE ACEPTA COMO OPCIÓN, TODA VEZ QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFIERE MESA DE TRABAJO FIJA O MÓVIL, SIN SER LIMITANTE NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
					NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REFIERE CUATRO RUEDAS ANTIESTATICAS CON FRENO EN LAS CUATRO



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					DENTRO DEL QUIROFANO, PARA TAL EFECTO LAS MÁQUINAS ESTAN DISEÑADAS PARA TENER AL MENOS DOS FRENOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS QUE PERMITAN ESA VERSATILIDAD, ASI LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO AL SOLICITAR "CUATRO RUEDAS DOS CON FRENO". LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS CUMPLEN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA MUNDIALMENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS O EN LAS CUATRO RUEDAS O CON FRENO CENTRALIZADO ¿SE ACEPTA?	RUEDAS.
741)	6.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O NEUMÁTICOS CON ILUMINACIÓN SENCILLOS O DOBLES PARA O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO, SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL. GUARDA HIPOXICA NO MENOR DE 25%. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR MEZCLADOR ELECTRÓNICO PARA TRES GASES CON DESPLIEGUE DIGITAL O FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES EN CASCADA CON RANGOS BAJOS DE 0.1 L/MIN A 1 L/MIN Y EN RANGOS ALTOS DE 0.1 L/MIN A 10 L/MIN COMO MÍNIMO, AMBOS SISTEMAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE EVITE EL	NO ES CORRECTO: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REPIERE MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DEPLIEGUE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACION SENCILLOS O DOBLES PARA O2- VERDE, NO2-AZUL, AIRE-AMARILLO. SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL, GUARDA HIPOXICA NO MENOR AQL 25%. CON FLUJOS DE GRAS FRESCO DE 0.2 O MENOR A 18 L/MIN O MAYOR.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
742)	7.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			SUMINISTRO DE MEZCLAS HIPOXICAS MENORES DEL 25% ¿ES CORRECTO?	
743)	8.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE MANERA AUTOMÁTICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CAMBIO EN LOS FLUJOMETROS DE GAS FRESCO PREGUNTA: DADO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA AMBAS TECNOLOGIAS; FLUJOMETROS ELECTRONICOS O NEUMATICOS. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERE COMO OPCIONAL AL OFERTAR SOLO FLUJOMETROS NEUMATICOS. DEBIDO QUE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE FORMA AUTOMATICA SE HACE ÚNICAMENTE CON FLUJOMETROS DIGITALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL REFIERE FLUJOMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE DE COLORES: MEZCLADOR ELECTRONICO PARA TRES GASES CON DEPLIEGUE DIGITAL O NEUMATICOS CON ILUMINACION SENSILLOS O DOBLES PARA O2 - VERDE, NO2 -AZUL, AIRE- AMARILLO. SISTEMA DE PROTECCION PARA DESAJUSTE ACCIDENTAL, GUARDA HIPOXICA NO MENOR AQL 25%, FLUSH O SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO CON CONTROL DIGITAL DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO DE MANERA AUTOMATICA AL REALIZAR ALGUNA MODIFICACION O CAMBIO EN LOS FLUJOS DE GAS FRESCO.
744)	9.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA			DICE: FLUJO DE GAS FRESCO .2 O MENOR A 18 L/MIN O MAYOR. PREGUNTA: CONSIDERANDO LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE NO SE INDICA ALGUN RANGO A ESTE RESPECTO Y CONSIDERANDO QUE CADA FABRICANTE MANEJA UN RANGO DISTINTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FLUJO DE .3 ± .2 L Y 15 L ±10%, LO QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES LA CUAL REFIERE FLUJO DE GAS FRESCO DE 0.2 O MENOR A 18 L/MINUTO O MAYOR.
					DICE: QUE PERMITA EL CAMBIO DEL CANISTER SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO CON MENSAJE EN	NO ES CORRECTO; SIN EMBARGO PODRA OFERTAR



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)						
NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
		INTERMEDIA			PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE LOS CANISTER QUE SOLICITAN SON DE 1500 GR O MAYOR, ES MUY DIFICIL QUE SE REQUIERA REALIZAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO UN CAMBIO DE CAL SODADA; SIENDO ASI EL REQUERIMIENTO ENTONCES SE ESTA SOLICITANDO QUE LA MAQUINA PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA SIN PROVOCAR FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO LO QUE SE CONOCE COMO BY PASS DEL ABSORBEDOR ¿ES ESTO CORRECTO?	COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EN FOLLETO, CATALOGO O MANUALES QUE SU PROCEDIMIENTO DE BY PASS TIENE COMO FINALIDAD EL CAMBIO DE CAL SODADA Y NO GENERE FUGAS EN EL CIRCUITO DURANTE SU PROCEDIMIENTO Y SE VISUALICE UN MENSAJE O INDICADOR EN PANTALLA DE QUE EL ABSORBEDOR NO ESTA CONECTADO O HA SIDO REMOVIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE BY PASS.
745)	10.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CON DESACOPLO DE GAS FRESCO Y CALENTAMIENTO. PREGUNTA: EN EL MERCADO EXISTEN LA TECNOLOGIAS DE DESACOPLO DE GAS FRESCO Y DE COMPENSACION DE GAS FRESCO, AMBAS SU FUNCION ES COMPENSAR EL GAS FRESCO QUE LLEGA AL PACIENTE, POR FUGAS O ESPACIO MUERTO EN EL CIRCUITO DE PACIENTE O CIRCUITO DE REINHALACIÓN. PARA CUMPLIR CON EL PUNTO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMPENSACION DE GAS FRESCO O DESACOPLO DE GAS FRESCO QUE REQUIERE DEL CALENTAMIENTO SEGÚN LA TECNOLOGIA USADA POR CADA FABRICANTE, QUE NO DEMERITA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ES DESCRITO DE ESA MANERA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: TODA VEZ QUE SU PROPUESTA NO ES CLARA Y NO DESCRIBE EN QUE CONSISTE LA TECNOLOGÍA USADA POR CADA FABRICANTE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
746)	11.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VALVULA REGULABLE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO INDEPENDIENTEMENTE DEL SUMINISTRO DE GAS FRESCO. PREGUNTA: SE ESTAN REFIRIENDO AL FLUJOMETRO DE PUNTAS NASALES ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UNA SALIDA INDEPENDIENTE PARA FLUJO DE OXIGENO.
747)	12.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS PREGUNTA: EL TAMAÑO DE LA PANTALLA PARA EL VENTILADOR NO ESTA DESCRITO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE AL MENOS 8.4 PULGADAS O MAYOR, CARACTERISTICA QUE CUMPLE LA MAYORIA DE LA PROVEDURIA, CON DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE MENSIONA PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) NO MENOR A 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS.
748)	13.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PANTALLA POLICROMATICA (NO BICOLOR) CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PREGUNTA: LA CONVOCANTE ESTA SOLICITANDO QUE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA DE ANESTESIA (VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES) SEAN A COLOR, Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO: SE SOLICITA QUE LAS PANTALLAS PARA AMBOS SEA POLICROMATICA NO BICOLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR, SOLO CONFIGURABLE PARA EL USUARIO PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES
749)	14.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON DISPARO POR FLUJO, PRESIÓN SOPORTE, VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN	SE ACEPTA COMO OPCION, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LOS MODOS VENTILATORIOS DE ACUERDO A SU TERMINOLOGIA Y LOS MODOS DE VENTILACION PROPUESTOS SEAN



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					SINCRONIZADA. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL SOLO DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MODOS DE VENTILACION: CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESION, SIMV CON DISPARO POR PRESION O POR FLUJO, CAPACIDAD DE PRESION SOPORTE. PARA FINES DE REFERENCIACION EN BASE A LA TERMINOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE OFERTANDO VENTILACIÓN CONTROLADO POR VOLUMEN, CONTROLADO POR PRESIÓN, SIMV CON PRESION SOPORTE (POR PRESION VOLUMEN), SIMV CON PRESION SOPORTE (POR PRESION) Y VENTILACION MANUAL ¿SE ACEPTA?	EQUIVALENTES A LOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, TENIENDO QUE REFERENCIAR EN SUS FOLETOS, CATALOGOS Y MANUALES.
750)	15.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VÁLVULA CONMUTADORA ME BOLSA VENTILADOR QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONMUTACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL DEBERÁ REALIZARSE EN UN SOLO PASO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO REFIERE QUE DEBERA DE REALIZARSE EN UN SOLO PASO SOLO MENCIONA QUE PERMITA REALIZAR CONMUTACIÓN DE VENTILACION MECANICA A MANUAL
751)	16.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20 ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR. PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DESCRIBE UN VOLUMEN DE 20 A 1400 ML O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS .VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 20ML O MENOR A 1600 ML O MAYOR



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					20 ML A 1500 ML O UNA TOLERANCIA DE +- 7% CON LO CUAL CONSIDERAMOS ES SUFICIENTE PARA VENTILAR A CUALQUIER TIPO DE PACIENTE DE NEONATOS A ADULTOS ¿SE ACEPTA?	
752)	17.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: PEEP (NO VÁLVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CMH20 A O MENOR A 30 CMH20 O MAYOR PREGUNTA: EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL NO DESCRIBE ALGUN RANGO DE PEEP. CADA FABRICANTE MANEJA EL RANGO PEEP QUE EL CONSIDERA EL MAS ADECUADO, PRUEBA DE ELLO ES LA GRAN VARIEDAD QUE EXISTE EN EL AJUSTE DEL PARAMETRO ENTRE LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO. MAS AUN, DADO QUE LA PEEP FISIOLÓGICA DE CUALQUIER INDIVIDUO OSCILA DE 3 A 4 CMH20 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PEEP ELECTRONICO (NO VALVULA EXTERNA) DE 3 CMH20 A 20 CMH20 CON LO CUAL SE CUBRE LA FISIOLÓGIA DEL PACIENTE PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO ALVEOLAR EN LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS, CUIDANDO QUE NO EXISTA VALOR QUE PUEDA PONER EL RIESGO LA CONDICION PULMONAR (BAROTRAUMAS O VOLUTRAUMAS) EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE CON CONTROL ELECTRONICO DEL PEEP (NO VALVULA EXTERNA) QUE CUBRA EL RANGO DE 1 CM H20 O MENOR A 30 CM H20 O MAYOR.
753)	18.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH20 O MENOR A 80 CM H20 O MAYOR PREGUNTA: LA PRESION INSPIRATORIA SOLICITADA EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO ES DE 10 A 50 CM DE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H20 O MENOR A



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					H2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 50 CMH2O CON LO CUAL SE PUEDE PROPORCIONAR UN MANEJO CORRECTO DEL PACIENTE EN LOS MODOS VENTILATORIOS POR PRESION. ¿SE ACEPTA?	80 CM H2O O MAYOR.
754)	19.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: PRESIÓN LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CMH2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR PREGUNTA: NUEVAMENTE HACEMOS REFERENCIA AL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO DONDE REFIERE QUE LA PRESION LIMITE ES DE 15 A 70 CM DE H2O, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN LIMITE EN EL RANGO DE 10 CMH2O A 70 CMH2O CON LO CUAL SE ASEGURA EL BIENESTAR DEL PACIENTE Y SE EVITA EL RIESGO DE BARO TRAUMAS DURANTE LA VENTILACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE PRESION LIMITE QUE CUBRA EL RANGO DE 10 CM H2O O MENOR A 80 CM H2O O MAYOR
755)	20.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			DICE: LAZOS PARA ESPIROMETRIA, CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO PRESIÓN Y VOLUMEN PRESIÓN. PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR, LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE EN ANESTESIA PERMITE CONOCER LA CONDICION PULMONAR DE RESISTENCIA Y COMPLIANCE DEL PULMON, DESPLEGANDO GRAFICOS DE PRESION-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, SIENDO UN PARAMETRO QUE NO LO DESCRIBE EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL EN LA ANESTESIA INTERMEDIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE	NO SE ACEPTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA QUE REFIERE LAZOS PARA ESPIROMETRIA CON DESPLIEGUE SIMULTANEO: FLUJO-VOLUMEN, FLUJO-PRESION Y VOLUMEN-PRESION



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
					NOS PERMITA OFERTA DESPLIEGUE DE LAZO DE PRESIÓN-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN, PRESIÓN-TIEMPO, Y FLUJO-TIEMPO CON LO CUAL CONSIDERAMOS QUE SE CUBRE CORRECTAMENTE LA MONITORIZACIÓN DE LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	
756)	21.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: SENSOR DE FLUJO INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO PREGUNTA: LOS SENSORES DE FLUJO TIENEN LA FUNCION PRINCIPAL DE MONITORIZAR EL VOLUMEN TIDAL DEL PACIENTE EXHALADO, Y LA MEJOR MANERA DE HACERLO ES MEDIRLO EN LA VIA PROXIMAL DEL PACIENTE Y NO EN LOS SENSORES DE FLUJO QUE ESTAN COLOCADOS DE MANERA LEJANA PASANDO POR TODO EL CIRCUITO DE PACIENTE (1.5 M. O MAS) LO QUE GENERA UN ESPACIO MUERTO MUY ALTO Y UNA CONDICIÓN PULMONAR DEL PACIENTE ENMASCARADA. DE TAL MANERA QUE ENTENDEMOS QUE EL SENSOR DE FLUJO DEBE DE ESTAR COLOCADO EN LA PARTE PROXIMAL DE LA VIA AEREA DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
757)	22.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: ANÁLISIS DE ARRITMIAS PREGUNTA: CREEMOS QUE PARA COMPLEMENTAR LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON DETECCIÓN DE ARRITMIAS DE AL MENOS FIBRILACIÓN VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA, ECTOPIA VENTRICULAR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
758)	23.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN 12 DERIVACIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE ACEPTA COMO OPCION SIN SER LIMITANTE NI CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
759)	24.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, MANUAL Y AUTOMATICA EN EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO LO REQUIERA. PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON MODO MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. CONTINÚA DURANTE 5 MIN (MODO STAT). ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA, SIN EMBARGO PODRA OFERTARLO COMO OPCION SIN SER LIMITATIVO NI CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES Y SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
760)	25.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: PRESIÓN INVASIVA PREGUNTA: CREEMOS QUE AL SER UN EQUIPO DE NIVEL INTERMEDIO EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON POR LO MENOS DOS CANALES DE PRESION INVASIVA CON FUNCION DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESION INVASIVA: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN INTRACRANEAL, AURÍCULA IZQUIERDA, ARTERIA UMBILICAL, VENOSA UMBILICAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFIERE PRESION INVASIVA EN UN CANAL CON CAPACIDAD PARA AGREGAR UN SEGUNDO: DEPLIEGUE DEL VALOR NUMERICO Y ETIQUETADO DE LAS PRESIONES SISTOLICA DIASTOLICA Y MEDIA, POR LO QUE SE DEBERA APEGAR A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
761)	26.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: MICROPROCESADOR INTERCONSTRUIDO PREGUNTA: CON ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERA ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, QUE	NO ES CORRECTO, DEBERA APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL NO MENCIONA QUE DEBA DE ESTAR INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA MAQUINA.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
762)	27.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			PERMITA CONFIGURAR LA PANTALLA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SOLICITA QUE SEAN DE LA MISMA MARCA.
763)	28.	PARTIDA 5 UNIDAD DE INTERMEDIA ANESTESIA			DICE: MONITOREO DEL BIS A FUTURO. PREGUNTA: LAS ULTIMAS GENERACIONES DE LOS MONITORES PERMITEN TENER LA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC. LO QUE ASEGURA A LA INSTITUCIÓN QUE SE ESTA ADQUIRIENDO TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y NO TECNOLOGÍA QUE SIGUE UTILIZANDO PLATAFORMAS DE SOFTWARE ESTANCADA Y COMPONENTES EN HARDWARE EN DESHUSO. LOS MONITORES DEBERÁN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE ACCEDER A ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, GUÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS, PROTOCOLOS DEL HOSPITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA, ETC. DEMOSTRABLE EN CATALOGO Y MANUAL, ¿ES	NO ES CORRECTO, DEBE APEGARSE A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



7.- INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. (29 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
764)	29.	PARTIDA 5 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA			CORRECTO?	NO ES CORRECTO, YA QUE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITA TENGA ACCESO AL MENOS POR DOS DE LAS TRES TECNOLOGIAS SOLICITADAS.
					DICE: ACCESO A FUNCIONES Y MENUS MEDIANTE LA COMBINACION DE DOS TECNOLOGIAS DE ENTRE LAS TRES SIGUIENTES: SENSIBLE AL TACTO, BOTON ROTATORIO, TECLAS DE MEMBRANA. PREGUNTA: HOY DIA LA TECNOLOGIA CON TECLAS DE MEMBRANA HAN VENIDO EN DESUSO Y LOS EQUIPOS DE VANGUARDIA UTILIZAN PANTALLAS TÁCTILES, QUE ACTUALMENTE LAS ENCONTRAMOS EN MUCHOS DISPOSITIVO ELECTRÓNICOS COMUNES. CON EL FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN ADQUIERA TECNOLOGIA DE PUNTA, EL MONITOR DEL VENTILADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBERÁN TENER PANTALLA TÁCTIL PARA SU PROGRAMACIÓN. ¿ES CORRECTO?	



8.- SELECCIONES MEDICAS, S.A.D E C.V. (3 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
765)	1.	PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL			PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUPTIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORRECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CUANDO MENCIONA “NO CONTAR CON ENERGÍA” SE REFIERE SOLO A NO CONTAR CON UNA FUENTE DE CORRIENTE DE TOMA MURAL O SE REFIERE A NO CONTAR CON NINGÚN TIPO DE ENERGÍA LLÁMESE CORRIENTE DE TOMA MURAL O CORRIENTE DIRECTA DE LA BATERÍA.	ES CORRECTO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
766)	2.	PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE			PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION	SE REFIERE AL SET CONSUMIBLE.



8.- SELECCIONES MEDICAS, S.A.D E C.V. (3 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
		INFUSION PORTATIL			PORTATIL BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUPTIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN	PREGUNTA 2 SI HAY UNA FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EN UN CASO EXTREMO PROBABLE TAMPOCO TENDRÁ ENERGÍA DE BATERÍA LA BOMBA DE INFUSIÓN, TÉCNICAMENTE ESTA NO PODRÁ REALIZAR NINGUNA TAREA DE INFUSIÓN YA SEA EN VOLUMEN PRIMARIO O SECUNDARIO. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SU SOLICITUD SE REFIERE DIRECTAMENTE A LA BOMBA DE INFUSIÓN O AL SET CONSUMIBLE DE ESTE EL CUAL POR SUPUESTO PUEDE UTILIZARSE DE MANERA CONVENCIONAL A TRAVÉS DE GOTEOS POR GRAVEDAD.



8.- SELECCIONES MEDICAS, S.A.D E C.V. (3 PREGUNTAS)

NUM. PREGUNTA CONSECUTIVA	NUM. PREGUNTA	PARTIDA O PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA	RE-PREGUNTA	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
767)	3.	PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL			PARTIDA 8 CLAVE 531.140.0393.01.01 DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSION PORTATIL BOMBA DE INFUSIÓN PORTÁTIL. SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTÁTIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/HR, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUPTIR LA INFUSIÓN. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LÍQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA AUTORRECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRA ABIERTA. CON ALARMA DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN PREGUNTA 3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI “NO CONTAR CON ENERGÍA” SE REFIERE A QUE EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA DE TOMA MURAL LA BOMBA SIGA FUNCIONANDO AUTOMÁTICAMENTE YA SEA EN MODO PRIMARIO O SECUNDARIO CON EL RESPALDO DE SU BATERÍA.	ES CORRECTA SU APRECIACION.



PRECISIONES TECNICO - ADMINISTRATIVAS

LA-019GYR040-T91-2012

NO.	DICE	DEBE DECIR
2)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6.I INCISOS B), C), E), F y G) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONVOCANTE (_____ NOMBRE _____) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (_____ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6 I. INCISOS B), C), E), F y G) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _____, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6.I INCISOS B), C), D), E) Y F) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONVOCANTE (_____ NOMBRE _____) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (_____ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6 I. INCISOS B), C), D), E) Y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _____, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
3)	PRECISION EFECTUADA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA CELEBRADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. A. INSTALACION Los licitantes adjudicados deberán hacer entrega de las Guías Mecánicas de los equipos que así lo requieran al Residente de Obra de cada una de las Unidades Médicas correspondientes.	PRECISION EFECTUADA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA CELEBRADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. A. INSTALACION SE EXCLUYE ESTE PARRAFO



PRECISIONES TECNICO - ADMINISTRATIVAS

LA-019GYR040-T91-2012

NO.	DICE					DEBE DECIR				
	Preguntas de la empresa Dicipa, S.A. de C.V.					Preguntas de la empresa Dicipa, S.A. de C.V.				
3)	Consecutivo o Licitante	Partida o Punto	Pregunta	Respuestas	Consecutivo o Licitante	Partida o Punto	Pregunta	Respuestas		
	533	6	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE ESTAS FIGURAS JURÍDICAS ¿SE ACEPTA?	533	6	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO G	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE ESTAS FIGURAS JURÍDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN MODIFICAR EL PUNTO. SIN EMBARGO DEBERÁ PRESENTAR COPIAS SIMPLE DEL APOSTILLADO EN EL QUE EL FABRICANTE AUTORIZA AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.	
	534	7	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO H	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE ESTAS FIGURAS JURÍDICAS ¿SE ACEPTA?	534	7	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO H	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE ESTAS FIGURAS JURÍDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN MODIFICAR EL PUNTO. SIN EMBARGO DEBERÁ PRESENTAR COPIAS SIMPLE DEL APOSTILLADO EN EL QUE EL FABRICANTE AUTORIZA AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.	



PRECISIONES TECNICO - ADMINISTRATIVAS

LA-019GYR040-T91-2012

NO.	DICE				DEBE DECIR			
				FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?				JURIDICAS ¿SE ACEPTA?
				SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO.				SE ACEPTA COMO OPCION SIN MODIFICAR EL PUNTO. SIN EMBARGO DEBERA PRESENTAR COPIAS SIMPLE DEL APOSTILLADO EN EL QUE EL FABRICANTE AUTORIZA AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.
	535	8	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO I	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MEXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVEZ DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?	535	8	I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. INCISO I	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA ENTREGA DE DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O FILIAL EN MEXICO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD DICHOS FABRICANTES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN NUESTRO PAIS A TRAVEZ DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS ¿SE ACEPTA?