INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DEL EVENTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO **LO-019GYR053-N2-2012,** QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT, PARA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN MATERIA DE CONSERVACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT. TRABAJOS QUE SERAN ADJUDICADOS Y CONTRATADOS POR PARTIDAS.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE, CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO I.7 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. **LO-019GYR053-N2-2012**. RELATIVO A: MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT.

SE VERIFICO LA EXISTENCIA DE PREGUNTAS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA COMPRANET PARA ESTA LICITACION ANEXANDO LA PANTALLA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. SE INFORMA QUE A TRAVES DE COMPRANET NO SE RECIBIERON PREGUNTAS.

ACLARACIONES GENERALES:

1.- LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN EN AREAS OCUPADAS Y EN FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERAR EL GRADO DE DIFICULTAD PARA EJECUTAR LOS CONCEPTOS, PODRAN REALIZARSE DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS PUDIENDO SER EN HORARIO MATUTINO, VESPERTINO O NOCTURNO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS LOS SALARIOS ACORDE A LA ZONA. LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

2.- SE INFORMA QUE LA **PARTIDA NUMERO 3 SE HACE LA SIGUIENTE ACLARACION.**

ACTA DEL EVENTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO **LO-019GYR053-N2-2012,** QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT, PARA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN MATERIA DE CONSERVACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT. TRABAJOS QUE SERAN ADJUDICADOS Y CONTRATADOS POR PARTIDAS.

DICE:

SUBPARTIDA 04 ALBAÑILERIA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
OC04-090-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		-		
OC04-090-030	DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO PULIDO FINO	M2.	62.50	-	-

DEBE DECIR:

SUBPARTIDA 04 ALBAÑILERIA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
OC04-090-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2001) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.DEBERA AGREGARSE ACELERANTE PARA UN TIEMPO DE FRAGUADO EN 24 HORAS.				
OC04-090-030	DE 20 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO PULIDO FINO.	M2.	40.00	-	-

ACTA DEL EVENTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO **LO-019GYR053-N2-2012,** QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT, PARA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN MATERIA DE CONSERVACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT. TRABAJOS QUE SERAN ADJUDICADOS Y CONTRATADOS POR PARTIDAS.

3.- **SE INFORMA QUE EN LA PARTIDA NUMERO 1 (UNO) SE REALIZA LA SIGUIENTA ACLARACION.**

DICE: SUBPARTIDA 5 ACABADOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**		
OC05-140-010	DE LOSETA VINÍLICA MARCA VINILASA DE 30 X 30 CM. DE 3 MM. DE ESPESOR.	M2.	1874

DEBE DECIR: SUBPARTIDA 5 ACABADOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
OC05-140-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VINIL ASFÁLTICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**		
OC05-140-010	DE LOSETA VINÍLICA MARCA VINILASA DE 33 X 33 CM. DE 3.2 MM. DE ESPESOR. CON UNA CAPA DE DESGASTE DE 0.7 MM. Y UNA REDUCCION DE EFECTO AL SONIDO DE 14 db. IDONEO PARA SILLA DE RUEDAS. MODELO.CALMPASSO CP93504.	**M2.**	**1874**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DEL EVENTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO **LO-019GYR053-N2-2012,** QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT, PARA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN MATERIA DE CONSERVACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT. TRABAJOS QUE SERAN ADJUDICADOS Y CONTRATADOS POR PARTIDAS.

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS, POR PARTE DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN ESTE ACTO RESPECTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNION Y SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 10:30 HORAS DE ESTA MISMA FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ESTA HAN INTERVENIDO.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ING. FERNANDO VERDIN HERAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYON
REPRESENTANTE DE LA JEF. DE SERV. JURIDICOS

C. FAUSTINO ULLOA ARTEAGA
JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION.

ING. ELIAS CORONADO GOMEZ
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y P. 2

ING. ABRAHAM E. ROMERO CHAVEZ
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 05

ING. JUAN MANUEL R. FOUBERT GUZMAN
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 01

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

ING. LUIS ANTONIO CRUZ GONZALEZ
EN REPRESENTACION DE GC3 S.A.de C.V.

ARQ.MARIO H. LIZARRAGA AGUIAR
EN REPRESENTACION DE CESAR V. LIZARRAGA AGUIAR

ING. ALBERTO GARCIA RAMIREZ EN REPRESENTACION DE J. RAUL ANGELES ORTEGON

ACTA DEL EVENTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO **LO-019GYR053-N2-2012,** QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT, PARA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN MATERIA DE CONSERVACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS L.P. Y GASES MEDICINALES. EN UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION NAYARIT. TRABAJOS QUE SERAN ADJUDICADOS Y CONTRATADOS POR PARTIDAS.

PANTALLA QUE EMITE EL SISTEMA COMPRANET EN EL QUE SE OBSERVA QUE NO HUBO PREGUNTAS PARA ESTA LICITACION. PANTALLA EMITIDA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.