


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N26-2012

En Ciudad Victoria, Tamaulipas siendo las 12:00 horas del día 12 de Septiembre del año 2012, los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reúnen en la Sala de Juntas de la Jefatura de Servicios Administrativos, ubicada en Carretera Nacional Mexico-Laredo km. 701, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-019GYR042-N26-2012, relativo a los Trabajos de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, para el Mantenimiento y/o Reparación en la UMF No. 36, ubicada en Francisco Trejo 1229, Esquina Lauro Villar, Colonia Guillermo Guajardo, C.P. 87448 de H. Matamoros, Tamaulipas y la UMF No. 79, ubicada en Calle Sexta y Calle Quinta No. 800, entre Juárez y Ocampo, C.P. 87300 de H. Matamoros, Tamaulipas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente llegando a lo siguiente:

Los representantes del instituto, manifiestan que se reciben preguntas, en el Sistema CompraNET de la empresa PIVECO, S.A. DE C.V.



PIVECO. S.A. DE C.V.

RFC: PIV031001SZ2 LICITACION: LO-019GYR042-N26-2012

FORMATO B

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de Septiembre de 2012


Instituto Mexicano del Seguro Social
Delegación Regional Tamaulipas
Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales
P r e s e n t e

El suscrito C. Ing. Juan García Guerrero, a nombre y representación de PIVECO, S.A. DE C.V., participante en la Licitación Pública Nacional No. LO-019GYR042-N26-2012 para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en Mantenimiento y/o Reparación en la UMF No. 36 y UMF No. 79, ubicada en Francisco Trejo 1229, Esquina Lauro Villar, Colonia Guillermo Guajardo, C.P. 87448 de H. Matamoros, Tamaulipas y la UMF No. 79, ubicada en Calle Sexta y Calle Quinta No. 800, entre Juárez y Ocampo, C.P. 87300 de H. Matamoros, Tamaulipas

Solicito respuestas a las siguientes preguntas:

No.	Numeral o punto específico de la Convocatoria o de los Términos de Referencia	Pregunta
1.-	Clave: OC04-075-005 Concepto 2 Concepto 57	CEMENTO ARENA 1:5. A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO. 2 CM. DE ESPESOR. Pregunta: este acabado donde se aplica, se entiende que en los tapiales, es correcto? si es así como se "anclara" al tapial? o es sobre muro de block o concreto?
2.-	Clave: OC05-242-000 Concepto 12 Concepto 67	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MARCA PORCEWOL, MOD. SEÑORIAL, COLOR AM-7085-S, CON SERIGRAFIA CON PASTAS PARA PORCELANA A HORNERSE A 850 C, CON LOGO, GRAFICO O LEYENDA EN PUERTA O FIJO. Pregunta: se puede cotizar sanimodul, respetando el color institucional?
3.-	Concepto 105	No tiene clave?
4.-	Concepto 107	No tiene clave?
5.-	convocatoria	Cual es el nombre de la obra, para definirlo en los documentos de licitacion?
6.-	II.12.11.	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 11). Se debera incluir el 2% de nomina de acuerdo a la ley de hacienda del estado de tamaulipas articulos 45 al 52, o no?

Atentamente


Ing. Juan García Guerrero
Representante Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N26-2012

RESPUESTA A PREGUNTAS EMPRESA PIVECO, S.A. DE C.V.

RESPUESTA No. 1

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P U.	IMPORTE
		NOTA ACLARATORIA				
		UMF 36, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS				
2	OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. (SE APLICARA EN LOS MUROS DE BLOCK DE LOS BAÑOS)	M2.	36.00		
		NOTA ACLARATORIA				
		UMF 79, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS				
57	OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. (SE APLICARA EN LOS MUROS DE BLOCK DE LOS BAÑOS)	M2.	30.00		

RESPUESTA No. 2

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P U.	IMPORTE
		NOTA ACLARATORIA				
		UMF 36, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS				
	OC05-242-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO. (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS). A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3/8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS.				
		DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MARCA PORCEWOL, MOD. SEÑORIAL, COLOR AM-7086-S, CON SERIGRAFIA CON PASTAS PARA PORCELANA A HORNERSE A 850 C. CON LOGO, GRAFICO O LEYENDA EN PUERTA O FIJO.				
12	OC05-242-006	MAMPARAS COLOR CREMA INSTITUCIONAL FIJADAS A LOSA. (SE ACEPTA PROPUESTA CON SANIMODUL O SANILOCK)	M2.	159.33		

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N26-2012

NOTA ACLARATORIA						
		UMF 79, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS				
	OC05-242-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3/8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,</p> <p>DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 'HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MARCA PORCEWOL, MOD. SEÑORIAL, COLOR AM-7086-S, CON SERIGRAFIA CON PASTAS PARA PORCELANA A HORNERSE A 850 C, CON LOGO, GRAFICO O LEYENDA EN PUERTA O FIJO.</p>				
67	OC05-242-006	MAMPARAS COLOR CREMA INSTITUCIONAL FIJADAS A LOSA. (SE ACEPTA PROPUESTA CON SANIMODUL O SANILOCK)			M2.	77.45

RESPUESTA No. 3

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P U.	IMPORTE
		UMF 79, H. MATAMOROS, TAMAULIPAS				
		DICE				
		<p>TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, COLOCACION, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>				
105		<p>CON TRIPLAY DE 13 MM. UNA CARA, PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA 1.20 METRO.</p>	M2	38		
		DEBE DECIR				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N26-2012

		TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, COLOCACION, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
105	OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 13 MM. UNA CARA, PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA 1.20 METRO.	M2	38		

RESPUESTA No. 4

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P U.	IMPORTE
		DICE				
	OC05-016-031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; PINTURA, PLASTICO, SOLVENTES Y DEMAS MATERIALES QUE INTERVENGAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU APLICACION, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE POR CUBRIR, PLASTECIDO, LIJADO Y LIMPIEZA , APLICACION DE LA PINTURA A DOS MANOS COMO MINIMO Y SELLADOR A UNA MANO Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. RESANES Y RESTITUCION TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER NIVEL.				
107		EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON YESO, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, O SIMILAR, COLOR ESPECIFICADO POR EL INSTITUTO, PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, UNA CAPA.	M2.	1220.00		
		DEBE DECIR				
	OC05-016-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; PINTURA, PLASTICO, SOLVENTES Y DEMAS MATERIALES QUE INTERVENGAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU APLICACION, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE POR CUBRIR, PLASTECIDO, LIJADO Y LIMPIEZA , APLICACION DE LA PINTURA A DOS MANOS COMO MINIMO Y SELLADOR A UNA MANO Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. RESANES Y RESTITUCION TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER NIVEL.				
107	OC05-016-034	EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON YESO, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, O SIMILAR, COLOR ESPECIFICADO POR EL INSTITUTO, PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, UNA CAPA.	M2.	1220.00		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N26-2012

RESPUESTA No. 5

Trabajos de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, para el Mantenimiento y/o Reparación en la UMF No. 36, ubicada en Francisco Trejo 1229, Esquina Lauro Villar, Colonia Guillermo Guajardo, C.P. 87448 de H. Matamoros, Tamaulipas y la UMF No. 79, ubicada en Calle Sexta y Calle Quinta No. 800, entre Juárez y Ocampo, C.P. 87300 de H. Matamoros, Tamaulipas.

RESPUESTA No. 6

DeberÁ a pegarse a lo solicitado en el numeral II.12.11 de la convocatoria.

POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. La plantilla mínima requerida por el Instituto referente al Personal Técnico-Administrativo que se encargara de la ejecución de la obra debera ser la siguiente:
 - (1) Superintendente
 - (1) Secretaria
 - (1) Velador
 - (1) Cuantificador de obra
 - (1) Chofer
2. El licitante deberá registrarse en la nueva plataforma del Sistema de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), accedando a la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> .

No habiendo otro punto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:00 horas de este mismo dia, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

POR EL INSTITUTO

ING. JOSÉ BARRIOS CASTRO
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS Y
FINIQUITOS DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Y PLANEACION INMOBILIARIA

ING. JUANA MARIA GUEVARA ALVARADO
ENC. DE LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS
DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Y PLANEACION INMOBILIARIA

ARQ. AGUSTIN GERARDO MENDOZA RENDON
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION
DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
Y SERVICIOS GENERALES