


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N5-2013


En Ciudad Victoria, Tamaulipas siendo las 10:00 horas del día 22 de Octubre del año 2012, los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reúnen en la Sala de Juntas de la Jefatura de Servicios Administrativos, ubicada en Carretera Nacional Mexico-Laredo km. 701, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-019GYR042-N5-2013, relativo a los Trabajos de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, para el Mantenimiento y/o Reparación en el Área de Dietología, Baños, CEYE, Laboratorio, y Lavandería del HGZ No. 13, ubicado en Calle Sexta, entre Ocampo y Mina No. 800, C.P. 87300 de H. Matamoros, Tamaulipas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente llegando a lo siguiente:

Los representantes del instituto, manifiestan que se NO se reciben preguntas, en el Sistema CompraNET.

POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL HGZ No. 13 DE H. MATAMOROS, TAM., CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

		DICE: EN CATALOGO DE DIETOLOGIA	UNIDAD	CANTIDAD	P U.	IMPORTE
	OC05-085-100	FALSO PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/4 DE DIÁMETRO A CADA 90 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CANALETA DE 38 MM. A CADA 90 CM. Y CANALETA DE 19 MM. A CADA 30 CM., METAL DESPLEGADO AMARRADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18 PINTURA ANTICORROSIVA POR INMERSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, COLGANTEO, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR, CORTES, ELABORACIÓN DE MORTERO O YESO HECHO EN OBRA, ALMACENAJE, ESTIBA, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, BUNA PERIMETRAL DE 1 CM., CORTE DE DIAMANTE EN JUNTAS EN SU CASO, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
15	OC05-085-135	DE YESO, CON METAL DESPLEGADO DE 0.700 KG/M2.	M2	285.00		
		DEBE DECIR EN CATALOGO DE DIETOLOGÍA				
	OC05-085-100	FALSO PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/4 DE DIÁMETRO A CADA 90 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CANALETA DE 38 MM. A CADA 90 CM. Y CANALETA DE 19 MM. A CADA 30 CM., METAL DESPLEGADO AMARRADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18 PINTURA ANTICORROSIVA POR INMERSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, COLGANTEO, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR, CORTES, ELABORACIÓN DE MORTERO O YESO HECHO EN OBRA, ALMACENAJE, ESTIBA, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, BUNA PERIMETRAL DE 1 CM., CORTE DE DIAMANTE EN JUNTAS EN SU CASO, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
5	OC05-085-135	DE YESO, CON METAL DESPLEGADO DE 0.700 KG/M2.	M2	70.50		






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N5-2013

		DICE				
		CATALOGO BAÑOS				
	OC05-242-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDE PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE				
		HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MARCA PORCEWOL, MOD. SEÑORIAL, COLOR AM-7086-S, CON SERIGRAFIA CON PASTAS PARA PORCELANA A HORNERSE A 850 C, CON LOGO, GRAFICO Ó LEYENDA EN PUERTA O FIJO.				
	OC05-242-006	MAMPARAS COLOR CREMA INSTITUCIONAL FIJADAS A LOSA.	M2.	9.00		
		DEBE DECIR				
		CATALOGO DE BAÑOS				
	OC05-242-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR HONEY COMB DE 1 3/8" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDE PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE				
		HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MARCA PORCEWOL, MOD. SEÑORIAL, COLOR AM-7086-S, CON SERIGRAFIA CON PASTAS PARA PORCELANA A HORNERSE A 850 C, CON LOGO, GRAFICO Ó LEYENDA EN PUERTA O FIJO.				
	OC05-242-006	MAMPARAS COLOR CREMA INSTITUCIONAL FIJADAS A LOSA.	M2.	81.00		



Juan Luis





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-019GYR042-N5-2013

2.- La plantilla mínima requerida por el Instituto referente al Personal Técnico-Administrativo que se encargara de la ejecución de la obra deberá ser la siguiente:

- (1) Superintendente
- (1) Secretaria
- (1) Velador
- (1) Cuantificador de obra y Analista de PU
- (1) Chofer

3.- El licitante deberá registrarse en la nueva plataforma del Sistema de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), accedando a la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> .

No habiendo otro punto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:30 horas de este mismo dia, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

POR EL INSTITUTO

ING. ADAN AZUARA REBORDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y PLANEACION INMOBILIARIA

ING. JUANA MA. GUEVARA ALVARADO
ENC. DE LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS
DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Y PLANEACION INMOBILIARIA

ARQ. AGUSTIN GERARDO MENDOZA RENDON
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION
DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
Y SERVICIOS GENERALES