



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DELEGACION NUEVO LEON** JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBRA: SUB 6 MUNICIPIO: APODACA N.L., NUEVO LEON

HUECOS EN PLAFON DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR

No. CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 ACABADOS

\$27,730.00

EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM, PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM, DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE AGUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 50 CM, FLIADOS A LA OCOS-010-800 ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN,

EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FÚERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO

DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL

HUECOS EN PLAFON DE 61 X 61 CM DE ANCHO, PARA RECIBIR DIFUSORES, DE OC05-010-015 INYECCION DE AIRE. INC. SOPRTERIA, TEE PRINCIPAL, RESANES Y PINTURA. Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

\$235.00

\$27,730.00

SUB TOTAL IVA TOTAL

\$27,730.00 \$4,436.80

\$32,166,80



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL AFILIACION COBRANZA

LIC. CÉSAR JAVIER PERNANDEZ RIVERA ENC. DE LA OF O ADMINISTRATIVO

ING. MAZIO PEREZ JIHENEZ

JCU ZONA 10 Y 19

INSTITUTO MEXICANO DEL SECURO SOCIAL SUBDIFLEGACION APODACA

C.P. MARCELINO EDUARDO GONZALEZ FUENTES